GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCION LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA MEJORAMIENTO VIAL

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 18/2012

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS			VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES		
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO			UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
1		Empedrado en Yaguarón Km. 55	Unidad	1			61.973.500
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	
		Letrero oficial	u	1,00	350.000	350.000	
		Relleno y compactación	m3	20,00	120.000	2.400.000	
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1200,00	4.000	4.800.000	
		Retiro de tierra	m3	250,00	2.000	500.000	
		Provisión y colocación de 10 tubos de 0,60 en acceso de calle a empedrar, incluye excavación para colocación de tubos	gl	1,00	3.973.500	3.973.500	
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aª	ml	400,00	23.000	9.200.000	
		Relleno para soporte de cordones	m3	12,00	2.500	30.000	
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1200,00	30.600	36.720.000	
		Muro de piedra	m3	8,00	250.000	2.000.000	
		Limpieza final	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	
		Empedrado en Yaguarón Acceso al Hospital y estacionamiento					58.602.250
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	
		Letrero oficial	u	1,00	350.000	350.000	
		Relleno y compactación	m3	15,00	120.000	1.800.000	
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1310,00	4.000	5.240.000	
		Retiro de tierra	m3	10,00	2.000	20.000	
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aª	ml	100,00	23.000	2.300.000	
		Relleno para soporte de cordones	m3	2,50	2.500	6.250	
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1310,00	30.600	40.086.000	
		Bandeja y base de canal de Hº Aº	m3	8,00	850.000	6.800.000	
		Limpieza final	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	
		Empedrado en Calixtro - Carapeguá					119.526.250
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	
		Letrero oficial	u	1,00	350.000	350.000	
		Relleno y compactación	m3	10,00	120.000	1.200.000	
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2700,00	4.000	10.800.000	
		Retiro de tierra	m3	400,00	2.000	800.000	
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aª	ml	900,00	23.000	20.700.000	

GOBERNACION 9º DEPTO. PARAGUARI * Unidad Operativa de Contrataciones

Marcelo D. Calonga

		Relleno para soporte de cordones	m3	22,50	2.500	56.250	
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2700,00	30.600	82.620.000	
		Limpieza final	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	
	Empedrado en Yeguarizo - Cruce Virgen de Fátima, Acahay						**64.821.500**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	
		Letrero oficial	u	1,00	350.000	350.000	
		Relleno y compactación	m3	20,00	120.000	2.400.000	
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1290,00	4.000	5.160.000	
		Retiro de tierra	m3	300,00	2.000	600.000	
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aª	ml	600,00	23.000	13.800.000	
		Relleno para soporte de cordones	m3	15,00	2.500	37.500	
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1290,00	30.600	39.474.000	
		Limpieza final	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	
	Empedrado en Estacionamiento de Hospital de Ybycuí						**30.950.000**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	
		Letrero oficial	u	1,00	350.000	350.000	
		Relleno y compactación	m3	5,00	120.000	600.000	
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	750,00	4.000	3.000.000	
		Retiro de tierra	m3	100,00	2.000	200.000	
		Reparación de cordones existentes	ml	50,00	12.000	600.000	
		Pintura a la cal	m2	50,00	5.000	250.000	
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	750,00	30.600	22.950.000	
		Limpieza final	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	
	Empedrado en calles del Mercado Municipal - San Roque González						**148.126.500**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	
		Letrero oficial	u	1,00	350.000	350.000	
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	3540,00	4.000	14.160.000	
		Retiro de tierra	m3	420,00	2.000	840.000	
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aª	ml	930,00	23.000	21.390.000	
		Relleno para soporte de cordones	m3	25,00	2.500	62.500	
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	3540,00	30.600	108.324.000	
		Limpieza final	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	
	MONTO GENERAL						**484.000.000**

GOBERNACIÓN 9º DEPARTAMENTO
Unidad Operativa de Contrataciones
PARAGUARÍ

Marcelo D. Galonga
Jefe U.O.C.