GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1. C.A Construcciones									
Items	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Letrero de obra	C.A	Paraguaya	1	1.000.000	1.000.000					
2	Limpieza y Preparación de terreno	C.A	Paraguaya	51,11	15.000	766.650					
3	Replanteo y marcación	C.A	Paraguaya	51,11	15.000	766.650					
4	Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación	C.A	Paraguaya	11,9	400.000	4.760.000					
5	Viga y dado de H° A°	C.A	Paraguaya	1,95	2.400.000	4.680.000					
6	Encadenado de H°A°	C.A	Paraguaya	1,55	2.300.000	3.565.000					
7	De 0.15 m. de ancho	C.A	Paraguaya	6,96	360.000	2.505.600					
8	De 0.45 m. de ancho	C.A	Paraguaya	1,15	85.000	97.750					
9	Relleno y apisonado interior	C.A	Paraguaya	9,45	70.000	661.500					
10	Aislación de mamposteria	C.A	Paraguaya	7,1	30.000	213.000					
11	De 0.15 m visto y una cara revocado	C.A	Paraguaya	92,25	100.000	9.225.000					
12	De 0.45 x 0.45 m. visto para galería	C.A	Paraguaya	7,2	125.000	900.000					
13	De tejas y tejuelones prensados a maquina	C.A	Paraguaya	73,55	300.000	22.065.000					
14	Tirantes de 2" x 6". Listones de Boca de 1,5"x1,5" de madera	C.A	Paraguaya	73,55	200.000	14.710.000					
15	De mamposteria interior y exterior a una capa	C.A	Paraguaya	109,35	150.000	16.402.500					
16	De viga cumbrera	C.A	Paraguaya	23,15	80.000	1.852.000					
17	Contrapiso de cascote de 10cm de espesor	C.A	Paraguaya	47,1	55.000	2.590.500					
18	Piso de Baldosa granítica base gris	C.A	Paraguaya	47,1	52.000	2.449.200					
19	Zócalo granítico base gris	C.A	Paraguaya	31,25	40.000	1.250.000					

GOBERNACION DE SAN PEDRO · II DEPARTAMENTO · U.O.C.

Abog. Evelio F. Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1. C.A Construcciones									
Items	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total					
20	Ventana tipo balancín	C.A	Paraguaya	31,25	40.000	1.250.000					
21	Puerta metálica de 0.80 x 2.10	C.A	Paraguaya	4	450.000	1.800.000					
22	De ravoque 1:3 (cemento - arena	C.A	Paraguaya	1	650.000	650.000					
23	De mamposteria a la cal	C.A	Paraguaya	1,85	450.000	832.500					
24	De pilares vistos con antimoho incoloro	C.A	Paraguaya	109,35	15.000	1.640.250					
25	De viga cumbrera y galeria a la cal	C.A	Paraguaya	12,96	20.000	259.200					
26	De abertura metálica con pintura sintética	C.A	Paraguaya	23,15	18.000	416.700					
27	De ladrillo visto con antimoho incoloro	C.A	Paraguaya	3,6	25.000	90.000					
28	De techo con aceite de lino	C.A	Paraguaya	70,9	25.000	1.772.500					
29	De Puerta merálica con pintura sintética	C.A	Paraguaya	73,55	20.000	1.471.000					
30	De tirantes y liston de madera	C.A	Paraguaya	3,4	550.000	1.870.000					
31	Vidrios para balancín	C.A	Paraguaya	73,55	105.000	7.722.750					
32	Bocas	C.A	Paraguaya	10	100.000	1.000.000					
33	Artefactos electricos (incluye 2 VT)	C.A	Paraguaya	6	90.000	540.000					
34	Instalación electrica	C.A	Paraguaya	1	1.000.000	1.000.000					
36	Desague de pileta de cocina	C.A	Paraguaya	1	900.000	900.000					
37	Instalación agua corriente pileta cocina	C.A	Paraguaya	1	1.000.000	1.000.000					
38	Pileta de acero inoxidable con una bacha	C.A	Paraguaya	1	1.400.000	1.400.000					
39	Rampa de acceso peatonal con terminación alisada de cemento y pendiente minima de 8% (Requisito de accesibilidad aprrovada por el INTN)	C.A	Paraguaya	1	2.500.000	2.500.000					
40	Terminación y limpieza final de obra	C.A	Paraguaya	1	1.274.750	1.274.750					
		Total General				**120.000.000**					

Abog. Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO SAN PEDRO · U.O.C. ·