REPUBLICA DEL PARAGUAY
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCION
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Descripción del Llamado: READECUACIÓN DE JARDIN EN LA SEDE DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

Modalidad: CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2014 - ID N°: 277432

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien/servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
	Readecuación de jardín en la Sede del Gobierno Departamental de Concepción				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Demolición edificaciones existentes	1	gl	54.750.000	54.750.000
1.2	Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	15	m2	297.630	4.464.450
	Instalaciones provisorias				
1.3	Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	1	gl	328.500	328.500
1.4	Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	1	gl	438.000	438.000
1.5	Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	1	un.	1.040.250	1.040.250
1.6	Replanteo y marcación.	770	m2	5.470	4.211.900
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Movimiento de suelo área de edificación y estacionamiento,	44	m3	38.320	1.686.080
2.2	Relleno Jardinería, sobrelevación, con tierra seleccionada	55	m3	73.370	4.035.350
3	**ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN**				
3.1	Lositas - puentes	1	m3	1.589.390	1.589.390
3.2	losa fondo canal, fondo de cascada e = 7 cm (1:2:4)	3	m3	1.589.390	4.768.170
3.3	Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones d bloques,1mx0,50mx0,50m, empotrado en la tierra.	62	m	42.240	2.618.880
4	**MAMPOSTERÍA Y MUROS**				
	Bordes principales: frente y laterales.				
4.1	Mampostería de borde 0.30m. Incluye nivelación de base.	132	m2	139.360	18.395.520
4.2	Envarillado 2Ø 8 mm	220	m	12.980	2.855.600
	Cascada				
4.3	Elevación de 0,30 con ladrillo común. Incluye nivelación.	35	m2	139.360	4.877.600
4.4	Elevación de 0,60 con lad. común. Base de mástil. Incluye nivelación.	21,6	m2	324.170	7.002.072
4.5	Envarillado 2 Ø 8mm.	103	m	12.980	1.336.940
4.6	Registro colector 1.00x1.00 m con fondo y tapa losa H.A.	1	un	550.360	550.360
4.7	Caseta de filtro y bomba 1.20x1.20 con fondo losa H.A. Tapa metálica	1	gl.	796.710	796.710
	Canal				
4.8	Elevación de 0,30 con ladrillo común. Incluye nivelación.	68	m2	139.360	9.476.480
4.9	Envarillado 2 Ø 8mm.	68	m	12.980	882.640
	Canteros circulares h: 50cm. Forma de cono truncado				
4.10	Nivelación armada 2Ø8 mm	17	m2	130.420	2.217.140
4.11	Elevación de 0,30 con ladrillo común. H: 50cm.	14	m2	139.360	1.951.040
5	**AISLACIÓN HIDRÓFUGA**				
5.1	Canteros circulares h: 50cm. Forma de cono truncado. Aislación horizontal en U -	28	m	15.550	435.400
6	**REVOQUES**				
	Muros, borde frente 0,30m.				
6.1	Revoque hidrófugo 2 caras, 1:3 (cemento:arena)	132	m2	16.420	2.167.440
	Muros cascada				
6.2	Revoque hidrófugo 2 caras, 1:3 (cemento:arena)	100	m2	16.420	1.642.000
	Canteros circulares,				
6.3	Revoque hidrófugo 2 caras, 1:3 (cemento:arena)	56	m2	16.420	919.520
	Muros canal				
6.4	Revoque hidrófugo 2 caras, 1:3 (cemento:arena)	136	m2	16.420	2.233.120
7	**REVESTIDOS**				
	Muros, bordes 0,30m.				
7.1	Tapa revestido de piedra losa natural	66	m2	102.490	6.764.340
	Muros cascada				
7.2	Revestido de piedra losa natural - Tapa bordes y pared externa. Incluye mástil y Cascada.	63	m2	102.490	6.456.870
	Canteros circulares,				
7.3	Tapa revestido de piedra losa natural - bordes.	22	m2	102.490	2.254.780
	Muros canal				
7.4	Tapa revestido de piedra losa natural - bordes.	10	m2	102.490	1.024.900
8	**CONTRAPISOS**				
	Plaza Central: Acceso Vehicular, caminero JM, plaza centro y lateral.				
8.1	De hormigón de ripio, espesor 10 cm, dosificación 1:8 (Cemento: Ripio).	110,7	m2	23.320	2.581.524
	Vereda				
8.2	De hormigón de ripio, espesor 10 cm, dosificación 1:8 (Cemento: Ripio).	435,8	m2	23.320	10.162.856
8.3	Rampas pentonales de 1,50m de ancho, de hormigón armado de 7cm de espesor.	5	un	297.180	1.485.900
9	**PISOS**				
	Plaza Central: Acceso Vehicular, caminero JM, plaza centro y lateral.				
9.1	De canto rodado 30x30cm. Aplicación con randas bi color	478,5	m2	69.890	33.442.365
9.2	Detalle 60x60, Logo Gobernación, trabajo artesanal sobre cerámica (al horno).	1	gl	3.285.000	3.285.000
9.3	Tipo Ecológico, 35x35cm.x9cm. De hormigón. - Incluir empastado.	510	m2	88.970	45.374.700
9.4	Cordón piso ecológico mamp. 0.15	70	m	27.780	1.944.600
	Plazas laterales:				
9.5	De canto rodado, armado in situ, según diseño bi color. Incluye sector bloque administrativo.	110,7	m2	43.640	4.830.948
	Veredas:				
9.6	De canto rodado, armado in situ, según diseño bi color. Incluye sector bloque administrativo.	435,8	m2	43.640	19.018.312
	Estacionamiento				
9.7	Tipo Ecológico, 45x45cm.x9cm. De hormigón. - Incluir empastado.	150	m2	110.870	16.630.500
10	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
	Cascada				

10.1	Instalación de Cañería de alta presión, de 1 pulgada. Con accesorios necesarios y LLP como boca de salida de agua. Cascada.	30	m	23.870	716.100
10.2	Sistema de filtrado y purificación de agua en cascada y canales. Filtro capacidad 20 m3	1	gl.	3.285.000	3.285.000
10.3	Inst. de tubo 2x 200 mm.de H° bajo caminero vehicular	6	m	173.010	1.038.060
10.4	Sistema hidráulico cascada	1	gl.	6.570.000	6.570.000
	Agua corriente				
10.5	Acometida de agua provisión a la fuente, 3/4 pul	15	m	13.140	197.100
10.6	Inst. de canillas de patio 4 unid. - extensión red 1/2 pul. 100 m	1	gl.	1.095.000	1.095.000
11	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Registros				
11.1	Rejillas de piso Abierta 40x40 cm.	9	un	237.500	2.137.500
11.2	Caño PVC 100mm.	180	m	16.430	2.957.400
12	**INSTALACION ELECTRICA**				
12.1	Reubicación de reflectores de fachada, cambiar tipo de luz actual a vapor de sodio.	2	un	328.500	657.000
12.2	Reubicación de Faroles de patio. Con pedestal, incluir.	4	un	306.600	1.226.400
12.3	Instalación y provisión de nuevos faroles de patio - con pedestal - similar existente.	12	un	547.500	6.570.000
12.4	Instalación y provisión de artefactos tipo led para agua. De embutir de 12 vol. multicolor	28	un	711.750	19.929.000
12.5	Tablero Seccional 16 agujeros.	1	un	766.500	766.500
12.6	Llaves TM 20A -	4	un	131.400	525.600
12.7	Llaves TM trifásica 3x20 A - motor -.	1	un	164.250	164.250
12.8	Circuitos monofásicos.	4	un	286.890	1.147.560
12.9	Circuitos trifásicos.	1	un	569.400	569.400
12.10	Circuito Motor.	1	un	569.400	569.400
12.11	Registros 40x40	4	un	260.060	1.040.240
13	**CARPINTERIA DE MADERA**				
13.1	**Bancos de madera**, Long. 1.50x0.50 m. Con respaldero. De listones madera de 2x4 y 2x10 pul.	16	un	520.120	8.321.920
	Puentes peatonales.				
13.2	De Madera 4 mx2,80 m.	1	un	1.916.250	1.916.250
13.3	De Madera 6,50 m.x2,80 m	1	un	2.956.500	2.956.500
	Baranda Protectora, Frente plaza y curso de agua.				
13.4	Postes de madera dura 20x20 h: 0.80 m.	25	un	558.450	13.961.250
13.5	Instalación de cadenas ídem existente, entre poste y poste.	83	m	60.220	4.998.260
14	**CARPINTERIA METALICA**				
14.1	**Baranda metálica** detrás de cascada	2,7	m2.	273.750	739.125
14.2	**Mástiles para banderas.** De caño galvanizado 2pulg. Altura exterior 5.50m.	11	un	273.750	3.011.250
15	**PINTURA**				
15.1	Barniz. Bancos.	1	gl	446.350	446.350
15.2	Barniz. Puentes	1	gl	809.330	809.330
15.3	Barniz .Soportes cadenas	1	gl	550.570	550.570
15.4	Al látex; Canteros circulares plazas laterales y bordes externos, y bordes vereda.	20	m2	12.090	241.800
15.5	Pintura Sintética: baranda	1	gl	494.700	494.700
15.6	Pintura Sintética: tapas registros	1	gl	247.350	247.350
16	**JARDINERIA**				
16.1	Movimiento de suelo - desmonte, relleno - con talud y desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	1	gl	2.069.550	2.069.550
16.2	Cultivo de pasto natural tipo "cibaje" dispuesto en panes.	210	m2	9.850	2.068.500
16.3	Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo sectores según planos.	1	gl	3.285.000	3.285.000
16.4	Cultivo de plantas nativas	1	gl	2.190.000	2.190.000
16.5	Plantas acuáticas	1	gl	876.000	876.000
16.6	Colocación de piedras ornamentales en curso de agua	1	gl	38.320	38.320
16.7	Planteras de cemento	10	un	273.750	2.737.500
17	**VARIOS**				
17.1	Basureros	4	un	328.500	1.314.000
17.2	Limpieza periodica de obra	1	gl.	1.095.000	1.095.000
	PRECIO TOTAL INCLUIDO LOS IMPUESTOS				**398.458.182**

Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo
Director de la UOC.