MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI

Capital del Oro y la Yerba Mate

Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO
LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2016 CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA BASICA N° 682 GEORGINA NAVILLE – DISTRITO DE PASO YOBAI ID N° 312428

SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES TIPOLOGIA 1

RUBRO				OFERENTE					
				Constru Servi San José		GARF Constructora		Construcciones LEIVA	
N°		UNI.	CANT.	P. UNIT IVA incl.	P. TOTAL IVA incl.	P. UNIT IVA incl.	P. TOTAL IVA incl.	P. UNIT IVA incl.	P. TOTAL IVA incl.
1.	Preparación de la obra								
	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	20.000	542.000	20.500	555.550	21.000	569.100
	c- Replanteo	M2	27,10	20.000	542.000	20.500	555.550	21.000	569.100
4.	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10,00	200.000	2.000.000	180.000	1.800.000	220.000	2.200.000
5.	Estructura de H° A° :								
	d- Encadenados de H° A°	M3	2,40	2.800.000	6.720.000	2.850.000	6.840.000	2.900.000	6.960.000
6.	Muros de nivelación :								
	b- De 0,30 cm.	M2	12,20	150.000	1.830.000	151.000	1.842.200	153.000	1.866.600
7.	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50	1.000.000	8.500.000	1.000.500	8.504.250	1.000.000	8.500.000
8.	Aislación asfáltica :								
	a- De paredes	M2	5,30	76.000	402.800	76.700	406.510	77.000	408.100
9.	Muros de elevación :								
	b- De 0,15 para revocar	M2	55,00	88.000	4.840.000	89.000	4.895.000	90.000	4.950.000
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	120.000	5.760.000	120.600	5.788.800	120.800	5.798.400
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	180.000	3.600.000	181.000	3.620.000	182.000	3.640.000
12.	Techo :								
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	43,00	230.000	9.890.000	220.000	9.460.000	200.000	8.600.000
13.	Revoques :								
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	45.000	7.290.000	45.100	7.306.200	46.000	7.452.000
14.	Contrapiso de H° de cascotes	M2	22,00	25.000	550.000	25.200	554.400	25.300	556.600
15.	Piso de baldosa calcárea	M2	22,00	120.000	2.640.000	120.250	2.645.500	120.300	2.646.600
16.	Zócalo calcáreo	ML.	2,60	130.000	338.000	130.500	339.300	130.600	339.560
17.	Aberturas de madera :								
	a2- Puerta tablero	M2	5,04	750.000	3.780.000	750.100	3.780.504	750.150	3.780.756
	b- Para boxes enchapados con formica	UN.	5,00	400.000	2.000.000	400.320	2.001.600	400.400	2.002.000
18.	Aberturas metálicas :								
	a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	300.000	1.008.000	300.100	1.008.336	300.500	1.009.680
19.	Alfeizar de ventanas :								
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7,00	54.000	378.000	54.500	380.800	55.000	385.000
20.	Pinturas :								
	a- De paredes a la cal	M2	66,00	59.000	3.894.000	58.900	3.887.400	59.500	3.927.000
	d- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,10	62.000	626.200	60.000	606.000	61.000	616.100
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	60.000	201.600	60.000	201.600	60.000	201.600
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	48,00	60.000	2.880.000	59.700	2.865.600	59.900	2.875.200
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	45.000	1.935.000	44.500	1.913.500	43.000	1.849.000
21.	Revestimientos :								
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	97,50	95.000	9.262.500	93.000	9.067.500	94.000	9.165.000
23.	Vidrios dobles	M2	3,36	45.000	151.200	44.000	147.840	45.000	151.200
36.	Instalación eléctrica	GL.	1,00	769.425	769.425	787.060	787.060	532.704	532.704
37.	Artefactos eléctricos	GL.	1,00	769.425	769.425	400.000	400.000	500.000	500.000
39.	Instalación sanitaria :								
	a- Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo (según lista de materiales de instalación sanitaria)	GL.	1,00	0	0	0	0	0	0
	b- Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	769.425	769.425	770.000	770.000	570.500	570.500
	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	619.425	619.425	750.000	750.000	500.000	500.000
40.	Limpieza final	M2	27,00	10.000	270.000	11.000	297.000	10.500	283.500
			TOTAL GENERAL	Gs.84.759.000.-		Gs.83.978.000.-		Gs.83.405.300.-	

MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI U. O. C.

Andrea Paniagua
Miembro Comité Evaluador.-

Miguel Ángel Giménez
Miembro Comité Evaluador.-

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2016 CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA BASICA N° 682 GEORGINA NAVILLE – DISTRITO DE PASO YOBAI ID N° 312428

LISTA DE MATERIALES DE INSTALACIÓN SANITARIA									
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS - TIPOLOGIA 1									
SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 -				Constru Servi San José		GARF Constructora		Construcciones LEIVA	
N°	RUBRO	UNID	CANTIDAD	P. UNIT IVA incl.	P. TOTAL IVA incl.	P. UNIT IVA incl.	P. TOTAL IVA incl.	P. UNIT IVA incl.	P. TOTAL IVA incl.
1	PVC de 1"	ML	6,00	60.000	360.000	62.000	372.000	63.000	378.000
2	PVC de 3/4"	ML	35,00	28.000	980.000	30.000	1.050.000	32.000	1.120.000
3	PVC de 1/2"	ML	2,00	17.000	34.000	19.000	38.000	21.000	42.000
4	PVC de 150 mm. Rígido	ML	2,50	99.000	247.500	101.000	252.500	103.000	257.500
5	PVC de 100 mm.	ML	17,00	30.000	510.000	32.000	544.000	34.000	578.000
6	PVC de 75 mm.	ML	7,00	105.000	735.000	107.000	749.000	109.000	763.000
7	PVC de 50 mm.	ML	10,00	82.000	820.000	84.000	840.000	86.000	860.000
8	PVC de 40 mm.	ML	11,00	55.000	605.000	57.000	627.000	59.000	649.000
9	Codo de 1" con reducción a 3/4"	UN.	1,00	3.000	3.000	5.000	5.000	7.000	7.000
10	Codo de 3/4"	UN.	15,00	2.000	30.000	4.000	60.000	6.000	90.000
11	Codo de 3/4" con reducción a 1/2"	UN.	8,00	2.000	16.000	4.000	32.000	6.000	48.000
12	Tee de 1" con reducción a 3/4"	UN.	3,00	4.000	12.000	6.000	18.000	8.000	24.000
13	Tee de 3/4"	UN.	4,00	4.000	16.000	6.000	24.000	8.000	32.000
14	Tee de 3/4" con reducción a 1/2"	UN.	16,00	4.000	64.000	6.000	96.000	8.000	128.000
15	Tee de 1/2"	UN.	2,00	3.500	7.000	5.500	11.000	7.000	14.000
16	Codo de 100 mm.	UN.	1,00	7.000	7.000	9.000	9.000	10.000	10.000
17	Codo de 75 mm.	UN.	1,00	5.000	5.000	7.000	7.000	9.000	9.000
18	Codo de 50 mm. con ángulo de 45°	UN.	3,00	3.000	9.000	5.000	15.000	7.000	21.000
19	Codo de 40 mm.	UN.	3,00	2.500	7.500	4.500	13.500	6.000	18.000
20	Tee de 100 mm.	UN.	5,00	7.000	35.000	9.000	45.000	10.000	50.000
21	Tee de 40 mm.	UN.	3,00	2.500	7.500	4.500	13.500	5.500	16.500
22	Ramal de 100 mm. con reducción de 50 mm.	UN.	1,00	12.500	12.500	14.500	14.500	15.500	15.500
23	Ramal de 50 mm.	UN.	1,00	8.700	8.700	10.700	10.700	11.700	11.700
24	Cinta teflón de 3/4 x 25 mts.	UN.	5,00	3.700	18.500	5.700	28.500	7.700	38.500
25	Adhesivo plastico de 75 cc	UN.	5,00	5.000	25.000	7.000	35.000	9.000	45.000
26	Limpiador de 200 cc	UN.	1,00	10.000	10.000	12.000	12.000	14.000	14.000
27	Llave de paso de 1/2" con campana	UN.	8,00	35.000	280.000	37.000	296.000	39.000	312.000
28	Canilla con pico de manguera de 1/2"	UN.	3,00	25.000	75.000	27.000	81.000	28.000	84.000
29	Canilla de 1/2" para lavatorios	UN.	6,00	23.000	138.000	25.000	150.000	26.000	156.000
30	Rejilla de piso sifonada de 150 x 150 x 50 mm.	UN.	4,00	20.000	80.000	22.000	88.000	23.000	92.000
31	Rejilla de piso cilindrico de 100 x 100 mm.	UN.	1,00	12.000	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000
32	Sopapa para lavatorios	UN.	6,00	15.000	90.000	17.000	102.000	18.000	108.000
33	Caño de bajada de embutir para inodoro	UN.	6,00	8.000	48.000	10.000	60.000	11.000	66.000
34	Conexión de unión entre caño de bajada con cisterna	UN.	6,00	6.000	36.000	8.000	48.000	9.000	54.000
35	Enchufe de goma para inodoro	UN.	6,00	4.500	27.000	6.500	39.000	8.000	48.000
36	Tornillos con tarugos para sujeción de artefactos	UN.	40,00	1.500	60.000	3.500	140.000	5.000	200.000
37	Conexiones de 1/2" para artefactos	UN.	12,00	8.000	96.000	10.000	120.000	12.000	144.000
38	Alma doble de 1/2" roscable	UN.	12,00	15.000	180.000	17.000	204.000	18.000	216.000
39	Hierro de 12" para sujeción de lavatorios	UN.	6,00	8.000	48.000	10.000	60.000	11.000	66.000
40	Inodoros con pedestal	UN.	6,00	68.000	408.000	70.000	420.000	72.000	432.000
41	Tapa para inodoro	UN.	6,00	30.000	180.000	32.000	192.000	33.000	198.000
42	Cisterna para inodoros	UN.	6,00	38.000	228.000	40.000	240.000	41.000	246.000
43	Lavatorios con pedestal mediano de 57 x 45 cm.	UN.	6,00	80.000	480.000	82.000	492.000	83.000	498.000
44	Ducha tipo Corona c/ brazo metálico	UN.	1,00	100.000	100.000	102.000	102.000	103.000	103.000
45	Percha tipo doble (2 por inodoro)	UN.	12,00	15.000	180.000	17.000	204.000	20.000	240.000
46	Jaboneras de 15 x 15 cm. (1 por lavatorio + ducha)	UN.	7,00	20.000	140.000	22.000	154.000	25.000	175.000
47	Tohalleras (1 por lavatorio)	UN.	6,00	33.000	198.000	35.000	210.000	36.000	216.000
48	Portarrollos (1 por inodoro)	UN.	6,00	32.000	192.000	34.000	204.000	35.000	210.000
49	Espejo con marco de madera o plástico de 60 x 50 cm.	UN.	6,00	40.000	240.000	42.000	252.000	45.000	270.000
50	Mano de Obra	GL.	1,00	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.650.00	1.650.000
	Cámara de Inspección								
51	- de 1.00 x 0.60	UN.	1,00	150.000	150.000	152.000	152.000	155.000	155.000
52	- de 0.60 x 0.60	UN.	1,00	150.000	150.000	151.800	151.800	155.000	155.000
[illegible]	- de 0.[illegible] x 0.40	UN.	2,00	120.000	240.000	122.000	244.000	123.000	246.000
		TOTAL GENERAL		10.141.000.-		10.942.000.-		11.594.700.-	

MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI U.O.C.

Andrea Paniagua
Miembro Comité Evaluador.-

Miguel Ángel Giménez
Miembro Comité Evaluador.-

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2016 CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA BASICA N° 682 GEORGINA NAVILLE – DISTRITO DE PASO YOBAI ID N° 312428

OFERTAS

N°	Descripción	Empresa		
		Constru Servi San José	GARF Constructora	Construcciones LEIVA
1	Lista de precios y sus cantidades (planilla anexo N° 2)	Gs.84.759.000.-	Gs.83.978.000.-	Gs.83.405.300.-
2	Lista de materiales de Instalación sanitaria (planilla anexo N° 3)	Gs. 10.141.000.-	Gs. 10.942.000.-	Gs.11.594.700.-
	TOTAL GENERAL	**GS, 94.900.000.-**	**Gs.94.920.000.-**	**Gs.95.000.000.-**

DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL

N°	Oferente	Garantía de Mantenimiento de Oferta (Extensión – Monto – Porcentaje)	Planilla de Oferta	Poderes del Firmante de la Oferta / C.I. Oferente	Declaración Jurada Art. 40 y 20 de la Ley 2051
1	Constru – Servi "San José"	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
2	GARF Constructora	Presenta	Presente	Presenta	Presenta
3	Construcciones LEIVA	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta

DOCUMENTACIÓN DE CARACTER NO SUSTANCIAL

DOCUMENTOS	EMPRESAS OFERENTES					
	Constru – Servi "San José"		GARF Constructora		Construcciones LEIVA	
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	Cumple		Cumple		Cumple	
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).*	Cumple		Cumple		Cumple	
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	Cumple		Cumple		Cumple	
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Cumple		Cumple		Cumple	
Copia de la última declaración de IVA - Impuesto a la Renta - Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Cumple		Cumple		Cumple	
Patente Municipal Vigente al momento de la apertura de ofertas.	Cumple		Cumple		Cumple	
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente	Cumple		Cumple		Cumple	
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente.	Cumple		Cumple		Cumple	
Fotocopia del Balance General de los dos últimos ejercicios fiscales (2013, 2014).	Cumple		Cumple		Cumple	
Constancia de entregas de obras con satisfacción	Cumple		Cumple		Cumple	
Fotocopias de contratos de obras anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.	Cumple		Cumple		Cumple	
Declaración Jurada de Conocer el sitio de Obra.	Cumple		Cumple		Cumple	
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato. Como mínimo deberá contar con un Director de Obras con experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	Cumple		Cumple		Cumple	
Carta debidamente firmada por el Personal Clave propuesto, en donde se compromete a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicada	Cumple		Cumple		Cumple	
Declaración Jurada simple de que el 70% de la Mano de Obra contratada, como mínimo, serán residentes de la zona.	Cumple		Cumple		Cumple	
Facturación Anual Media en Construcción	Cumple		Cumple		Cumple	
Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en [illegible] aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Cumple		Cumple		Cumple	
Experiencia Específica en construcción	Cumple		Cumple		Cumple	
Experiencia General en construcción	Cumple		Cumple		Cumple	

MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI U. O. C.

Andrea Paniagua
Miembro Comité Evaluador.-

Miguel Ángel Giménez
Miembro Comité Evaluador.-

MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI

Capital del Oro y la Yerba Mate

Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO
LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2016 CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA BASICA N° 682 GEORGINA NAVILLE – DISTRITO DE PASO YOBAI ID N° 312428

Capacidad Financiera

	OFERENTE		
RATIOS	**Constru – Servi "San José"**	**GARF Constructora**	**Construcciones LEIVA**
Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente **Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los dos (2) últimos años 2013 y 2014)**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Solvencia: pasivo total / activo total **No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los dos (2) últimos años 2013 y 2014)**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI U. O. C.

Andrea Paniagua
Miembro Comité Evaluador.-

Miguel Ángel Giménez
Miembro Comité Evaluador.-