CONSTRUCCIONES, ASESORAMIENTOS Y
SERVICIOS EN GENERAL.
Pedro N. Ciancio c/ Mcal. Estigarribia
Teléf. (0542) 232.170
E-mail: emsa_servic@hotmail.com
Caazapá- Paraguay

Caazapá, 3 de Junio de 2011

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
07 Jun. 2011
•SECRETARIA•
ESSAP

Señores

ESSAP – UOC

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 13/2011 "Culminación de Obras C.A.P – San Juan Bautista" con el objeto de dar cumplimiento a lo solicitado respecto al ítems 18.4 realizando la rectificación pertinente a la cantidad y precio respectivamente.-

Cordialmente le deseamos éxitos en sus tareas diarias.

EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES S.A. E.M.S.A.

César David Julián Baleázar
Representante Legal
EMSA

OSSEP S.A.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Dpto. Compras	☐	Contratación Directa	☐
Asesoría Técnica UOC	✓	Licitación	☐
Asuntos Legales UOC	☐	Adjudicaciones	☐
		Ejecución Administrativa	☐

Observación: Al Ing. José L. Landia, para informe al Comité de Evaluación. -

Hugo Díaz Caballero
Jefe Unidad Operativa
de Contrataciones
OSSEP S.A.

CONSTRUCCIONES, ASESORAMIENTOS Y
SERVICIOS EN GENERAL.
Pedro N. Ciancio c/ Mcal. Estigarribia
Teléf. (0542) 232.170
E-mail: emsa_servic@hotmail.com
Caazapá- Paraguay

Formulario 2

FORMULARIO DE OFERTA

Fecha: 25 de Mayo de 2011

LCO Nº : 13/2011

Ítem	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002	Trabajos Preliminares				
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	gl	112,00	10.000	1.120.000
1.2		Cartel de Obra 2.00 x 1.50 m	un	1,00	1.000.000	1.000.000
2	72131601-004	Estructura de hormigon armado				
2.1		Zapatas de hormigón aramdo	m3	1,50	1.500.000	2.250.000
2.2		Pilares de hormigon armado	m3	1,50	1.500.000	2.250.000
2.3		Encadenado de hormigon armado	m3	1,44	1.200.000	1.728.000
3	72131601-005	Mamposteria de ladrillo común				
3.1		De 0,15 de ladrillo comun a revocar	m2	132,90	40.000	5.316.000
3.2		De 0,15 de ladrillo comun semiprensado rojo a la vista	m2	56,20	60.000	3.372.000
3.3		De 0,20 de ladrillo comun a revocar	m2	49,30	55.000	2.711.500
4	72131601-006	Aislacion				
4.1		Aislacion horizontal	ml	36,00	15.000	540.000
5	72101607-006	Revoques				
5.1		De paredes interiores a una capa	m2	691,85	20.000	13.837.000
5.2		De paredes exteriores exteriores con hidrofugo	m2	393,65	20.000	7.873.000
5.3		Azotada empermeable	m2	37,20	20.000	744.000
6	72131601-012	Pintura				
6.1		De paredes interiores al latex con enduido	m2	691,85	18.000	12.453.300
6.2		De paredes exteriores al latex	m2	393,65	18.000	7.085.700

EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES S.A. E.M.S.A.

EMSA
Emprendimientos Empresariales S.A.
EMSA
Emprendimientos Empresariales S.A.
CONSTRUCCIONES, ASESORAMIENTOS Y
SERVICIOS EN GENERAL.
Pedro N. Ciancio c/ Mcal. Estigarribia
Teléf. (0542) 232.170
E-mail: emsa_servic@hotmail.com
Caazapá- Paraguay

6.3		de cielo raso al latex con enduido	m2	175,00	18.000	3.150.000
6.4		De aberturas metálicas al sintetico	m2	11,80	18.000	212.400
7	**72131601-009**	**Contrapisos**				
7.1		Contrapiso de cascote sobre tierra de 10 cm	m2	163,60	12.000	1.963.200
7.2		Relleno de losa rebajada	m2	3,15	12.000	37.800
8	**72131601-009**	**Piso**				
8.1		Piso cerámico esmaltado 30 x 30+ carpeta de asiento	m2	252,40	50.000	12.620.000
8.2		Piso de baldosones de hormigon	m2	68,00	45.000	3.060.000
8.3		Piso de hormigon espesor 5 cm	m2	85,20	110.000	9.372.000
9	**72101607-005**	**Zócalo**				
9.1		Zócalo cerámico con base de adherencia	ml	232,00	25.000	5.800.000
10	**72102503-001**	**Azulejos**				
10.1		Azulejos blancos 15 x 15	m2	24,50	50.000	1.225.000
10.2		Azulejos 20 x 20 color a definir	m2	13,50	50.000	675.000
11	**72131601-007**	**Techo metalico**				
11.1		Techo de chapa s/ estruc. Metalica de perfiles metálicos + asilacion termica	m2	122,40	240.000	29.376.000
11.2		techo de chapa sobre vigas reticuladas de varillas torcionadas + aislacion termica	m2	115,80	240.000	27.792.000
12	**72101603-002**	**Canaleta**				
12.1		Canaleta de hormigon armado	m3	3,00	1.200.000	3.600.000
13	**72131601-006**	**Aislacion**				
13.1		Aislacion de canaleta de hormigon	m2	17,43	50.000	871.500
14	**72131601-010**	**Aberturas**				
14.1		Puerta placa (0,80 x 2,10)	un	7,00	450.000	3.150.000
14.2		Puerta placa (0,70 x 2,10)	un	2,00	450.000	900.000
14.3		Puerta placa (0,60 x 2,10)	un	1,00	450.000	450.000
14.4		Puerta tablero (0,90 x 2,10)	un	1,00	900.000	900.000

EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES S.A. E.M.S.A.

CONSTRUCCIONES, ASESORAMIENTOS Y SERVICIOS EN GENERAL.
Pedro N. Ciancio c/ Mcal. Estigarribia
Teléf. (0542) 232.170
E-mail: emsa_servic@hotmail.com
Caazapá- Paraguay

14.5		Ventanas tipo balancin	m2	5,80	220.000	1.276.000
14.6		Ventanas corredizas de vidrio templado de 8 mm. Color gris con perfileria de aluminio color negro satinado 2.00 x 1.20	un	7,00	1.500.000	10.500.000
14.7		Ventanas corredizas de vidrio templado de 8 mm. Color gris con perfileria de aluminio color negro satinado 2.00 x 0.50	un	7,00	1.000.000	7.000.000
14.8		Ventana corrediza de vidrio templado de 8 mm. Color gris con perfileria de aluminio color negro satinado 1.00 x 1.20	un	2,00	1.000.000	2.000.000
14.9		Ventana proyectante de vidrio templado de 8 mm. Color gris cin perfileria de aluminio de 0.60 x 0.40	un	2,00	500.000	1.000.000
14.10		Puerta de dos hojas batientes de vidrio templado de 10 mm. Con perfileria de aluminio color negro satinado 2.00 x 2.10	un	1,00	4.000.000	4.000.000
14.11		Reja plegadiza para acceso principal	m2	4,50	500.000	2.250.000
15	**72101601-002**	**Cielo raso**				
15.1		Cielo raso de placas de yeso de 60 x 60 cm con perfileria	m2	141,90	30.000	4.257.000
16	**72131601-001**	**Instalacion electrica**				
16.1		Interruptor (incluye cableado, electroducto y accesorios)	un	23,00	100.000	2.300.000
16.2		Toma corriente (incluye cableado, electroducto y accesorios)	un	33,00	70.000	2.310.000
16.3		Toma corriente con puesta a tierra (incluye cableado, electroducto y accesorios)	un	17,00	70.000	1.190.000
16.4		Línea para aire acondicionado tipo Split	un	4,00	90.000	360.000

EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES E.M.S.A.

CONSTRUCCIONES, ASESORAMIENTOS Y
SERVICIOS EN GENERAL.
Pedro N. Ciancio c/ Mcal. Estigarribia
Teléf. (0542) 232.170
E-mail: emsa_servic@hotmail.com
Caazapá- Paraguay

16.5		Ventiladores de techo	un	8,00	400.000	3.200.000
16.6		Artefactos fluorescentes 1 x 40	un	3,00	90.000	270.000
16.7		Artefactos fluorescentes 2x 40	un	25,00	110.000	2.750.000
16.8		Artefactos fluorescentes 2 x 40 con rejilla difusora	un	2,00	200.000	400.000
16.9		Artefactos fluorescentes 4 x 40 con rejilla difusora	un	28,00	220.000	6.160.000
16.10		Tablero principal con 6 llaves TM	un	1,00	500.000	500.000
16.11		Tablero seccional con 3 llaves TM	un	2,00	250.000	500.000
16.12		Línea de telefono con su toma	un	5,00	100.000	500.000
16.13		Cambio de lugar de poste de iluminacion exterior	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
17	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**				
17.1		Instalacion de agua corriente	gl	1,00	500.000	500.000
17.2		Desague cloacal	gl	1,00	500.000	500.000
17.3		Provision y colocacion de artefactos sanitarios	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
17.4		Pozo absorvente	un	1,00	1.200.000	1.200.000
17.5		Cámara séptica	un	1,00	1.000.000	1.000.000
18	**72102304-005**	**Desague pluvial**				
18.1		Caños de bajada de PVC 10 mm	ml	32,00	50.000	1.600.000
18.2		Caños horizontales de PVC 100 mm	ml	69,00	20.000	1.380.000
18.3		Registro pluvial de 30 x 30 con rejilla movil	un	6,00	300.000	1.800.000
18.4		Canaleta moldadura de chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 50 cm	ml	12,00	90.000	1.080.000
19	**72101703-007**	**Cerco Perimetral**				
19.1		Retiro de cercado perimetral existente	ml	125,40	10.000	1.254.000
19.2		Muralla de ladrillo comun de 0,15 a la vista, altura 2.00 m. y pilares de 0,30 x 0,30 cada 2,00 m y sardinel	ml	80,00	120.000	9.600.000

EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES S.A. E.M.S.A.

CONSTRUCCIONES, ASESORAMIENTOS Y SERVICIOS EN GENERAL.
Pedro N. Ciancio c/ Mcal. Estigarribia
Teléf. (0542) 232.170
E-mail: emsa_servic@hotmail.com
Caazapá- Paraguay

19.3		Reja de caño negro pintado cuadrado de 50 x 50 mm y pilares de caño negro pintado de 100 x 100 mm, cada 3,00 m. fundados con dados de hormigon. Altura: 2.00 m.	ml	30,40	500.000	15.200.000
19.4		Porton de acceso peatonal de doa hojas con rejas de caño negro pintado de 50 x 50 mm. Dimensiones: 4.50 x 5.00 m	gl	1,00	4.000.000	4.000.000
19.5		Porton de acceso vehicular de caños de hierro galbanizado y alambre tejido	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
20	**72101703-002**	**Vereda**				
20.1		Retiro de vereda existente	m2	152,00	5.000	760.000
20.2		Contrapiso de 7 cm para vereda	m2	152,00	12.000	1.824.000
20.3		Vereda de piedra roja del lugar	m2	152,00	45.000	6.840.000
20.4		Rampa de acceso vehicular con piso de hormigon armado de 12 cm	m2	20,00	200.000	4.000.000
21	**72131601-013**	**Limpieza final y retiro de escombros**	gl	1,00	683.600	683.600
TOTAL						278.880.000

Nombre del Oferente: EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES S.A.

Nombre del firmante: CESAR DAVID JULIAN BALCAZAR

Firma:

Fecha: 25/05/2011

EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES S.A. E.M.S.A.