MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 48/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LA VICTORIA, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 10º LAURELTY, BARRIO SAN MIGUEL - ID Nº 396540

OFERENTE:		ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS - RUC 1539157-4			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LA VICTORIA, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 10º LAURELTY, BARRIO SAN MIGUEL**	**Unidad Medida Global**	**1**	**82.920.700**	**82.920.700**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.104	2.000	2.208.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm., Altura 3,20 m. (Sin excepción)	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO PARA LLEGAER A LA COTA DEL PROYECTO	Metros cúbicos	320	20.000	6.400.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	276	32.000	8.832.000
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.104	54.800	60.499.200
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.104	2.500	2.760.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	69	7.500	517.500
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.104	1.000	1.104.000
Precio Total					**82.920.700**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones