MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 - Fax: 078223 2581
Correo: municipalidadsanignacioguazu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.py – seguinos en
Periodo 2015-2020

ANEXO B 02 08

CONTRATACION DIRECTA N° 08/2018: "REACONDICIONAMIENTO DEL SALÓN AUDITORIO MUNICIPAL Y CANALIZACION PLUVIAL" - ID N° 341,122

Item	Código de Cataologo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	N&F INGENIERIA					M.T - S.A				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72103003-001	Acceso y Sobre Calle	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
1.1		Desmonte de cielorraso de PVC averiado	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	40	22.300	892.000	NO APLICA	NO APLICA	40	19.323	772.920
1.2		Desmonte de Techo de chapas onduladas y Canaletas	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	40	44.550	1.782.000	NO APLICA	NO APLICA	40	38.646	1.545.840
1.3		Desmonte de canaletas y bajadas pluviales	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	15	22.300	334.500	NO APLICA	NO APLICA	15	19.323	289.845
2	72131601-007	TECHO Y PVC	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
2.1		Rehacer techo de chapa ondulada nueva	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	40	96.550	3.862.000	NO APLICA	NO APLICA	40	81.192	3.247.680
2.2		Cielorraso de PVC reconstruido	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	40	89.100	3.564.000	NO APLICA	NO APLICA	40	75.500	3.020.000
3	72102603-001	CANALETAS Y CAÑOS DE BAJADAS NUEVA	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	15	74.250	1.113.750	NO APLICA	NO APLICA	15	60.699	910.485
4	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
4.1		Acondicionamiento de Instalacion electrica por cielorraso	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	5	118.800	594.000	NO APLICA	NO APLICA	5	99.050	495.250
4.2		Provisión y Colocación de artefaactos de iluminación nuevos	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	5	330.000	1.650.000	NO APLICA	NO APLICA	5	279.502	1.397.510
5	72131601-008	REVOQUES	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
5.1		Muro de 0,15 para revocar de lad. Comunes	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	2,6	133.650	347.490	NO APLICA	NO APLICA	2,6	110.516	287.342
5.2		Revoque de muros	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	2,6	44.550	115.830	NO APLICA	NO APLICA	2,6	37.169	96.639
6	72102602-001	PUERTAS Y LISTONES	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
6.1		Liston nujevo de 1 1/2" x1 para decorado	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	4	29.700	118.800	NO APLICA	NO APLICA	4	25.047	100.188
6.2		Reacondicionamientos de listones existentes para decorados	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	10	17.820	178.200	NO APLICA	NO APLICA	10	15.370	153.700
6.3		Puerta de vidrio templado una hoja c/manijon	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.524.500	2.524.500	NO APLICA	NO APLICA	1	1.947.427	1.947.427
6.4		Acondicionamientos de letras existentes	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.970.000	2.970.000	NO APLICA	NO APLICA	1	2.565.086	2.565.086
7	72131601-012	SERVICIO PINTURA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
7.1		Pintura de Listón de madera	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	14	11.880	166.320	NO APLICA	NO APLICA	14	10.417	145.838
7.2		Pintura de muros exterior sobre calle al Ltx	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	54	32.670	1.764.180	NO APLICA	NO APLICA	54	27.210	1.469.340
8	72131601-007	TECHO - SALON AUDITORIA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
8.1		Reparación de fltración sobre techo lindero a edificio Central Municipalidad con demolición y reacondicionameinto de mojinte con aislación hidrofuga	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	30	185.600	5.568.000	NO APLICA	NO APLICA	30	156.462	4.693.860
8.2		Reparación de cielorraso de PVC	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	20	89.100	1.782.000	NO APLICA	NO APLICA	20	75.500	1.510.000
9	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
9.1		Mantenimiento de artefactos y Sistema de A.A.	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	14	549.450	7.692.300	NO APLICA	NO APLICA	14	451.313	6.318.382
9.2		Cambio de artefactos de iluminación por cielorraso del tipo masser LED 50w con transformador Electronico	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	14	313.500	4.389.000	NO APLICA	NO APLICA	14	248.762	3.482.668
9.3		Readecuación de Instalación Electrica y Acondicionamiento de T.G.	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	14.850.000	14.850.000	NO APLICA	NO APLICA	1	13.397.927	13.397.927

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU MISIONES • U.O.C. •

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes.

10	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA, de muros interiores al Ltx (repintado)	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	561	23.760	13.329.360	NO APLICA	NO APLICA	561	19.241	10.794.201
11	72102602-9998	Colocación de Antipatico y paneles	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
11.1		Colocación de manijon antipatico en puerta metalica a galeria	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	742.500	742.500	NO APLICA	NO APLICA	1	584.051	584.051
11.2		Cambio de paneles de sonido en muros	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	10	103.950	1.039.500	NO APLICA	NO APLICA	10	91.649	916.490
12	72102602-001	Listones/pasamano	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
12.1		Liston 1 1/2"x1 fijados a los muros con targo y pinturas	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	6	19.300	115.800	NO APLICA	NO APLICA	6	17.078	102.468
12.2		Reacondicionamiento de piso de machimbre 4"x1" con cambio de listones y machimbre en mal estado y proteccion de madera con anticupin y barniz mate	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	190	103.950	19.750.500	NO APLICA	NO APLICA	190	113.300	21.527.000
12.3		Pasamanos metalico fijado en muros para escalera a sanitarios similar al existente	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	2,6	133.650	347.490	NO APLICA	NO APLICA	2,6	105.881	275.291
13	72103003-001	Desmonte de piso machimbre c/recupero de materiales.	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	190	13.400	2.546.000	NO APLICA	NO APLICA	190	12.313	2.339.470
14	72131601-012	Pintura de Muros al Ltx (repintado)	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	165	23.760	3.920.400	NO APLICA	NO APLICA	165	19.241	3.174.765
15	72103003-001	Demolición de muro para ventana 1,60x1,00 - SALA DE SONIDO	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	89.100	89.100	NO APLICA	NO APLICA	1	73.877	73.877
16	72102203-9998	Trabajos de Mantenimiento de equipo de sonido completo	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	17.820.000	17.820.000	NO APLICA	NO APLICA	1	15.241.486	15.241.486
17	72102602-004	Ventana de vidrio templado con vidrio incoloro y hoja corrediza e=8mm	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.039.500	1.039.500	NO APLICA	NO APLICA	1	862.858	862.858
18	72152605-001	Cielorraso de PVC	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	6	89.100	534.600	NO APLICA	NO APLICA	6	75.500	453.000
19	72131601-012	Pintura de Muros al Ltx. (repintado)	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	40	23.760	950.400	NO APLICA	NO APLICA	40	19.241	769.640
20	72131601-001	Acondicionamiento de Instalaciones Electrica c/paso a escenario (AA y 3BC)	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	891.000	891.000	NO APLICA	NO APLICA	1	737.748	737.748
21	72152602-001	PVC - Accesorios - DEPOSITOS	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
21.1		Cielorraso de PVC	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	6	89.100	534.600	NO APLICA	NO APLICA	6	75.500	453.000
21.2		Cambio de cerraduras en aberturas	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	2	141.100	282.200	NO APLICA	NO APLICA	2	117.266	234.532
21.3		Perchero por muro para colgar accesorios	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	12	29.700	356.400	NO APLICA	NO APLICA	12	25.047	300.564
22	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
22.1		Pintura de Muros al Ltx. (repintado)	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	40	23.760	950.400	NO APLICA	NO APLICA	40	19.241	769.640
22.2		Pintura de Puertas de madera 0,80x2,10	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	7	31.950	223.650	NO APLICA	NO APLICA	7	26.299	184.093
23	72102602-001	Mantenimiento de Puertas - VESTUARIO BAJO ESCENARIOS	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
23.1		Cambio de cerraduras en puertas de madera	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	5	141.100	705.500	NO APLICA	NO APLICA	5	117.266	586.330
23.2		Cambio de cerradura en puerta metálica	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	222.750	222.750	NO APLICA	NO APLICA	1	181.591	181.591
24	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA - SSHH HOMBRES	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
24.1		Cambio de fluorescentes de 1x40 con reubicación de artefactos.	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	3	101.200	303.600	NO APLICA	NO APLICA	3	77.987	233.961
24.2		Cambiar artecato Luz de Emergencia Tipo Led 60 SMD	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	132.000	132.000	NO APLICA	NO APLICA	1	106.450	106.450
24.3		Cambiar extrator de 100 por otro de mayor capacidad y agregar uno mas para este ambiente	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	2	222.750	445.500	NO APLICA	NO APLICA	2	188.422	376.844
25	72102602-001	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
25.1		En hoja de puerta vaiven cambiar bisagra	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	222.750	222.750	NO APLICA	NO APLICA	1	181.591	181.591
25.2		Cambio de Cerraduras en puertas de madera	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	141.100	141.100	NO APLICA	NO APLICA	1	117.266	117.266
25.3		Manijon de apoyo para personas con capacidades diferentes	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	222.750	222.750	NO APLICA	NO APLICA	1	185.576	185.576
26	72102304-002	INSTALACIONES SANITARIAS	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
26.1		Revisar y poner en condiciones desagues cloacales de inodoros	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	4	148.500	594.000	NO APLICA	NO APLICA	4	121.820	487.280
26.2		Cambiar Cisterna alta de inodoros	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	4	89.100	356.400	NO APLICA	NO APLICA	4	75.500	302.000

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES • U.O.C. •

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes.

26.3		Reponer Tapa de inodoro	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	74.250	74.250	NO APLICA	NO APLICA	1	58.422	58.422
27	72102304-001	INSTALACION ELECTRICA - SSHH	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
27.1		Cambios de flourescentes de 1x40 con reubicacion de artefactos.	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	4	101.200	404.800	NO APLICA	NO APLICA	4	77.987	311.948
27.2		Cambiar artefacto luz de emergencia Tipo LED 60 SMD	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	132.000	132.000	NO APLICA	NO APLICA	1	106.450	106.450
27.3		Cambiar extractor de 100 por otro de mayo capacidad y agregar uno mas para este ambiente	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	2	222.750	445.500	NO APLICA	NO APLICA	2	188.422	376.844
28	72102602-001	MANTENIMEINTO DE PUERTAS	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
28.1		En hoja de puerta vaiven cambiar bisagra	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	222.750	222.750	NO APLICA	NO APLICA	1	181.591	181.591
28.2		Revisar y poner en condiciones desagues cloacales de inodoros	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	4	148.500	594.000	NO APLICA	NO APLICA	4	121.820	487.280
28.3		Cambio de cerraduras en puertas de madera	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	141.100	141.100	NO APLICA	NO APLICA	1	117.266	117.266
28.4		Manijon de apoyo para personas con capacidades diferentes	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	222.750	222.750	NO APLICA	NO APLICA	1	185.576	185.576
28.5		Espejo de 2.05x0.67 y 2.14x0.67	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	2,8	207.900	582.120	NO APLICA	NO APLICA	2,8	166.580	466.424
29	72131601-012	Pintura de Muros al Ltx (repintado)	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	121	23.760	2.874.960	NO APLICA	NO APLICA	121	19.241	2.328.161
30	92121702-003	RECARGA DE EXTINTORES DE 3KG. DEL TIPO ABC	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	10	118.800	1.188.000	NO APLICA	NO APLICA	10	96.773	967.730
31	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.485.000	1.485.000	NO APLICA	NO APLICA	1	1.113.726	1.113.726
32	72131601-002	Preparación de Obras - Canalización Pluvial	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
32.1		Señalizacion de peligro en calle	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	935.000	935.000	NO APLICA	NO APLICA	1	796.950	796.950
32.2		Limpieza del Terreno	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	40	27.500	1.100.000	NO APLICA	NO APLICA	40	24.057	962.280
32.3		Excavación del Terreno	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	50	74.250	3.712.500	NO APLICA	NO APLICA	50	52.667	2.633.350
33	72152707-001	Muros y Pisos	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
33.1		Piso de HºCº en fondo de canaleta E=20cm	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	8	451.000	3.608.000	NO APLICA	NO APLICA	8	386.817	3.094.536
33.2		Muros de PBC como laterales de canaletas	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	25	550.000	13.750.000	NO APLICA	NO APLICA	25	600.000	15.000.000
33.3		Relleno y Compactación de laterales	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	50	66.000	3.300.000	NO APLICA	NO APLICA	50	55.935	2.796.750
34	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.320.000	1.320.000	NO APLICA	NO APLICA	1	1.113.726	1.113.726
								TOTAL	161.161.350				TOTAL	143.500.000

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES · U.O.C. ·

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes.