# MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

## CUADRO COMPARATIVO

## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 105/2020

**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 2089, 1271, 9274 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 17º BARRIO SANTA RITA - ID Nº 387091**

| OFERENTES | | AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL - RUC 1713683-0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| **1** | **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 2089, 1271, 9274 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 17º BARRIO SANTA RITA** | **Unidad Medida Global** | **1** | **44.500.000** | **44.500.000** |
| 1.1 | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 600 | 2.010 | 1.206.000 |
| 1.2 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m | Unidad | 1 | 604.515 | 604.515 |
| 1.3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 | Metro lineal | 266 | 29.900 | 7.953.400 |
| 1.4 | DESMONTE DE TERRENO NATURAL | Metros cúbicos | 200 | 19.990 | 3.998.000 |
| 1.5 | REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 600 | 46.900 | 28.140.000 |
| 1.6 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio | Metros cuadrados | 600 | 2.490 | 1.494.000 |
| 1.7 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL) | Metros cuadrados | 66,5 | 7.490 | 498.085 |
| 1.8 | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 600 | 1.010 | 606.000 |
| **Precio Total** | | | | | **44.500.000** |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

*LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ*
*Directora*
*Unidad Operativa de Contrataciones*