Municipalidad de Hernandarias
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 16/2014 "CONSTRUCCIÓN DE AULA Y BAÑO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 4.817 "SAN BLAS" DE LA COLONIA FORTUNA UNIDA (PRIMERA LINEA) Y REPARACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.417 "SAN ANTONIO" DE LA COLONIA MARACAMOA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Empresa SERGE Servicios Generales de Juan Carlos Torres Duarte

CONSTRUCCIÓN DE 01 (UN) AULA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 4.817 SAN BLÁS DE LA COLONIA FORTUNA UNIDA (PRIMERA LINEA).

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. UNIT.	P. TOTAL
1		**Preparación de la Obra:**				
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	10.000	637.000
		c- Replanteo	M2	63,70	10.000	637.000
4		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	400.000	5.600.000
5		**Estructura de H° A°:**				
		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	2.200.000	1.804.000
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.500.000	3.255.000
6		**Muros de nivelación:**				
		a- De 0,45 cm.	M2	3,60	200.000	720.000
		b- De 0,30 cm.	M2	7,50	140.000	1.050.000
		c- De 0,60 cm.	M2	0,60	250.000	150.000
7		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	100.000	2.330.000
8		**Aislación Asfáltica:**				
		a- De paredes	M2	6,40	80.000	512.000
9		***Muros de Elevación:***				
		b- De 0,15 para revocar	M2	3,40	70.000	238.000
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladr. comunes	M2	34,50	130.000	4.485.000
		d- De 0,30 visto a una cara de lad. comunes	M2	13,50	120.000	1.620.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	95.000	3.258.500
		f- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2hiladas)	ML	12,00	20.000	240.000
10		**Pilares:**				
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,60	130.000	858.000
12		**Techo:**				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	250.000	22.625.000
		d- Viga de madera y planchuela en galería	GL.	1,00	2.000.000	2.000.000
13	72131601-9999	**Revoques:**				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	20.000	1.286.000
		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,30	40.000	412.000
14		Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	44.000	2.552.000
15		Piso de baldosa calcárea	M2	58,00	70.000	4.060.000
16		*Zócalo calcáreo*	ML	34,00	20.000	680.000
17		**Aberturas de Madera:**				
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.500.000	1.500.000
18		**Aberturas Metálicas:**				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	300.000	2.052.000
19		**Alfeizar de Ventanas:**				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00	20.000	100.000
20		**Pinturas:**				
		a- De paredes a la cal	M2	64,30	15.000	964.500
		c- De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,90	15.000	178.500
		e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	15.000	154.500
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	25.000	171.000
		g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	111,30	15.000	1.669.500
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	25.000	2.262.500
		i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	30.000	165.000
23		Vidrios dobles	M2	6,84	200.000	1.368.000
34		**Desagüe Pluvial:**				
		a- Canaleta y caño de bajada Nº26 -desarrollo33 cms.	ML	23,00	40.000	920.000
36		Instalación eléctrica	GL.	1,00	5.500.000	5.500.000
37		Artefactos eléctricos	GL.	1,00	3.500.000	3.500.000
40		**Mobiliarios:**				
		a- Pizarrones	UN.	1,00	1.285.000	1.285.000
41		Limpieza final	M2	60,00	20.000	1.200.000
TOTAL GS. (Ochenta y cuatro Millones).-						**84.000.000**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 4.817 SAN BLÁS DE LA COLONIA FORTUNA UNIDA (PRIMERA LINEA).						
Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1		**Preparación de la Obra:**				
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	11,00	7.000	77.000
		c- Replanteo	M2	11,00	10.000	110.000
4		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	2,20	400.000	880.000
5		**Estructura de H° A°:**				
		d- Encadenados de H° A°	M3	0,54	1.500.000	810.000
6		**Muros de Nivelación:**				
		b- De 0,30 cm.	M2	5,50	140.000	770.000
7		Relleno y apisonado de interiores	M3	1,50	100.000	150.000
8		**Aislación Asfáltica:**				
		a- De paredes	M2	8,23	80.000	658.400
9		**Muros de Elevación:**				
		b- De 0,15 para revocar	M2	20,50	70.000	1.435.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,60	90.000	3.204.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	15,00	20.000	300.000
12		**Techo:**				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	17,00	300.000	5.100.000
13		**Revoques:**				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	75,00	20.000	1.500.000
14		Contrapiso de H° de cascotes	M2	17,00	45.000	765.000
15	72131601-9987	Piso de baldosa calcárea	M2	17,00	70.000	1.190.000
16		Zócalo calcáreo	ML.	14,00	20.000	280.000
17		Aberturas de madera :				
		a2- Puerta tablero	M2	5,04	600.000	3.024.000
18		**Aberturas Metálicas:**				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	1,20	35.000	42.000
19		Alfeizar de ventanas :				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00	18.000	90.000
20		**Pinturas:**				
		a- De paredes a la cal	M2	40,00	15.000	600.000
		d- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	8,50	30.000	255.000
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	1,20	25.000	30.000
		g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	35,60	15.000	534.000
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	17,00	25.000	425.000
21		**Revestimientos:**				
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	23,00	75.000	1.725.000
23		Vidrios dobles	M2	1,20	200.000	240.000
36		Instalación eléctrica	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000
37		Artefactos eléctricos	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000
39		**Instalación Sanitaria:**				
		a- Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo	GL.	1,00	9.000.000	9.000.000
		b- Cámara séptica de 1,90 x 1,15	UN.	1,00	9.665.600	9.665.600
		c- Pozo absorbente de 2,00 x 2,50	UN.	1,00	4.000.000	4.000.000
41		Limpieza final	M2	12,00	20.000	240.000
TOTAL GS. (Cuarenta y nueve millones, Cien Mil).-						**49.100.000**

REPARACIÓN DE 03 (TRES) AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.417 SAN ANTONIO DE LA COLONIA MARACAMOA						
Nº	CÓD.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTID.	P.UNIT.	P. TOTAL
1		**Preparación de la Obra:**	m2	250,00	24.000	6.000.000
2		Reparación de techo de teja española	m2	250,00	180.000	45.000.000
3		Desagüe pluvial con Chapa N° 26 de 33 cm con bajada	ml	78,00	45.000	3.510.000
4	72102802-003	Reponer piso calcáreo en la parte	m2	150,00	118.000	17.700.000
5		Pinturas de pared con enduido de toda la edificación	n2	278,00	25.000	6.950.000
6		Reponer Zócalo tipo calcáreo en la parte	ml	78,00	20.000	1.560.000
7		Aberturas de puerta tipo tablero con marco y	Unidad	3,00	1.500.000	4.500.000
8		Reposición de vidrio transparente de 3 mm	m2	8,00	95.000	760.000
9		Acondicionamiento	bocas	48,00	55.000	2.640.000
10		Artefactos Eléctricos	Global	1,00	5.230.000	5.230.000
TOTAL EN GUARANIES (Noventa y tres millones, ochocientos cincuenta mil)						**93.850.000**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS – U.O.C. – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC