Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CD N° 28/2019 "Construcción de empedrado zona Balneario Municipal" - ID: 371750

OFERENTES					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES de Maria Liz Fleitas RUC N°: 4035710-4		ARQ. RAMÓN GAONA de Ramón Alcides Gaona Gómez RUC N°: 1396377-5		CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO de Daniel Galeano Godoy RUC N°: 1652142-0	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131701-002**	**Calle Dr. Francia e/ Colon y Barranco del Rio**	**Unidad Medida Global**	**1**	**42.128.600**	**42.128.600**	**47.740.644**	**47.740.644**	**51.211.890**	**51.211.890**
1.1		Cartel de Obra	Unidad	2	700.000	1.400.000	756.000	1.512.000	810.000	1.620.000
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.071	600	642.600	672	719.712	720	771.120
1.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	1.071	600	642.600	672	719.712	720	771.120
1.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	Metro lineal	306	7.000	2.142.000	7.980	2.441.880	8.550	2.616.300
1.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	1.071	6.300	6.747.300	7.140	7.646.940	7.650	8.193.150
1.6		Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición	Metros cuadrados	1.071	11.800	12.637.800	13.440	14.394.240	14.400	15.422.400
1.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	1.071	12.600	13.494.600	14.280	15.293.880	15.300	16.386.300
1.8		Relleno para compactación triturada 7a	Metros cuadrados	1.071	1.850	1.981.350	2.100	2.249.100	2.250	2.409.750
1.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	1.071	1.850	1.981.350	2.100	2.249.100	2.250	2.409.750
1.10		LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Metro lineal	306	1.500	459.000	1.680	514.080	2.000	612.000

2		**Calle Ytororo e/ Colon y Barranco del Rio**	**Unidad Medida Global**	**1**	**26.955.200**	**26.955.200**	**30.518.208**	**30.518.208**	**37.736.480**	**37.736.480**
2.1	72131701-002	Cartel de Obra	Unidad	2	700.000	1.400.000	756.000	1.512.000	810.000	1.620.000
2.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	672	600	403.200	672	451.584	720	483.840
2.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	672	600	403.200	672	451.584	720	483.840
2.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	Metro lineal	192	7.000	1.344.000	7.980	1.532.160	8.550	1.641.600
2.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	672	6.300	4.233.600	7.140	4.798.080	7.650	5.140.800
2.6		Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición	Metros cuadrados	672	11.800	7.929.600	13.440	9.031.680	14.400	9.676.800
2.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	672	12.600	8.467.200	14.280	9.596.160	15.300	10.281.600
2.8		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	672	1.850	1.243.200	2.100	1.411.200	2.250	1.512.000
2.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	672	1.850	1.243.200	2.100	1.411.200	2.250	1.512.000
2.10		LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Metro lineal	192	1.500	288.000	1.680	322.560	2.000	384.000
3		**Calle Colon e/ Ytororo y Barranco del Rio**	**Unidad Medida Global**	**1**	**25.091.800**	**25.091.800**	**28.403.172**	**28.403.172**	**30.467.570**	**30.467.570**
3.1	72131701-002	Cartel de obra	Unidad	2	700.000	1.400.000	756.000	1.512.000	810.000	1.620.000
3.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	623	600	373.800	672	418.656	720	448.560
3.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	623	600	373.800	672	418.656	720	448.560
3.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	Metro lineal	178	7.000	1.246.000	7.980	1.420.440	8.550	1.521.900
3.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	623	6.300	3.924.900	7.140	4.448.220	7.650	4.765.950
3.6		Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición	Metros cuadrados	623	11.800	7.351.400	13.440	8.373.120	14.400	8.971.200
3.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	623	12.600	7.849.800	14.280	8.896.440	15.300	9.531.900
3.8		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	623	1.850	1.152.550	2.100	1.308.300	2.250	1.401.750

3.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	623	1.850	1.152.550	2.100	1.308.300	2.250	1.401.750
3.10		LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Metro lineal	178	1.500	267.000	1.680	299.040	2.000	356.000
4		**Calle Cerrocora e/ Enrique Schoenfeld y Barranco del Rio**	**Unidad Medida Global**	**1**	**26.422.800**	**26.422.800**	**29.913.912**	**29.913.912**	**32.088.220**	**32.088.220**
4.1		Cartel de Obra	Unidad	2	700.000	1.400.000	756.000	1.512.000	810.000	1.620.000
4.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	658	600	394.800	672	442.176	720	473.760
4.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	658	600	394.800	672	442.176	720	473.760
4.4	72131701-002	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	Metro lineal	188	7.000	1.316.000	7.980	1.500.240	8.550	1.607.400
4.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	658	6.300	4.145.400	7.140	4.698.120	7.650	5.033.700
4.6		Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición	Metros cuadrados	658	11.800	7.764.400	13.440	8.843.520	14.400	9.475.200
4.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	658	12.600	8.290.800	14.280	9.396.240	15.300	10.067.400
4.8		Relleno para compactación triturada 7a	Metros cuadrados	658	1.850	1.217.300	2.100	1.381.800	2.250	1.480.500
4.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	658	1.850	1.217.300	2.100	1.381.800	2.250	1.480.500
4.10		LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Metro lineal	188	1.500	282.000	1.680	315.840	2.000	376.000
				Precio Total		**120.598.400**		**136.575.936**		**146.504.160**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta