ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Proceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0294 220050

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD 18/2018 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE CERRO CORA C/ PLAZA"

		RCG Servicios y Construcciones											
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de empedrado en la calle Cerro Cora c/ plaza**	**Unidad Medida Global**	**1**		78.504.000	**Unidad Medida Global**	**1**		0	**Unidad Medida Global**	**1**		0
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	430.000	1.290.000	Metros cuadrados	3		0	Metros cuadrados	3		0
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.410	3.000	4.230.000	Metros cuadrados	1.410		0	Metros cuadrados	1.410		0
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.410	3.000	4.230.000	Metros cuadrados	1.410		0	Metros cuadrados	1.410		0
1.4	Colchón: Tierra Colorada	Metros cubicos	282	2.500	705.000	Metros cubicos	282		0	Metros cubicos	282		0
1.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.410	29.800	42.018.000	Metros cuadrados	1.410		0	Metros cuadrados	1.410		0
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.410	2.800	3.948.000	Metros cuadrados	1.410		0	Metros cuadrados	1.410		0
1.7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 (cm) c/ protección lateral	Metro lineal	468	27.000	12.636.000	Metro lineal	468		0	Metro lineal	468		0
1.8	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.410	3.000	4.230.000	Metros cuadrados	1.410		0	Metros cuadrados	1.410		0
1.9	Compactación Final	Metros cuadrados	1.410	3.000	4.230.000	Metros cuadrados	1.410		0	Metros cuadrados	1.410		0
1.10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.410	700	987.000	Metros cuadrados	1.410		0	Metros cuadrados	1.410		0
	TOTAL				**78.504.000**			-					-

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES ★ UOC ★

Firma del Responsable de la U.O.C.

Flavia Lujan Mareco Silvero
Jefe de UOC