MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

INTENDENCIA MUNICIPAL

C.D. 07/2013 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO POR DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE ITÁ

					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		JG Construcciones		SAN EXPEDITO CONSULTORA		SAN CAYETANO	
ITEM	Código de Catalogo	DETALLE	CANTIDAD	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131701-002	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO	4.200	M2	500	2.100.000	1.500	6.300.000	250	1.050.000	1.000	4.200.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)	1	UN	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	400.000	400.000
	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	4.200	M2	500	2.100.000	500	2.100.000	45	189.000	100	4.200.000
4	72131701-002	EXCAVACIÓN Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO)	1	GL	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	530.750	530.750	500.000	500.000
5	72131701-002	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO	4.200	M2	500	2.100.000	1.100	4.620.000	150	630.000	2.000	8.400.000
6	72131701-002	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 12 cm, DOSAJE: 1:3:5	1.200	ML	13.000	15.600.000	12.000	14.400.000	14.500	17.400.000	10.500	12.600.000
7	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA S/ COLCHÓN DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM.	4.200	M2	19.500	81.900.000	20.000	84.000.000	20.922	87.872.400	18.500	77.700.000
8	72131701-002	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL.	4.200	M2	1.000	4.200.000	1.500	6.300.000	1.600	6.720.000	500	2.100.000
9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	1	GL.	2.000.000	2.000.000	2.080.000	2.080.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
						113.200.000		**121.800.000**		**115.992.150**		**110.600.000**

MUNICIPALIDAD DE ITA
Monserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

INTENDENCIA MUNICIPAL

					CLASE A		R.G. CONSTRUCCIONES		Torres Linares Ingeniería	
ITEM	Código de Catalogo	DETALLE	CANTIDAD	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131701-002	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO	4.200	M2	1.000	4.200.000	1.000	4.200.000	800	3.360.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)	1	UN	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
3	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	4.200	M2	350	1.470.000	1.000	4.200.000	500	2.100.000
4	72131701-002	EXCAVACIÓN Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO)	1	GL	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	800.000	800.000
5	72131701-002	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO	4.200	M2	1.000	4.200.000	1.000	4.200.000	1.000	4.200.000
6	72131701-002	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 12 cm, DOSAJE: 1:3:5	1.200	ML	12.000	14.400.000	15.500	18.600.000	15.000	18.000.000
7	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA S/ COLCHÓN DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM.	4.200	M2	19.000	79.800.000	19.000	79.800.000	21.000	88.200.000
8	72131701-002	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL.	4.200	M2	1.500	6.300.000	1.000	4.200.000	1.000	4.200.000
9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	1	GL.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	400.000	400.000
						112.470.000		**119.700.000**		**121.760.000**

MUNICIPALIDAD DE ITA
Unidad Operativa de Contrataciones
MUNICIPALIDAD DE ITA
Monserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.