Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2019

"Reparación de 8 (Ocho) Aulas en el Colegio Nacional Santa Rita- San Ramón" Ad Referendum- Plurianual Ejercicio 2.019

LCO N° 01/2019					Constructora 2 Hermanos	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	**Trabajos Preliminares**				
1,1		Cartel de obra	m2	3,00	500.000	1.500.000
1,2		Excavación para fundaciones	m3	18,95	70.000	1.326.500
1,3		Retiro de puertas y ventanas existentes	un	36,00	20.000	720.000
1,4		Relleno de tierra roja	m3	35,25	75.000	2.643.750
1,5		Remoción de techo existente	m2	603,55	20.000	12.071.000
2	72131601-004	**Estructura de Hº Aº**				
2,1		Columna HºAº de (20x40)cm con Zapata HºAº (80x80x30)cm	m3	5,55	2.200.000	12.210.000
2,2		Columna HºAº de (20x20)cm con Zapata HºAº (80x80x30)cm	m3	5,15	2.200.000	11.330.000
2,3		Columna HºAº de (15x30)cm con Zapata HºAº (60x60x20)cm	m3	3,00	2.200.000	6.600.000
2,4		Encadenado de HºAº (15x30)cm	m3	7,05	2.200.000	15.510.000
2,5		Viga de Hº Aº (15x25) cm	m3	2,30	2.200.000	5.060.000
2,6		Viga de Hº Aº (20x40) Cm	m3	4,92	2.250.000	11.070.000
3	72131601-005	**Mampostería**				
3,1		Mampostería de elevación de ladrillo hueco 6 agujeros	m2	165,22	45.000	7.434.900
3,2		Revoque	m2	1.548,80	35.000	54.208.000
4	72131601-010	**Carpintería Maderas**				
4,1		Reposición de Puerta Tablero de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	un	11,00	1.900.000	20.900.000
5	72131601-010	**Carpintería Metálica**				
5,1		Ventana tipo balancín incluye vidrios (1,50 x 1,20)	un	25,00	700.000	17.500.000
6	72131601-009	**Piso**				
6,1		Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	140,88	45.000	6.339.600
6,2		Carpeta para piso	m2	541,50	40.000	21.660.000
6,3		Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	m2	563,89	80.000	45.111.200
7	72131601-007	**Techo**				
7,1		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº fijado con planchuela metálica en las enmiendas - aislación con membrana térmica de 5 mm.	m2	673,38	320.000	215.481.600
8	72131601-001	**Instalación Eléctrica**				
8,1		Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos) p/ cada aula	un	9,00	650.000	5.850.000
8,2		Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galería (1 Fluorescente de 1 x40 whats) p/ cada aula	un	9,00	2.350.000	21.150.000
9	72131601-007	**Desagüe pluvial**				
9,1		Canaletas	ml	122,88	50.000	6.144.000
9,2		Bajadas	ml	47,70	50.000	2.385.000
10	72131601-012	**Pintura**				
10,1		Pared, columna, viga. látex exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	466,13	45.000	20.975.850
10,2		Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	965,00	43.000	41.495.000
10,3		Barnizado de aberturas de madera	m2	36,96	20.000	739.200
10,4		Reposición de Pizarrón con marco de madera	un	8,00	600.000	4.800.000
11	72131601-013	**Limpieza Final**				
11,1		Limpieza Final, Retiro de Desechos y imprevistos	gl	1,00	2.460.000	2.460.000
		Total				574.675.600

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Mónica Carolina Bareiro Gómez
Responsable de la U.O.C.