CONTRATACIÓN DIRECTA - CONSTRUCCION DE AULAS EXTENSIVAS ESCUELA BÁSICA N° 1.909 "FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS" con ID: 404769

COMPARATIVO DE PRECIOS

					TESAKA INGENIERIA S.A.		CONSERMAR MULTISERVICIOS		ECOSERVICE GROUP S.A.		BM SERVICIOS GENERALES		MORENO INGENIERIA (Ricardo Moreno)		UB Construcciones (Ubaldo Britez)	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1												
1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	63,96	5.535	354.019	6.184	395.529	6.740	431.090	6.000	383.760	6.833	437.039	6.491	415.164
1.2		Relleno y compactación	Metros cuadrados	63,96	109.871	7.027.349	110.481	7.066.365	98.500	6.300.060	120.000	7.675.200	120.000	7.675.200	115.975	7.417.761
2	72131601-007	CERRAMIENTOS - TERMOPANEL RAL 9003	Unidad Medida Global	1												
2.1		Provisión y colocación de termopaneles para paredes de 5cm de espesor color balanco	Metros cuadrados	99	277.084	27.431.316	263.959	26.131.941	278.000	27.522.000	260.000	25.740.000	290.000	28.710.000	277.084	27.431.316
2.2		Provisión y colocación de termopaneles para techo de 5cm de espesor color balanco	Metros cuadrados	66	321.416	21.213.456	306.191	20.208.606	310.000	20.460.000	298.000	19.668.000	336.000	22.176.000	321.416	21.213.456
3	72131601-007	ESTRUCTURA Y ABERTURAS	Unidad Medida Global	1				-	-	-		-		-		
3.1		Pilares en caño cuadrangular de 100 x 100 x 3mm, Vigas en perfil doble "C" de 120 x 40 x 3mm, Correas en caño rectangular de 100 x 50 x 3mm, Perfil "U"estructural base y superior en chapa galvanizada, Perfiles de terminación	Metro lineal	176,6	107.873	19.050.372	102.763	18.147.946	110.000	19.426.000	99.999	17.659.823	112.500	19.867.500	107.873	19.050.372
3.2		Puerta pivotante, hoja de termopanel, herrajes y cerraduras, medida de 2,15 x 0,95	Unidad	2	1.026.254	2.052.508	977.642	1.955.284	950.000	1.900.000	980.000	1.960.000	1.080.267	2.160.534	1.026.254	2.052.508
3.3		Ventana corrediza con vidrio templado de 6mm, marco de aluminio, medidad de 1,50 x 1,00	Unidad	6	912.000	5.472.000	868.800	5.212.800	840.000	5.040.000	990.000	5.940.000	960.000	5.760.000	912.000	5.472.000
4	72131601-005	ALBAÑILERIA	Unidad Medida Global	1				-	-	-		-		-		
4.1		Base tipo platea de Hº Aº de 10cm de espesor	Metros cuadrados	63,96	200.502	12.824.108	223.384	14.287.641	254.000	16.245.840	217.000	13.879.320	245.000	15.670.200	234.491	14.998.044
4.2		Carpeta de regularización	Metros cuadrados	63,96	34.793	2.225.360	38.764	2.479.345	32.000	2.046.720	38.000	2.430.480	42.000	2.686.320	40.691	2.602.596
4.3		Provisión y colocación de piso tipo cerámico antideslizante PI 4 y zócalo sanitario de PVC	Metros cuadrados	63,96	111.784	7.149.705	106.489	6.811.036	95.700	6.120.972	130.000	8.314.800	117.000	7.483.320	111.784	7.149.705
5	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Medida Global	1					-	-		-		-		
5.1		Preparación eléctrica externa, caño conduit, cables de 4mm y 6mm, 1 tablero 20x20, 3 tomas corrientes y puntos, 4 artefactos de iluminación tipo led 2 x 40watt.	Metro lineal	163,64	59.803	9.786.163	56.970	9.322.571	55.400	9.065.656	66.000	10.800.240	62.000	10.145.680	59.803	9.786.163

Abog. Benito Alejandro Torres Arval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Lic. Luis Bello
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva - FONACIDE
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Director General
Dirección General de Administración y Fin...

000000

6	72131601-9976	DESAGUE PLUVIAL	Unidad Medida Global	1				-	-	-				-		
6.1		Provisión y colocación de canaletas de desarrollo 33 en chapa galvanizada Nº 26 con soportes metalicos	Metro lineal	19,2	141.866	2.723.827	135.146	2.594.803	130.300	2.501.760	133.000	2.553.600	149.000	2.860.800	141.866	2.723.827
6.2		Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm con soportes metalicos y accesorios	Metro lineal	12	135.850	1.630.200	129.415	1.552.980	117.900	1.414.800	130.000	1.560.000	143.000	1.716.000	135.850	1.630.200
6.3		Provisión y colocación de boquetas en chapa galvanizada Nº 26	Unidad	4	87.811	351.244	83.652	334.608	85.000	340.000	87.000	348.000	92.000	368.000	87.811	351.244
7	72131601-007	TRASLADO Y MONTAJE	Unidad Medida Global	1				-	-	-		-		-		
7.1		Montaje de estructura metálica y techo, incluido traslado área Central	Metros cuadrados	63	203.752	12.836.376	227.004	14.301.252	210.700	13.274.100	230.000	14.490.000	250.000	15.750.000	238.291	15.012.333
7.2		Montaje de paredes y perfileria, incluido traslado área Central	Metros cuadrados	114	157.586	17.964.804	175.570	20.014.980	170.000	19.380.000	178.000	20.292.000	194.000	22.116.000	184.300	21.010.200
7.3		Buloneria, remaches, cartelas metalicas y silicona	Metro lineal	177	24.924	4.411.548	27.768	4.914.936	25.000	4.425.000	28.000	4.956.000	30.000	5.310.000	29.149	5.159.373
8	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	Unidad Medida Global	1												
8.1		Limpieza general con retiro de material sobrante	Unidad Medida Global	1	872.416	872.416	831.091	831.091	870.000	870.000	734.667	734.667	918.333	918.333	872.416	872.416
					Precio Total	155.376.771	Precio Total	158.563.714	Precio Total	156.763.998	Precio Total	159.385.890	Precio Total	171.810.926	Precio Total	164.348.679

EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección Sistema de Administración y Finanzas

Lic. Luis Bello
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva - FONACIDE
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Abog. Camilo Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

0000038