Municipalidad de JUAN LEÓN MALLORQUÍN
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
RUTA INTERNACIONAL Nº 7 TELEFAX (0675) 265234 – ALTO PARANA

CD Nº 01/2020

Ref.: Reparación de bloque de 3 aulas en Colegio Nacional Ka'arendy - ID Nº 374225

CUADRO COMPARATIVO

ANEXO B - 02 - 08

				CONSA CONSTRUCCIONES Y PINTURAS EN GRAL.		ARAMI CONSTRUCCIONES	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	**Restauración de aulas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**119.939.635**	**119.939.635**	**127.677.315**	**127.677.315**
1.1	Replanteo	Metros cuadrados	245,14	3.584	878.582	3.961	971.000
1.2	Desmonte de techo existente con recuperación	Metros cuadrados	272,8	13.440	3.666.432	14.701	4.010.433
1.3	Cambiar viga cumbrera, de madera a HºAº	Metro lineal	27,9	430.080	11.999.232	450.215	12.560.999
1.4	Pilar de HºAº (zapatas de 0,70x0,70x0,60)	Metros cúbicos	4,35	1.612.800	7.015.680	1.782.386	7.753.379
1.5	Cambiar viga de galeria, de madera a hormigon armado	Metro lineal	27,9	340.480	9.499.392	370.520	10.337.508
1.6	Cambiar de ladrillo a Pilar de HºAº (zapatas de 0,50x0,50x0,40)	Metros cúbicos	1,12	1.612.800	1.806.336	1.782.386	1.996.272
1.7	Limpieza con recuperacion y colocación de tejas, tejuelones y maderamen	Metros cuadrados	272,8	49.280	13.443.584	54.637	14.904.974
1.8	Readecuación de Instalación eléctrica (cambio de 14 artefactos de 2x40w, 6 artefactos de 1x 40w, Instalacion de 8 ventiladores de techo con cajas de metal y de 7 velocidades (incluyen cableria, llaves y toma)	Unidad Medida Global	1	8.529.920	8.529.920	9.253.982	9.253.982
1.9	Cambio de puerta	Unidad	5	1.657.600	8.288.000	1.779.856	8.899.280
1.10	Cambio de ventana (tipo balancín)	Unidad	10	716.800	7.168.000	741.291	7.412.910
1.11	Arreglo de pared con fisura (revoque)	Metros cuadrados	7	22.400	156.800	23.277	162.939

MUNICIPALIDAD DE "DR. JUAN LEON MALLORQUIN" U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Municipalidad de JUAN LEÓN MALLORQUÍN
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
RUTA INTERNACIONAL Nº 7 TELEFAX (0675) 265234 – ALTO PARANA

CD Nº 01/2020

Ref.: Reparación de bloque de 3 aulas en Colegio Nacional Ka'arendy - ID Nº 374225

CUADRO COMPARATIVO

ANEXO B - 02 - 08

				CONSA CONSTRUCCIONES Y PINTURAS EN GRAL.		ARAMI CONSTRUCCIONES	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.12	Provision y colocación de vidrios (para ventana)	Metros cuadrados	26	94.080	2.446.080	104.743	2.723.318
1.13	Cambio de piso ceramico (en 3 aulas y secretaría)	Metros cuadrados	250,2	78.848	19.727.770	83.947	21.003.539
1.14	Guarda obra con baldoson de Hº	Metros cuadrados	35	62.720	2.195.200	59.203	2.072.105
1.15	Pintura de Paredes interior y exterior	Metros cuadrados	750,43	25.088	18.826.788	25.383	19.048.165
1.16	Pintura de aberturas (ventanas)	Metros cuadrados	52	26.880	1.397.760	27.913	1.451.476
1.17	Pintura de aberturas (puertas)	Metros cuadrados	21	26.880	564.480	27.913	586.173
1.18	Cartel de Obra	Unidad	1	1.612.800	1.612.800	1.769.863	1.769.863
1.19	Limpieza final	Unidad	1	716.800	716.800	759.001	759.001
TOTAL				119.939.635		127.677.315	

MUNICIPALIDAD DE "DR. JUAN LEÓN MALLORQUÍN" – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN – U.O.C.

LIC. MAURO AQUINO ORTÍZ
Responsable de UOC