MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Dpto. de Caaguazú- República del Paraguay
Telefax: 0522-230011- 230 154 e-mail: muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2016"AMPLIACION DEL LOCAL MUNICIPAL"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	"CRISPIN CONSTRUCCIONES"	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A.	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Replanteo y marcación	M2	105,12	6.500	683.280
2	Desmonte de pared, oficina intendencia	M2	6,8	12.150	82.620
B.	MAMPOSTERIA/REVESTIMIENTOS				
1	Mampostería de elevación de ladrillos laminados, una cara vista (exterior), una cara revocada (interior)	M2	116,1	120.500	13.990.050
2	Mampostería de elevación de ladrillos huecos, revocado ambas caras, esp 0,15 (paredes internas)	M2	46	72.900	3.353.400
3	Revestimiento con azulejos de paredes de sanitario en Junta Municipal h: 2,20m	M2	11,94	87.750	1.047.735
4	Revestimiento con azulejos de paredes de kitchenette en Junta Municipal, pared de mesada h: 2,20m	M2	5,28	87.750	463.320
C.	TECHO/CIELORRASO				
1	Techo de chapa galvanizada con estructura metálica de perfiles y membrana tipo isolan. Cerramiento imitación teja	M2	110	162.000	17.820.000
2	Canaleta de chapa galvanizada, incluye bajada	ML	16	81.000	1.296.000
3	Cielorraso de durlock	M2	105	87.900	9.229.500
D.	ABERTURAS				
1	Puerta de madera, incluye marco y contramarco	UN.	5	1.147.500	5.737.500
2	Puerta tipo blindex, en balcones	M2	6,6	695.250	4.588.650

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.

Lourdes J. Duarte B.
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación

3	Ventanas tipo blindex	M2	11,72	695.250	8.148.330
4	Baranda de caños metálicos para balcones	M2	6,89	567.000	3.906.630
E.	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
1	Circuitos eléctricos, tomas y luces	BC	40	114.750	4.590.000
2	Tablero eléctrico	UN	1	742.500	742.500
3	Artefactos eléctrico de empotrar cuadrado tapa acrílica	UN	13	263.925	3.431.025
4	Artefactos eléctrico de pared para escalera	UN	1	168.750	168.750
5	Artefactos eléctrico de empotrar para sanitario y kitchenette	UN	2	168.750	337.500
6	Artefactos eléctrico para balcones	UN	2	168.750	337.500
7	Circuitos eléctricos, para aire acondicionado	BC	3	114.750	344.250
8	Circuitos de TV	BC	3	114.750	344.250
9	Circuitos de teléfono	BC	3	114.750	344.250
F.	**INSTALACIÓN SANITARIA**				
1	Baño tipo social, inodoro cisterna baja, color blanco modelo estandar, bacha sobre mesada de marmol color oscuro, griferia	UN	1	2.970.000	2.970.000
2	Pileta de acero inoxidable una bacha empotrada a mesada de marmol oscuro	UN	1	2.362.500	2.362.500
G.	**PISO/ZÓCALO/VEREDA**				
1	Contrapiso de cascotes esp: 5cm	M2	105	37.500	3.937.500
2	Carpeta de regularización para base de piso	M2	105	37.500	3.937.500
3	Piso porcelanatto, procedencia china	M2	105	125.500	13.177.500
4	Zócalo de porcelanatto	ML	68	40.500	2.754.000
5	Carpeta de regularización para escalera de hormigón existente	GL	1	2.700.000	2.700.000
6	Piso porcelanatto, procedencia china para escalera, con ángulo metálico en cada escalón y cinta antideslizante	M2	10	155.250	1.552.500
H.	**REVOQUES**				
1	Revoque de paredes internas, incluye paredes de escalera existente. Terminación de revoque fino	M2	208,1	51.975	10.815.998
I.	**PINTURA**				
1	Pintura al latex de paredes sobre revoque fino	M2	208,1	24.300	5.056.830
2	Pintura de aberturas de madera	M2	20,16	10.800	217.728
3	Pintura de cielorraso de durlock sobre enduido	M2	105	33.750	3.543.750
4	Pintura de paredes exteriores, con silicona	M2	116,1	16.200	1.880.820

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

Lourdes J. Duarte B.
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación

5	Pintura con antioxido y pintura sintética mate para barandas de caños	M2	13,72	16.200	222.264
6	Pintura con antioxido y pintura sintética para estructura de techo de perfiles	Gl.	1	1.520.000	1.520.000
J.	**LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	M2	105,12	11.475	1.206.252
	Precio Total				**138.842.182**

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
MUNICIPALIDAD REPATRIACIÓN
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lourdes J. Duarte B.
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación