ANEXO B 02 08

CONTRATACION DIRECTA N° 23/2.019 - Relacion USF Asentamiento Martin Rolon ID N° 365,609.

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	VH Excavaciones				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		
11		Replanteo de obra manual	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	200	6.997	1.399.400
12		Remocion de pisos	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	45	11.928	536.760
13		Remocion de techo de tejas	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	200	17.992	3.598.400
14		Remoción de cerco frente	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	30	14063	421.890
2	72131601-007	Tejuelas, de tejas provenientes de preexistente	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	200	58.620	11.724.000
3	72131601-009	Piso, alisada cemento en guarda obra, ancho 0.80cm	metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	46.98	39.919	1.878.213
4	80101101-007	Instalacion de sistema contra incendios	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		
41		Extintor de 5Kg. Tipo ABC	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	2	69.913	139.826
42		Cartel Luminoso de salida de Emergencia	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	4	49.797	199.188
43		Detector de humo/calor autonomo	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	12	124.621	1.495.452
44		Luces de Emergencia Tipo LED	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	9	109.040	981.360
45		Luces de Emergencia tipo Halogeno	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	3	419.515	1.258.545
5	72131601-012	Servicio de Pintura	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
51		Pared exterior texturada rascada	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	44	17.947	789.692
52		Pintura al agua p/pared exterior, incl. enlatado	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	52	33.936	1.732.392
53		Pintura vinilica p/ pared interior	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	650	20.000	13.000.770
54		Pintura sintetica p/aberturas de madera	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	56	36.000	2.016.000
55		Pintura sintetica p/abertura metalica, previo tratamiento de anticorrosivo	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	73	29.357	2.147.061
56		Canaletas y bajadas al sintetico, previo tratamiento antioxido	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	69.3	36.000	2.494.800
6	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
61		Zapata de 0.60x0.60x0.20 de H°A° para base de pilares de H°A° de 0.20x0.20 (incluye excavación)	Metro cúbico	1	NO APLICA	NO APLICA	2.08	2.417.308	5.197.384
62		Muro de Piedra brita colocado	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	4.5	427.328	1.923.976
63		Nivelación de bordillos	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	9	149.921	1.348.289
64		Mamposteria de elevación de 0.15 con refuerzo de varillas sobre nivelación e terminación superior, con revoque y alisado	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	19.7	19.232	389.294
7	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		
71		Porton peatonal de 2x1.80 metalico, de dos hojas mismo material de las rejas	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.396.043	2.396.043
72		Rejas metalicas con caños segun plano	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	24	214.522	5.148.780
73		Porton Vehicular de 4x1.60metalico, de dos hojas mismo material de las rejas	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	3.970.061	3.970.061
8	72131601-002	Varios	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		
81		Cartel identificador	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.497.522	2.497.522
82		Señaletica: Carteles de acrilico blanco de 3.2mm con letras de vinil autoadhesivo	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	12	149267	1.791.204
9	72131601-013	Limpieza Periodica y Final de obra	metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	200	7.000	1.400.000
								TOTAL	79.597.961

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU MISIONES - U.O.C.

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes.