MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL
14 DE MAYO C/ GRAL. DÍAZ
TELF. FAX 0858 – 285 379

CONTRATO N° 3/2020

Entre LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES, domiciliada en 14 de Mayo e/. Gral. Díaz, Departamento de Misiones, República del Paraguay, representada para éste acto por el INTENDENTE MUNICIPAL ABG. ARNALDO VALDEZ NOGUERA, con Cédula de Identidad N° 3.554.200, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ALFA & OMEGA, RUC 80018641-9** domiciliada Pedro Getto 355 Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada por su representante legal **GUSTAVO MODESTO MERLO** denominada en adelante la Contratista, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"TERMINACION Y AMPLIACION DE FUTURO BLOQUE DE URGENCIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA ROSA MISIONES"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El contrato tiene por objeto establecer derechos y obligaciones que asuma la Contratante y la Contratista con relación al llamado: " CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TERMINACION Y AMPLIACION DE FUTURO BLOQUE DE URGENCIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA ROSA MISIONES", de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas que se regirán por estas cláusulas y las contenidas en la Ley relativa a la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual deContrataciones(PAC)**ID N° 382304.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03).

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Vía Excepción N° 2/2020, convocado por la Municipalidad de Santa Rosa Misiones, según resolución N°367/2020. La adjudicación fue realizada por Resolución N°370/2020.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

				2.142.000	2.142.000
214	**Cleloraso**				-
2141	a-De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20 x 0,60 *el* estructura .	M2	13	196.945	2.560.285
215	**Aberturas de madera conbanderola**				-
2152	b-P. Placa 0,8x2,1	UN	4	892.500	3.570.000
2153	c-P. Placa 0,9x2,10 reforzada para silla-	UN	1	1.071.000	1.071.000
2154	d-P. Placa 0.70	UN	3	833.000	2.499.000
2155	e-P. Placa 1.2x2,10 con mirilla de vidrio y guardacamisa reforzada	UN	2	1.956.955	3.913.910
2156	f- Mamparas con puertas de 0,6	UN	2	416.500	833.000
216	**Aberturas con perfileria de Aluminio y vidrios templados de 8 mm**				-
2161	a-Corrediza de 1,6 x 1,10 (un paño fijo)	UN	4	341.578	1.366.312
2162	b-Ventana proyectante 0,4 x 0,5	UN	4	704.504	2.818.016
218	**Instalación agua corriente**				-
2183	c-Cañería PVC 3/4"	ML	18	20.171	363.078
2188	h-Llaves de paso 3/4"	UN	5	160.115	800.575
219	**Desagüe cloacal**				-
2194	d-Cañería PVC 100 internoBlanco	ML	12	50.575	606.900
2195	e-Desagüe hasta el primer registro de baños	UN	4	1.405.450	5.621.800
2198	g-Cámara inspección 40x40	UN	4	318.806	1.275.224
2199	h-Cámara inspección 50x50	UN	1	408.622	408.622
220	**Artefactos Sanitarios**				-
2201	a-Inodoro blanco cisterna baja	UN	4	711.620	2.846.480
	a-Inodoro blanco cisterna baja para discapacitados	UN	1	952.000	952.000
2202	b-Lavatorio mediano con pedestal	UN	4	622.668	2.490.672
	b-Lavatorio con pedestal para discapacitados	UN	1	1.011.500	1.011.500
2204	d-Mesada s de acero inoxidable con bachas ,1,10	UN	1	1.423.240	1.423.240
2205	e-Accesorios de losa	GL	1	416.500	416.500
221	**Desagüe Pluvial**				-
2211	a-Canaleta moldurada Des 040chapa No 26 techo de chapas	ML	28	53.550	1.499.400
2212	d-Bajada externa techo chapaDes 04 chapa No 26	ML	8	53.550	428.400

222	**Pinturas**				-
2223	b-Muro interior al látex	M2	340	21.420	7.282.800
2224	c-Muro exterior al látex	M2	42	38.080	1.599.360
2226	h-Abertura madera sintético	M2	21	34.808	730.968
2228	o-Canaleta techo de chapassintético previo tratamiento antioxido	ML	28	17.850	499.800
2229	q-Bajadas del techo de chapassintético previo tratamiento antioxido	ML	8	17.850	142.800
	1- De techo al barniz y látex los tirantes	M2	129	41.650	5.372.850
223	Varios				-
2231	t-Limpieza periódica y final de obra	M2	140	5.415	758.100
Instalacioin Eléctrica					-
	Construcción de Regislroseléctricos c interconexiones				-
	Regsitro 30x30x30cm, segúndelalle	un	2	180.002	360.004
	T.S. Bloque tablero metálico , con llaves TM :	un	1	1.428.000	1.428.000
	Alimentaciones de fuerza a tablero seccional EMERGENCIA con Conductor NYY 4 x 10nnn2	mi	35	59.736	2.090.760
	Circuitos internos, a partir délos tableros				-
	Boca para lluminación interior tomas, no incluye artefacto	un	30	124.950	3.748.500
	Boca para tomas especiales tiposchuko c. tierra, incluye el toma corrientes	un	2	193.276	386.552
	Boca para ventiladores de techo	un	5	116.484	582.420
	Boca para circuito especial,monofásico para Acondicionador de Aire	un	3	210.532	631.596
	Boca para circuito especial,Ducha eléctrica q incluya llave tipo calefón 25 A	un	1	210.532	210.532
	Boca para timbre, incluye artefato	un	6	238.940	1.433.640
	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS				-
	Artefacto para 2 lámparasíluorescentes de 40W	un	12	379.649	4.555.788
	Artefacto para 1 lámparas fluorescentes de 40W	un	2	272.127	544.254
32	**Movimiento de tierra**				
322	b-Excavación cimemto Corrida para manipostería genera lProf.080	M3	25	39.139	978.475
	c- Relleno y compactacion	M3	109	77.350	8.431.150
33	**Cimiento**				-
331	a-Piedra bruta (1:2:10)	M3	25		

				380.800	9.520.000
332	b-Muro de contención de piedrapara relleno contorno promedioH= 1 m	M3	36	380.800	13.708.800
34	**Estructuras Ho.Ao**				
348	h-Encadenado 013x030 inf	ML	89	126.140	11.226.460
349	¡-Encadenado 013x030 sup	ML	89	126.140	11.226.460
35	**Manipostería**				-
351	a-Nivelación armada 030	M2	35	166.600	5.831.000
352	b-Elevac¡ón 015 común (1-2-10),	M2	288	101.150	29.131.200
354	d- Envalijado	ML	20	26.180	523.600
36	**Aislación**				-
361	a-Horizontal pared 015(1-3)	ML	89	20.637	1.836.693
37	**Techos**				-
371	Techos-De tejas con tcjuelon , aislación con membrana de 3 min. tirantes de H A	M2	160	380.800	60.928.000
38	**Revoques**				-
381	a-Paréd interior una capa (1-4-16)	M2	320	32.130	10.281.600
382	b-Pared exterior con hidrófugo	ML	80	33.320	2.665.600
39	**Contra piso**				-
391	a-Cascotes int. 10 cm terr natura!(1-4-16-24)	M2	134	29.750	3.986.500
310	**Piso**				-
3102	b-Cerámico PI 5 con base	M2	134	113.050	15.148.700
311	**Zócalo**				-
3111	a-Ceramico	ML	66	35.700	2.356.200
312	**Revestimiento de acuerdo adiseño**				-
3121	A1-Azulejos blanco SS HH. H=2,10	M2	70	86.870	6.080.900
313	**Mesadas**				-
3131	Muebles de atención a los pacientes , longuitud 5 mts	UN	1	11.900.000	11.900.000
314	**Cieloraso**				-
3141	a-De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20 x 0,60 *el* estructura de aluminio	M2	134	196.945	26.390.630
315	**Aberturas de madera con banderola**				-
3152	d-P. Placa 0,8x2,10	UN	1	1.268.540	1.268.540

3153	e-P. Placa vaivén 0,9x2,10 con guardacamilla reforzada para si!la-P9	UN	1	1.427.881	1.427.881
3155	i-P. Placa 1,20x2,10 vaivén con mirilla de vidrio y guardacamilla reforzada para si'!a-P12V	UN	2	1.701.700	3.403.400
3156	¡-Mampara con estructura metálica	M2	19	201.110	3.821.090
316	**Aberturas perfileria a aluminio y vidrios templados**				
3161	a-Ventana de 1,70 x 1,10	UN	4	1.725.500	6.902.000
3162	b-Ventana proyectante 0,4x 0,5 V2	UN	5	416.500	2.082.500
318	**Instalación agua corriente**				-
3.18,1	j- Instalación agua corriente para pileta con bacha	UN	5	391.391	1.956.955
	j- Instalación agua corriente para baño tipo social	UN	1	952.000	952.000
	j- Instalación agua corriente paa ducha	UN	1	238.000	238.000
319	**Desagüe cloacal**				-
3195	e-Desagüe hasta el primer registro de baños , piletas y ducha	gi	1	2.737.000	2.737.000
3198	h-Cámara inspección 40x40	UN	6	318.806	1.912.836
3199	¡-Cámara inspección 50x50	UN	4	408.622	1.634.488
320	**Artefactos Sanitarios**				-
3201	a-Inodoro blanco cisterna baja para discapacitádos	UN	1	1.011.500	1.011.500
3202	b-Lavatorio mediano con pedestal para discantados	UN	1	952.000	952.000
3203	c-Ducha monocomando externo	UN	1	142.800	142.800
3204	d-Mesada de granito con 1 bachas de acero inoxidable (incluir provisión y colocación de mesadas, con perforación, zócalo, pollera y grifería agua fría)	ML	4	1.423.240	5.692.960
3205	f-Accesorios de losa	gi	1	357.000	357.000
3206	Pileta de Ac. Inoxidable , doble bacha	UN	1	1.785.000	1.785.000
321	**Desagüe Pluvial**				-
3211	a-Canaleta moldurada Des 040chapa No 26 techo de chapas	ML	28	58.786	1.646.008
3212	d-Bajada externa techo chapaDes 04 chapa No 26	ML	8	58.786	470.288
322	**Pinturas**				-
3224	d-Muro interior a látex	M3	320	21.420	6.854.400
3225	e-Muro exterior al látex	M2	80	23.800	1.904.000
3227	g-Abertura madera sintético	M2	4	34.808	139.232

3229	i-Canaleta techo de chapassintético previo tratamiento antioxido	ML	28	22.122	619.416
3.22.10	j-Bajadas del techo de chapassintético previo tratamiento antioxido	ML	8	22.122	176.976
323	**Varios**				-
3231	t-Limpieza periódica y final deobra	GL	1	595.000	595.000
	INTALACIONES ELE CTRICAS				-
	Regsitro 30x30x30cm, segúndetalle	un	1	180.002	180.002
	T.S. Bloque tablero metálico , con llaves TM :	un	1	2.380.000	2.380.000
	Alimentaciones de fuerza atablero seccional EMERGENCIAcon Conductor NYY 4x10 mm2	mi	35	59.736	2.090.760
	Circuitos internos, a partir délos tableros				-
	Boca para Iluminación interior, noincluye artefacto	un	24	124.950	2.998.800
	Boca para tomas comunes,incluye el toma corrientes	un	22	124.950	2.748.900
	Boca para tomas especiales tiposchuko *el* tierra, incluye el toma corrientes	un	20	238.000	4.760.000
	Boca para ventiladores de techo	un	7	124.950	874.650
	Boca para circuito especial.monofasico para Acondicionador de Aire	un	7	178.500	1.249.500
	Boca para circuito especial,Ducha eléctrica q incluya llave tipo calefón 25 A	un	1	178.500	178.500
	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS				-
	Artefacto para lámparas fluorescentes de , LED	un	24	416.500	9.996.000
	Artefacto para 1 lámparas fluorescentes de 40W	un	8	142.800	1.142.400
	Sistema de puesta a tierra	un.	1	594.752	594.752
	TOTAL GENERAL				423.281.323