MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Avda. San Antonio esq. Rio Tebicuary
Telef.990665 - 990666 - 991135
RUC: 80010506-0

CUADRO COMPARATIVO

CD N°09/2020 Construcción de Puente y Canalización de la Calle 8 de Diciembre

			Consultora AE, el Sr. Amado Enciso con CI 1798578			
Nro.	Codigo Catalogo	Descripcion del bien	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	72131702-001	Puente de hormigón armado	1	GL	33.227.840	33.227.840
1.1		Base de hormigón	14,14	m2	153.000	2.163.420
1.2		Muro de piedra bruta 0,40+0,60/2=0,50x0,80x7,07x2:5,66	5,66	m3	912.000	5.161.920
1.3		Estructura de H° A° viga de apoyo: 0,40x0,40x7,07x2: 2,26m^3 Losa tablero: 0,30x7,07x2: 4,24 m^3	6,5	m3	3.985.000	25.902.500
2	72141202-001	Canal de piedra bruta	1	GL	82.134.560	82.134.560
2.1		Base de H°10cm 1,60x77,40:123,84m^2	123,84	m2	155.000,00	19.195.200
2.2		Muro de piedra bruta 0,30+0,40/2=0,35x1,20x77,40x2:65,016m^3	65,02	m3	968.000,00	62.939.360
3	72131702-001	Puente c/ perfiles	1	GL	47.328.200	47.328.200
3.1		Base de H°10cm 3x8:24	24	m2	143.000	3.432.000
3.2		Muro de piedra bruta 0,40+1,00/2=0,70x1,00x8x2:11,20m^3	11,2	m3	893.000	10.001.600
3.3		Viga de apoyo: 0,40x0,40x8x2:2,56m^3	2,56	m3	3.485.000	8.921.600
3.4		Perfiles de 6" 7x3m:21ml	3,5	Unidad	1.118.000	3.913.000
3.5		Perfiles de 3" 27x8x216ml	36	Unidad	585.000	21.060.000
		TOTAL				162.690.600

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

Santiago Abad
U.O.C.