DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS LUGARES DE SAN ALBERTO

Lote N° 01

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Calle Acosta Ñu

LOC: San Alberto DPTO: Alto Paraná

N°	Descripción	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:	m2	2,00	500.000	1.000.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.309,00	2.000	2.618.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.309,00	2.500	3.272.500
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	261,80	3.200	837.760
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.309,00	30.500	39.924.500
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.309,00	3.500	4.581.500
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	345,00	26.000	8.970.000
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	1.309,00	3.000	3.927.000
9	Compactación Final	m2	1.309,00	3.000	3.927.000
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	m2	1.309,00	900	1.178.100
					70.236.360

Lote N° 2

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Calle el agricultor

LOC: San Alberto DPTO: Alto Paraná

N°	Descripción	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:	m3	2,00	500.000	1.000.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	600,00	2.000	1.200.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	600,00	2.500	1.500.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	120,00	3.200	384.000
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	600,00	30.500	18.300.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	600,00	3.500	2.100.000
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	150,00	26.000	3.900.000

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO
Unidad Operativa Contrataciones
UOC

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	600,00	3.000	1.800.000
9	Compactación Final	m2	600,00	3.000	1.800.000
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	m2	600,00	900	540.000
					32.524.000

Lote N° 3

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado (Villa Deportiva)					
LOC: San Alberto DPTO: Alto Paraná					
N°	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***	***P. Unitario***	***Precio Total***
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:	m3	2,00	500.000	1.000.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	920,00	2.000	1.840.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	920,00	2.500	2.300.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	184,00	3.200	588.800
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	920,00	30.500	28.060.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	920,00	3.500	3.220.000
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	130,00	26.000	3.380.000
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	920,00	3.000	2.760.000
9	Compactación Final	m2	920,00	3.000	2.760.000
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	m2	920,00	900	828.000
					46.736.800

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO
UOC
Unidad Operativa de Contrataciones

ABOG. LUIS GALLARDO PEREIRA
ASESOR UOC
MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO