Municipalidad de Mcal. Francisco S. López
Unidad Operativa de Contrataciones
e-mail: muni_mcal_lopez@hotmail.com

CD Nº 13/2020 - CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LÓPEZ , CON ID Nº 386192

CUADRO COMPARATIVO **ANEXO B - 02 - 08**

				MACRO GENERAL SERVICES		CONSTRUCCIONES MERCOSUR	
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1	3.001.250	3.001.250	2.821.175	2.821.175
1.1	a- Movilización Construcción de Obrador. Cartel de Obras.	Unidad Medida Global	1	1.501.250	1.501.250	1.411.175	1.411.175
1.2	b- Limpieza y preparación del terreno. Remoción de cercado Perimetral existente. Con recuperación del material reutilizable	Metros lineales	250	6.000	1.500.000	5.640	1.410.000
2	Muralla del Frente: Con Postes de H°A° de 18 x 18 c/ 2,50m. y Zapatas de H°A° de 0,40 x 0,40 y Mampostería Niv. de 0,30 Lad. Común. Con Rejas de caños de 40 x 40 y planchuelas de 3/4" x 1/8" con pintura sintética. Mampostería Inferior Lad.H. de 0,18 C/ 2 Varillas de 8mm C/ 5 Hiladas Revocada y Pintada al látex	Metros lineales	44	750.000	33.000.000	705.000	31.020.000
3	Muralla Lateral: Con Pilares de H°A°:20 x 20 y Zapatas de H°A°: 40 x 40 x20 y con Encadenado de H°A°: 20 x 20. Mampostería de Lad. Hueco 1 C. Visto pintado con Silicona y 1 C. Revocado Pintado con pintura al látex	Metros lineales	200	581.400	116.280.000	546.516	109.303.200
4	Portón Peatonal: Pilar H°A° de 18x18 y viga de 18x100, Con Caño 40 x 40 de e= 2mm y Planchuelas 3/4"x 1/8". Pintura al sintético y Letras Indicativas	Metros cuadrados	9,44	455.375	4.298.740	428.052	4.040.811
5	Portón Vehicular: Pilar H°A° de 27x27, Con Caño 50 x 50 de e= 2mm y Planchuelas 3/4"x 1/8". Pintura al sintético	Metros cuadrados	9,08	550.000	4.994.000	517.000	4.694.360
6	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.410.000	1.410.000
Costo Total				**163.073.990**		**153.289.546**	

Municipalidad de Mcal. Francisco S. López U.O.C.

LIC. CELESTE PAIVA
Responsable de UOC