Municipalidad de Santa Rita
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)
Avda. De los Pioneros e/ Adela Speratti
Teléf. (0673) 220470 – Telefax: (0673) 220043
Dirección electrónica: muni.santarita.90@gmail.com

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de Cercado Perimetral en la Escuela Básica Nº Jardín América			E.A. CONSTRUCCIONES			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
	72101703-007	*Rubros*				
1		Cartel de Obra	1,00	Gl	1.250.000	1.250.000
2		Portón metálico para vehículos de 4 m de ancho en cercado perimetral incluye la construcción de dos pilares de Hº Aº de 0,25x0,25x2,50 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0,50x0,50x0,25	1,00	un	2.900.000	2.900.000
3		Portón metálico peatonal de 1,50 m de ancho en cercado perimetral incluye la construcción de dos pilares de Hº Aº de 0,25x0,25x2,50 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0,50x0,50x0,25	1,00	un	1.600.000	1.600.000
		Cercado perimetral				
4		Mampostería de nivelación de 0,30 m para base de pared de 0,15 m con altura 0,20 m como mínimo	208,14	ml	45.000	9.366.300
5		Mampostería de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,30 m	208,14	ml	56.000	11.655.840
6		Base de postes con hormigón ciclópeo profundidad de 0,60 m y 0,40 m de diámetro	84,00	un	42.000	3.528.000
7		Postes prefabricados de Hº Aº curvos de 2,80 m cada 2,50 m	84,00	un	107.000	8.988.000
8		Alambre liso acerado Nº 17	624,42	ml	3.800	2.372.796
9		3 Líneas de alambre de púas Nº 16 en la parte superior	624,42	ml	3.800	2.372.796
10		Tejido de lumbre 2 ¨ calibre 14	300,00	m2	23.500	7.050.000
11		Limpieza final	1,00	gl	1.039.948	1.039.948
Total Gs						**52.123.680**

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa de Contrataciones

Luni Doralicia Agüero
Responsable de la UOC