ANEXO 1 – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – LCO N°: 02/2020 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – ID N°: 375144

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
UBICACIÓN: Avda. Mariscal López - Entre Calle A. y Avda. General Caballero - Casco Urbano - Puerto Adela

SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR:	340	ML
	4.600,00	M2
SUPERFICIE DE EMPEDRADO:	4.506,00	M2

1. Empresa TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES – RUC N°: 859999-8	2. Empresa LEGION DE SERVICIOS S.A. – RUC N°: 80091930-0

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado							
UBICACIÓN: Avda. Mariscal López - Entre Calle A. y Avda. General Caballero - Casco Urbano - Puerto Adela							
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002							
SUB ÍTEM N°	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**PREC. UNIT.**	**PREC. TOTAL**	**PREC. UNIT.**	**PREC. TOTAL**
1.1	Cartel de obra	GL	1,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.2	Marcación y Replanteo	M2	4600,00	3.040	13.984.000	3.050	14.030.000
	MOVIMIENTO DE SUELO						
1.3	Preparación de terreno, relleno y compactación, incluye destronque de arboles	M2	4600,00	6.000	27.600.000	6.000	27.600.000
	PAQUETE ESTRUCTURAL						
1.4	Colchón de arena e=0,13	M2	4506,00	9.600	43.257.600	9.600	43.257.600
1.5	Cordon Hº	ML	1336,00	33.000	44.088.000	40.000	53.440.000
1.6	Cuneta de Hº	M3	27,00	974.400	26.308.800	1.200.000	32.400.000
1.7	Baden 1,50x9,00x0,10 con armadura	M3	8,60	973.218	8.369.675	1.200.000	10.320.000
1.8	Pavimento tipo empedrado	M2	4506,00	41.804	188.368.824	45.700	205.924.200
1.9	Piedra triturada 6ª	M2	4506,00	4.400	19.826.400	4.400	19.826.400
1.10	Compactación mecanica	M2	4506,00	2.431	10.954.086	2.400	10.814.400
1.11	Limpieza	GL	1,00	801.830	801.830	800.000	800.000
TOTAL					**384.759.215**		**419.612.600**

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
UOC

Edgar Gabriel Gamarra
Responsable UOC
Municipalidad de Puerto Adela