Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
Nombre de la SUB - U.O.C.:

"CUADRO DE OFERTA DEL RUBRO 520 CONTRATACION POR EXCEPCIÓN 05/2017 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA PARANA POTY DE CIUDAD PDTE. FRANCO."

			HIDROGEOM PERFORACIONES S.A.			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	72131702-001	Remoción alcantarilla existente 10m	un	1,00	2.350.000	2.350.000
2	72131702-001	Marcación y Replanteo	un	1,00	3.500.000	3.500.000
3	72131702-001	Excavación estructural para zapatas	m3	140,00	60.000	8.400.000
4	72131702-001	Excavación para mampostería de piedra bruta colocada	m3	18,00	450.000	8.100.000
5	72131702-001	Mampostería de piedra bruta colocada, e= variable	m3	75,00	360.000	27.000.000
6	72131702-001	Zapata corrida de HºAº fck= 210 kg/cm2	m3	23,00	2.250.000	51.750.000
7	72131702-001	Pilar de HºAº de 0,40x0,40m fck=210 kg/cm2	m3	7,80	2.500.000	19.500.000
8	72131702-001	Ménsula de apoyo para vigas longitudinales,fck=210kg/cm2	m3	2,40	2.500.000	6.000.000
9	72131702-001	Viga longitudinal de HºAº fck=210kg/cm2	m3	5,05	2.500.000	12.625.000
10	72131702-001	Viga transversal en apoyos de HºAº fck=210kg/cm2	m3	3,70	2.500.000	9.250.000
11	72131702-001	Viga transversal central de HºAº fck=210kg/cm2	m3	1,15	2.300.000	2.645.000
12	72131702-001	Losa superior de HºAº fck=210 kg/cm2	m3	17,50	2.500.000	43.750.000
13	72131702-001	Base de HºAº para barandas	m3	2,70	2.200.000	5.940.000
14	72131702-001	Barandas prefabricadas de HºAº	m	16,00	390.000	6.240.000
15	72131702-001	Señalización Vertical	un	2,00	2.000.000	4.000.000
16	72131702-001	Relleno y compactación	m3	220,00	45.500	10.010.000
17	72131702-001	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado existente	m2	320,00	37.000	11.840.000
18	72131702-001	Provisión y colocación de cordones de hormigón	m	80,00	30.000	2.400.000
19	72131702-001	Provisión y colocación de cuneta de hormigón "tipo O"	m3	10,00	800.000	8.000.000
20	72131702-001	Empastado de taludes	m2	100,00	17.000	1.700.000
TOTAL IVA INCLUIDO						245.000.000

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LIC. ROQUE GERMAN CACERES
COORDINADOR DE LA UOC