MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO REPARACIÓN TOTAL DE BLOQUE DE 2 AULAS ESC. BAS. Nº 959 MERCEDES IBARRA con ID: 370917

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSULTORA AE	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72102802-003	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	1		0
1.1		despeje total de techo existente	Metros cuadrados	203	24,500	4,973,500
1.2		despeje de vigas y pilares de galeria	Unidad Medida Global	1	2,940,000	2,940,000
1.3		despeje de instalacion electrica existente	Unidad Medida Global	1	784,000	784,000
1.4		despeje de revoque dañado por humedad pared/techo	Unidad Medida Global	1	1,617,000	1,617,000
1.5		envarillado total de fisuras	Unidad Medida Global	1	1,960,000	1,960,000
1.6		reparacion de antepecho	Unidad Medida Global	1	980,000	980,000
1.7		despeje de piso existente	Unidad Medida Global	1	1,313,200	1,313,200
2	72131601-998	Estructuras de Hº A º	Unidad Medida Global	1		0
2.1		viga cumbrera, viga de galeria y dado de HºAº	Metros cúbicos	2.58	2,058,000	5,309,640
2.2		zapata y pilar de HºAº	Metros cúbicos	0.98	1,849,500	1,812,510
2.3		encadenado superior de HºAº	Metros cúbicos	5.12	1,465,200	7,501,824
3	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1		0
3.1		de 0,45x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	13.2	193,050	2,548,260
4	72131601-007	Construccion Colocacion de techo	Unidad Medida Global	1		0
4.1		tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HºAº de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	203	283,140	57,477,420
5	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		0
5.1		de paredes interior y exterior a una capa (area afectada)	Metros cuadrados	150	25,870	3,880,500
5.2		de viga cumbrera y galeria de HºAº	Metros cuadrados	40.2	54,500	2,190,900
5.3		piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	201.46	163,850	33,009,221
5.4		zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	112.5	73,700	8,291,250
6	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	1		0
6.1		de paredes a la cal - base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	200	16,350	3,270,000

Eligio Ayala Basta

6.2		de pilares visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinald)	Metros cuadrados	35.7	21,780	777,546
6.3		de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	40.2	21,780	875,556
6.4		de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	276	17,800	4,912,800
6.5		de tirantes y liston de boca de Hº A º al latex	Metros cuadrados	180.9	13,850	2,505,465
6.6		canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	69	21,280	1,468,320
7	72131601-011	Instalaciones sanitarias,(Desague Pluvial)	Unidad Medida Global	1		0
7.1		canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	69	54,500	3,760,500
8	72131601-002	Preparacion de obra, (Mobiliarios)	Unidad Medida Global	1		0
8.1		pizarrones	Unidad	2	1,435,500	2,871,000
8.2		provision y colocacion de picaporte en puertas	Unidad	2	247,500	495,000
9	72131601-013	Limpieza Final de obra	Unidad Medida Global	1	990,000	990,000
10	72131601-002	Vallado proteccion de Obra	Unidad Medida Global	1	688,545	688,545
11	72131601-002	Preparacion de obrador	Unidad Medida Global	1	1,162,755	1,162,755
12	72131601-002	Cartel Indicador Medida 1,00 x2,00 ,m Chapa Nº 24 Bastidor Caño de 25x25 ,m Base Dos Estructura Metalica Triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	1,445,400	1,445,400
					Precio Total	161,812,112

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC