Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2016-20

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA Nº 21/2.020
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 7 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 383567

DATOS DEL LLAMADO			OSVALDO LEGUIZAMON BRONDEL			
Ítem	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-002	ITAUGUA POTY - POTRERO	Unidad	1		22.240.000
1.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	1.500	150.000
1.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	100	1.500	150.000
1.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº (0,50MX0,20MX0,10M)	Metro lineal	200	20.000	4.000.000
1.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	200	3.000	600.000
1.5		COLCHON DE ARENA H. 20CM	Metros cúbicos	100	35.000	3.500.000
1.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	75	80.000	6.000.000
1.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	500	11.000	5.500.000
1.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O.)	Metros cuadrados	500	2.200	1.100.000
1.9		ESPÀRCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	500	2.200	1.100.000
1.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	100	1.400	140.000
2	72131701-002	CALLE AL COSTADO DEL CLUB JOVENES UNIDOS DE VALLE KAKE	Unidad	1		22.240.000
2.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	1.500	150.000
2.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	100	1.500	150.000
2.3		ELABORACION DE CORDONES DDE H°A°(0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	200	20.000	4.000.000
2.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	200	3.000	600.000
2.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	100	35.000	3.500.000
2.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	75	80.000	6.000.000
2.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	500	11.000	5.500.000
2.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	500	2.200	1.100.000
2.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA.	Metros cuadrados	500	2.200	1.100.000
2.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	100	1.400	140.000
3	72131701-002	BARRIO SAN JUAN BOSCO - CONAVI 1	Unidad	1		36.680.000
3.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	150	1.500	225.000
3.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	150	1.500	225.000
3.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A°(0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	300	20.000	6.000.000
3.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	300	3.000	900.000
3.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	210	35.000	7.350.000
3.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	70	80.000	5.600.000
3.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	1.050	11.000	11.550.000
3.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	1.050	2.200	2.310.000
3.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA.	Metros cuadrados	1.050	2.200	2.310.000
3.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	150	1.400	210.000
4	72131701-002	VILLA FILADENFIA - ESTANZUELA	Unidad	1		29.120.000
4.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	1.500	150.000
4.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	100	1.500	150.000
4.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A° (0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	200	20.000	4.000.000
4.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	200	3.000	600.000
4.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	140	35.000	4.900.000
4.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	105	80.000	8.400.000
4.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	700	11.000	7.700.000
4.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	700	2.200	1.540.000
4.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	700	2.200	1.540.000
4.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	100	1.400	140.000
5	72131701-002	CALLE AL CEMENTERIO	Unidad	1		14.940.000
5.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	50	1.500	75.000
5.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	50	1.500	75.000
5.3		ELABORACION DE CORDONES E H°A°(0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	100	20.000	2.000.000
5.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	100	3.000	300.000
5.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	120	35.000	4.200.000
5.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	45	80.000	3.600.000

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Arq. Lilian Josefina Florentín
Directora de D.O.C.
Municipalidad de Itauguá

Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-20

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA Nº 21/2.020
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 7 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 383567

DATOS DEL LLAMADO			OSVALDO LEGUIZAMON BRONDEL			
Ítem	**Codigo de catalogo**	**Descropcion del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
5.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	300	11.000	3.300.000
5.8		COMPACTACION DE EMOEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	300	2.200	660.000
5.9		ESPARCIMIENTO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metros cuadrados	300	2.200	660.000
5.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	50	1.400	70.000
6	72131701-002	FRACCION LAS COLINAS	Unidad	1		17.472.000
6.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	60	1.500	90.000
6.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	60	1.500	90.000
6.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A°(0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	120	20.000	2.400.000
6.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	120	3.000	360.000
6.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	84	35.000	2.940.000
6.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	63	80.000	5.040.000
6.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	420	11.000	4.620.000
6.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	420	2.200	924.000
6.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	420	2.200	924.000
6.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	60	1.400	84.000
7	72131701-002	CALLE FRACCION IRIM PARALELA A CENARO RODRIGUEZ	Unidad	1		12.040.000
6.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	50	1.500	75.000
6.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	50	1.500	75.000
6.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A°(0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	100	20.000	2.000.000
6.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	100	3.000	300.000
6.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	60	35.000	2.100.000
6.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	45	80.000	3.600.000
6.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	300	11.000	3.300.000
6.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	300	2.200	660.000
6.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	300	2.200	660.000
6.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	50	1.400	70.000
8	72131701-002	COMISION FOMENTO URBANO SANTA LIBRADA	Unidad	1		12.970.000
6.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A°(0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	328	20.000	6.560.000
6.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	182	35.000	6.370.000
					precio total	168.462.000

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Lic. Josefina Florentín
Directora de D.O.C.
Municipalidad de Itauguá