COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa

INFORME COMITE DE EVALUACION Nº 08/2010

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, siendo las 09:00 horas del día martes diez y seis de marzo del año dos mil diez, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea – Centro Financiero Nº 4, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación; presidida por el **TTE 1º AVL CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE Presidente del Comité de Evaluación,** con asistencia de los siguientes miembros: **SOM AVC CATALINO LOPEZ SANTACRUZ** y el **SIº TEC ALEXIS HERNAN VILLALBA** a los efectos de presentar una reseña cronológica de los actos y procedimientos relativos a la tarea de verificación, evaluación y comparación de las ofertas presentadas en el proceso de Contratación Directa Nº 3 para la Adquisición de Mantenimiento y Reparación de Transformadores.

Se inicia el acto con palabras de apertura del **TTE 1º AVL CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE,** Presidente del Comité de Evaluación y se procede a la verificación, evaluación y análisis de las propuestas presentadas, de la solvencia, reputación y recursos de los oferentes para el fiel cumplimiento en tiempo y forma de las provisiones y el ajuste de cada oferta a las especificaciones técnicas previstas en la Carta de Invitación. Así mismo se expone en este documento la calificación de las ofertas y las razones que se han tenido en cuenta para aceptar o rechazar las propuestas.

Verificación de los documentos

Nº	Empresas	Declaración Jurada Art. 40 ley 2.051/03 Firmado y Aclarado	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Formulario de Ofertas firmado y Completado	Poder Suficiente del Firmante
1	DISTRIBUIDORA M & C	Si	Si	Si	Si
2	PC'S INFORMATICA	Si	Si	Si	Si
3	GOTZE INGENIERIA.	Si	Si	Si	Si

Análisis de las Ofertas:

De conformidad al Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Contratación Directa Nº 3 – Adquisición de "Mantenimiento y Reparación de Transformadores", todas las empresas que han presentado su oferta, reúnen todos los requisitos y están calificadas para ser evaluadas.

La formulación del presente documento se hace conforme a lo establecido en al Art. 64 del Decreto Nº 21909/03 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas. En tal sentido se anexa a este informe los siguientes documentos: Acta de Apertura de Ofertas, Cuadro Comparativo de Ofertas, con respecto a los requisitos básicos.

Resultado del análisis de las ofertas:

Luego de haber realizado el estudio correspondiente de las documentaciones y las ofertas presentadas, y el resultado de la comparación de las mismas, el Comité observa que todas las ofertas califican en esta ocasión.

El Comité de Evaluación considera que la empresa **DISTRIBUIDORA M & C** presentó la mejor oferta y cumple con las especificaciones técnicas de los pedidos solicitados y cuenta con todos los requisitos exigidos en la carta de invitación.

Conclusión y recomendación de adjudicación:

El Comité de Evaluación recomienda al Señor Comandante de la Fuerza Aérea adjudicar la presente Contratación Directa, a la empresa **DISTRIBUIDORA M & C** por presentar la oferta más conveniente para la Fuerza Aérea.

Se recomienda la adquisición de los servicios cuyas descripciones y especificaciones, se describen a continuación:

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – PRESIDENTE – Comité Evaluación

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**Mantenimiento del transformador de 63 KVA de potencia de 23 Kvolt / 380 Volt,** que incluye maniobra en M.T para cambio de transformador y puesta en servicio. Desencumbrado y ajustes de la parte activa y el conmutador. Filtrado y desgasificado del aceite, control del nivel optimo. Adición del aceite faltante. Sustitución de las juntas (MT-BT). Revisión de aisladores y conectores, secado en horno a 80° de la parte activa. Tratamiento externo de la Cuba (pintura). Medición de rigidez de la dieléctrica del aceite. Pruebas da rutina y puesta en servicio. Mantenimiento de seccionadores y tarminales de cables de potencia. Mantenimiento ganeral de los tableros del B.T. Verificación y Medición del Banco de condensadores. Cambio de crucetas del M.T, Cambio de seccionadores de M.T. Desmontaje, limpieza, y montaje de componentes. Control de pintura de Cuba, nivel de aceite. Tratamiento de aceite aislante. Prueba de nivel de ruptura del dieléctrico, medición de la aislación en la bobinas. Prueba en laboratorio a la recepción y de rutina después del servicio. Sustitución de Silicagel. Control final y puesta en marcha.	UNIDAD	3	2.000.000	6.000.000
2	**Mantenimiento del transformador de 100 KVA de potencia de 23 Kvolt / 380 Volt,** que incluye maniobra an M.T para cambio de transformador y puesta an servicio. Desencumbrado y ajustes de la parte activa y el conmutador. Filtrado y desgasificado del aceite, control del nivel optimo. Adición del aceita faltente. Sustitución de las juntas (MT-BT). Revisión de aisladores y conectoras, secado en horno a 80° de la parte activa. Tratamianto externo de la Cuba (pintura). Medición de rigidez de la dieléctrica del aceite. Pruabas de rutina y puesta en servicio. Mantenimiento de seccionadores y terminales de cables de potencia. Mantenimianto ganeral de los tableros del B.T. Verificación y Medición dal Banco de condensadores. Cambio de crucetas del M.T, Cambio de seccionadores de M.T. Desmontaje, limpieza, y montaja de componantes. Control de pintura de Cuba, nivel da aceite. Tratamiento de aceite aislante. Prueba de nivel de ruptura del dieléctrico, medición de la aislación en la bobinas. Pruaba en laboratorio a la recepción y de rutina después del servicio.	UNIDAD	5	2.200.000	11.000.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA · COMANDO DE LA FUERZA AEREA · COMITÉ DE EVALUACION · PRESIDENTE · Comité Evaluación

	Sustitución de Silicagel. Control final y puesta en marcha.				
3	**Mantenimiento del transformador de 100 KVA de potencia de** **23 Kvolt / 220 Volt fases/fase**, que incluye maniobra en M.T para cambio de transformador y puesta en servicio. Desencumbrado y ajustes de la parte activa y el conmutador. Filtrado y desgasificado del aceite, control del nivel optimo. Adición del acaite faltante. Sustitución de las juntas (MT-BT). Revisión de aisladores y conectores, secado en horno a 80° de la parte activa. Tratamiento externo de la Cuba (pintura). Medición de rigidez de la dieléctrica del acaite. Pruebas de rutina y puesta en servicio. Mantenimiento de seccionadores y terminales de cables de potencia. Mantenimiento general de los tableros del B.T. Verificación y Medición del Banco de condensadores. Cambio de crucetas del M.T, Cambio de seccionadores de M.T. Desmontaje, limpieza, y monteje de componentes. Control de pintura de Cuba, nivel de aceite. Tratamiento de aceite aislante. Prueba de nivel de ruptura del dieléctrico, medición de la aislación en le bobinas. Prueba en laboratorio a la recepción y de rutina después del servicio. Sustitución de Silicagel. Control final y puesta en marcha.	UNIDAD	1	2.300.000	2.300.000
4	**Mantenimiento del transformador de 112 KVA de potencia de** **23 Kvolt / 380 Volt,** que incluye maniobra en M.T para cambio de transformador y puesta en servicio. Desencumbrado y ajustes de la parte activa y el conmutador. Filtrado y desgasificado del aceite, control del nivel optimo. Adición del aceite feltante. Sustitución de les juntas (MT-BT). Revisión de aisladores y conectores, secado en horno a 80° de la parte activa. Tratamiento externo de la Cube (pintura). Medición de rigidez de la dieléctrica del aceite. Pruebas de rutina y puesta en servicio. Mantenimiento de seccionadores y terminales de cebles de Potencia. Mantenimiento general de los tableros del B.T. Verificación y Medición del Banco de condensadores. Cambio de crucetas del M.T, Cambio de seccionadores de M.T. Desmontaje, limpieza, y montaje de componentes. Control de pintura de Cuba, nivel de aceite. Tratamiento de aceite aislante. Prueba de nivel de ruptura del dieléctrico, medición de la aislación en la bobinas.	UNIDAD	1	2.500.000	2.500.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa

	Prueba en laboratorio a la recepción y de rutina después del servicio. Sustitución de Silicagel. Control final y puesta en marcha.				
5	**Readecuación de líneas, extensión de líneas MT para un** **Transformador de 100 KVA.** Extensión de 100 mts de líneas MT y montaje de un transformador de 100 KVA. Provisión y montaje de elementos de protección, secciona- doras de MT. Conductores para bajada de BT.	UNIDAD	1	10.500.000	10.500.000
6	**Mantenimientos de líneas y cambio de conductores** Cambio da crucetas de media y baja tensión, averiadas. Provisión y montaje de 230 mts de cables pre-ensamblados de 70 mm. Provisión de elementos da sujeción. Cambio de aisladores de media y baja tensión, averiadas.	UNIDAD	1	4.500.000	4.500.000
7	**Cambio de elementos de distribución de un transformador** **de 200 KVA.** Cambio de conductor de línea media a transformador. Cambio de conductor de transformador a seccionador de baja. Cambio de seccionadores de baja tensión. Maniobra de MT a fin de realizar los trabajos.	UNIDAD	1	3.500.000	3.500.000
TOTAL GENERAL					**40.300.000**

La suma total adjudicada, asciende a **Gs. 40.300.000.- (Guaraníes cuarenta millones trescientos mil).-**

ALEXIS HERNAN VILLALBA
S 1° TEC – Miembro Comité

CATALINO LOPEZ SANTACRUZ
SOM AVC – Miembro Comité

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
TTE 1° AVI – Presidente del Comité de Evaluación

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación