MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 93/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 574, 3072, 3073, 3074, 3075 Y 3076 CÑIA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO SAN ANTONIO - ID Nº 385678

OFERENTES		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE MARIA LIZ FLEITAS - RUC 4035710-4			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**155.128.000**	**155.128.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.544	900	2.289.600
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO METALICO DE (25x25), BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS 100X100 MM., ALTURA 3,20M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	580.000	580.000
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO (TERMINACION CONCAVO) DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	636	28.800	18.316.800
1.4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	2.544	47.450	120.712.800
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	2.544	2.600	6.614.400
1.6	BADEN DE HORMIGON ARMADO EN SECTOR DE CRUCE DE CANAL	Metros cúbicos	2,88	1.060.000	3.052.800
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	159	8.000	1.272.000
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	2.544	900	2.289.600
Precio Total					**155.128.000**

LIC. JUANA ACUÑA
DIRECTORA DE UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATA