MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 152/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SANTA CATALINA, TRAMO: 3460 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 15 DE AGOSTO, TRAMO: 462 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SAN ANTONIO - ID Nº 369.202

OFERENTE					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE MARIA LIZ FLEITAS RUC: 4035710-4	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SANTA CATALINA, TRAMO: 3460 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**20.644.600**	**20.644.600**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	320	900	288.000
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	950.000	950.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM, ANCHO 10 CM, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	100	26.600	2.660.000
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	320	42.800	13.696.000
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	320	2.600	832.000
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	25	8.000	200.000
1.7		RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON DISEÑO Y PINTURA DEL SIMBOLO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (1,20 X2,00 X 0,08)	Unidad	2	801.300	1.602.600
1.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	320	1.300	416.000
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 15 DE AGOSTO, TRAMO: 462 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SAN ANTONIO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**47.955.200**	**47.955.200**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	800	900	720.000

MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 152/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SANTA CATALINA, TRAMO: 3460 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 15 DE AGOSTO, TRAMO: 462 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SAN ANTONIO - ID Nº 369.202

OFERENTE					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE MARIA LIZ FLEITAS RUC: 4035710-4	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	950.000	950.000
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM, ANCHO 10 CM, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	200	26.600	5.320.000
2.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	800	42.800	34.240.000
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	800	2.600	2.080.000
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	50	8.000	400.000
2.7		RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON DISEÑO Y PINTURA DEL SIMBOLO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (1,20 X2,00 X 0,08)	Unidad	4	801.300	3.205.200
2.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	800	1.300	1.040.000
				TOTAL		**68.599.800**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA · Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ