ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas de Construccion de Aula Escuela Basica nº 4544 Santa Rosa de Lima Id : 351.732

Item	Descripción	EMPRENDIMIENTO LOS HERMANOS NORTEÑOS					Empresa					Empresa				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Items del Servicio Construccion de Esc. Basica Nº 4544 Santa Rosa de Lima con ID: 351732															
	Obra Civil, Construcción Aulas, Sup. Aproximada 50 m2 Aulas: No.															
1	cartel de obra			1	700.000	700.000										
2	Limpieza y Preparacion de Terreno			63,7	1.000	63.700										
3	replanteo			63,7	10.000	637.000										
4	cimiento con PBC, excavación y carga de cimiento con PVC			14	330.000	4.620.000										
5	Viga y dintel de H° A°			0,82	2.600.000	2.132.000										
6	encadenado de H° A°			2,17	2.600.000	5.642.000										
7	muro de nivelacion de 0,45 cm			3,8	250.000	950.000										
8	muro de nivelacion de 0,30 cm			7,5	200.000	1.500.000										
9	muro de nivelacion de 0,60 cm			0,6	300.000	180.000										
10	relleno y apisonado o relleno de mesetas			23,3	120.000	2.796.000										
11	aislacion asfaltica de paredes			6,4	110.000	704.000										
12	muro de elevacion de 0,15 para revocar			2,4	100.000	240.000										
13	muro de elevacion de 0,20 ellevo jericos cada de ladrillos comunes			34,5	150.000	5.175.000										
14	muro de elevacion de 0,30 vistos a una cara de ladrillos comunes			13,5	140.000	1.890.000										
15	muro de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			34,3	110.000	3.773.000										
16	embanbado bajo aberturas 25d por hilada (2 hiladas)			12	20.000	240.000										
17	pilares de 0,45 cm x 0,45 cm. Visto para corredor			5,6	150.000	840.000										
18	techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina o frentes de hormigon			60,2	300.000	27.150.000										
19	viga de hormigon en pilares			1	1.200.000	1.200.000										
20	revoques de paredes interior y exterior o una capa			54,3	25.000	1.357.500										
21	revoque de viga cumbrera de H° de concreto			10,3	35.000	360.500										
22	piso, contrapiso de H° de concreto			58	35.000	2.030.000										
23	piso de porcellanato satinado sobre carpeta para piso			58	120.000	6.960.000										
24	zocalo de porcelanato satinado			34	35.000	1.190.000										
25	aberturas metalicas , puerta metalica de 1,20 m x 2,10 m			1	1.100.000	1.100.000										
26	aberturas metalicas, ventana tipo valanciana			6,84	300.000	2.052.000										
27	alfeizar de ventanas de revoque 1:3:1 (cemento-arena)			3	25.000	75.000										
28	pintura de pared a la cal			54,3	25.000	1.357.500										
29	pintura de cielos rasos con antimoho incoloro			11,8	30.000	357.000										
30	pintura de viga cumbrera a la cal			10,3	25.000	257.500										
31	de aberturas metalicas con pintura sintetica			6,84	30.000	205.200										
32	de ladrillos vistos con antimoho incoloro			111,8	30.000	3.339.000										
33	de machimbre y tejuelones con barniz			60,2	35.000	3.167.500										
34	de aberturas de madera con barniz			5,5	35.000	192.500										
35	vidrios para ventanas, vidrios dobles			6,84	150.000	1.026.000										
36	desagues pluvial, canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33 cms.			20	105.000	2.300.000										
37	instalación eléctrica			1	4.000.000	4.300.000										
38	artefactos electricos			1	3.500.000	3.500.000										
39	mobiliarios, escritorios			1	1.500.000	1.500.000										
40	limpieza final			60	10.000	600.000										
					Precio Total	96.865.900										

Firma del Representante de la U.O.C.
ARQ. JUAN MANUEL LEZCANO

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
U.O.C.
Capiibary - San Pedro