MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

La Paz - Itapúa - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

MEJORAS E ILUMINACIÓN DE CEMENTERIO

Item	Descripción	ARQ. ARCELIA E. GUNTHER KAFER								-			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
1	MEJORAS EN CASETA DE CRUZ MAYOR: Demolición de mampostería y base de H°A°	149.824	149.824	gl	1						-		
2	MEJORAS EN CASETA DE CRUZ MAYOR: Mampostería de ladrillo común de 0,3 Dos.: 1:3	193.751	162.751	m2	0,84						-		
3	MEJORAS EN CASETA DE CRUZ MAYOR: Base de H°A° sobre mampostería de 0,3 Fck= 200	1.798.104	245.441	m3	0,1365						-		
4	MEJORAS EN CASETA DE CRUZ MAYOR: Encadenado de HºAº	115.465	323.302	ml	2,8						-		
5	MEJORAS EN CASETA DE CRUZ MAYOR: Pintura látex para exterior con enduído	27.668	3.030.199	m2	109,52						-		
6	MEJORAS EN CASETA DE CRUZ MAYOR: Textos en mampostería con pintura sintética según planos	647.782	647.782	gl	1						-		
7	MEJORAS EN CASETA DE CRUZ MAYOR: Pintura y reparación de bancos existentes	296.720	296.720	gl	1						-		
8	MEJORAS EN CASETA DE CRUZ MAYOR: Contrapiso de cascotes (incluye cordones retención de ladrillo común)	36.498	547.470	m2	15						-		

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C

9	MEJORAS EN CASETA DE CRUZ MAYOR: Carpeta para piso esp.: 2cm	32.236	1.292.019	m2	40,08							-		
10	MEJORAS EN CASETA DE CRUZ MAYOR: Piso cerámica anti deslizante color marrón PI5	74.856	3.000.228	m2	40,08							-		
11	MEJORAS EN CASETA DE CRUZ MAYOR: Zócalo igual al piso h=8cm	24.573	554.367	ml	22,56							-		
12	MEJORAS EN CASETA DE CRUZ MAYOR: Provisión y colocación de bancos de H°A°, según planos y especificaciones	349.850	1.049.550	Unidad	3							-		
13	MEJORAS EN CASETA DE CRUZ MAYOR: Relleno de pilares metálicos con hormigón	73.470	396.738	ml	5,4							-		
14	MEJORAS EN CASETA DE CRUZ MAYOR: Revoque y enduido	40.642	877.867	ml	21,6							-		
15	MEJORAS EN CASETA DE CRUZ MAYOR: Canaleta de chapa galvanizada N°27	47.667	524.337	ml	11							-		
16	MEJORAS EN CASETA DE CRUZ MAYOR: reparación de bajadas metálicas	34.754	243.278	ml	7							-		
17	MEJORAS EN CASETA DE CRUZ MAYOR: pintura de canaletas con pintura sintética color marrón sobre fondo antióxido	18.457	203.027	ml	11							-		
18	ALUMBRADO PÚBLICO: Provisión y colocación de poste H°A° de 9/200, con ductos internos, con cimentación reforzada (ubicación a definir).	1.498.035	1.498.035	unid.	1									
19	ALUMBRADO PÚBLICO: Construcción de registro 30 x30x70 cm interno libre, atrás del poste de hormigón, 10 cm de piedra triturada como fondo, tapa de hormigón.	328.511	657.022	unid.	2									
20	ALUMBRADO PÚBLICO: Construcción de 1 registro de 30 cm x 30 cm interno libre, 10 cm de piedra triturada como fondo, tapa de hormigón, en la base de la pilastra	328.511	328.511	unid.	1									

Lic. Elida N. Brizuela B.
U.O.C

21	ALUMBRADO PÚBLICO: Provisión y colocación de luminarias, como está indicado en el plano, tipo AP4 cerrado, brazo largo, con foco 400W Vapor de Sodio, encendido con llave debidamente instalada según las normas ANDE	1.224.416	2.448.832	unid.	2								
22	ALIMENTADOR: Pilastra para suministro monofásico con línea subterránea o embutido en mampostería, con acometida de 3mtrs y tablero principal con llaves termo magnética para el alumbrado y caseta de cruz mayor según especificaciones ANDE	1.797.498	1.797.498	gl.	1								
23	ALIMENTADOR: Provisión y colocación de dos caños de PVC de 2", entre cada registro, un caño para llevar alimentadores subterráneos para circuitos de luces y otro caño de reserva.	51.484	1.801.940	ml.	35								
24	ALIMENTADOR: Provisión y colocación de subidas con cable tipo taller de 2 x 2 mm2 hasta luminarias.	27.951	363.363	ml.	13								
25	ALIMENTADOR: Provisión y colocación de dos caños de PVC de 1", entre desde registro, un caño para llevar alimentadores subterráneos con cables de 4mm para circuito de alimentación de luces de la caseta de la cruz mayor	32.484	487.260	ml.	15								
26	ALIMENTADOR: Provisión y colocación de artefacto un artefacto de iluminación de 40W en caseta (incluye circuito dentro de ductos embutidos en las paredes y llaves de encendido y tablero secundario con llave termo magnética)	682.374	682.374	gl.	1								
27	PÓRTICO DE ACCESO: Cimiento corrido de Piedra bruta profundidad mínima 0,80m	307.346	461.019	m3	1,5								
28	Nivelación de 0,30m. Ladrillo común.	193.347	290.021	m2	1,5								
29	Elevación, de espesor 0,30 de ladrillo común. Para quedar visto ambas caras. Envarillado 2Ø8mm en cada 6 hiladas.	200.826	3.213.216	m2	16								

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C

30	PÓRTICO DE ACCESO: cantero de mampostería de ladrillo común, de espesor 0,15m. Aislación hidrofuga interna con hidrofugo cerecita y pinturaasfáltica. Revoque exterior con pintura al látex.	104.990	440.958	ml	4,2								
31	PÓRTICO DE ACCESO: Aislación horizontal con dos manos de asfalto, cobertura en U, más tres hiladas sucesivas con hidrófugo cerecita.	17.995	75.579	ml	4,2								
32	PÓRTICO DE ACCESO: Encadenado superior HºAº 17x27cm, armadura de 2 ø 10 y MM 2 ø 8MM, estribos de ø6MM C/20CM	114.576	481.219	ml	4,2								
33	PÓRTICO DE ACCESO: Encadenado inferior HºAº HºAº 17x27cm, armadura de 2 ø 10 y MM 2 ø 8MM, estribos de ø6MM C/20CM	98.452	413.498	ml	4,2								
34	PÓRTICO DE ACCESO: Loseta de HºAº. Espesor 10cm. Varillas Ø10mm en cuadricula c/ 15cm.	244.398	2.077.383	m2	8,50								
35	PÓRTICO DE ACCESO: Aislación hidrófuga de losa con carpeta hidrófuga, mas dos manos de membrana liquida.	25.595	639.875	m2	25								
36	Revoque de losa, terminación con enduido	50.020	425.170	m2	8,5								
37	PÓRTICO DE ACCESO: revoque de mocheta de losa, terminación con enduido	40.073	625.139	ml	15,6								
38	PÓRTICO DE ACCESO: goterón perimetral 5cm	60.984	951.350	ml	15,6								
39	PÓRTICO DE ACCESO: Viga de HºAº de 20cmx25cm. Varillas 4Ø12mm estribos Ø6mm c/15cm	108.657	706.271	ml	6,5								
40	PÓRTICO DE ACCESO: Estructura en CRUZ de HºAº. Espesor 10cm. Varillas torsionadas Ø10mm en cuadricula c/ 15cm. Trabado en mampostería con varillas Ø10mm cada 3 hiladas.	1.034.187	1.034.187	gl	1								
41	PÓRTICO DE ACCESO: Revoque de cruz y viga con terminación fino	40.424	1.030.812	ml	25,5								
42	PÓRTICO DE ACCESO: Pintura de losa, cruz y viga al látex color blanco hielo. Y cantero color gris grafito.	21.910	273.875	m2	12,5								

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C

43	PÓRTICO DE ACCESO: Pintura de paredes de ladrillo a la vista con patinal	21.650	757.750	m2	35								
44	PÓRTICO DE ACCESO: Artefacto de iluminación, aplique de techo tipo spot LED 6W redondo, luz cálida, con fotocélula y cableado de 2mm. Electroducto antillana. Llave térmica al tablero existente	228.459	913.836	unid.	4								
45	PÓRTICO DE ACCESO: Porton metálico, batiente de dos hojas, de chapa doblada, herrajes, cerraduras, Dimensiones: 4.00m largo x 2,50m alto. Pintura sintética sobre fondo anti oxido, color gris grafito	3.277.313	3.277.313	unid.	1								
46	PÓRTICO DE ACCESO: Placa de granito negro. Dimensiones 1.60m x 1.80m. Fijado a la pared. con inscripción grabado.	3.263.799	3.263.799	unid.	1								
Total			44.962.006	-				-					

Firma del Encargada de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C