MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR

RUBRO: CONSTRUCCION DE AULA PARA PRE-ESCOLAR ESCUELA BASICA N 7.889 MARIA AUXILIADORA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					CONSERPAR	
N°	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	72131601-002	Preparación de la Obra				
		a) Cartel de Obras 2 x3	GL	1	2.100.000	2.100.000
		b-Replanteo	M²	81,39	3.300	268.587
		c-Limpieza y preparación del terreno	M²	81,39	4.300	349.977
4	72131601-003	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	18,26	400.000	7.304.000
5	72131601-004	Estructura de Hormigon Armado				
		b2-Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	M³	1,40	2.000.000	2.800.000
		.- Pilar y zapata de H°A°	M³	0,62	1.700.000	1.054.000
		d-Encadenado H°A°	M³	3,15	1.600.000	5.040.000
6	72131601-005	Muros de Nivelación h=0,50				0
		a) De 0,45	M²	6,10	237.000	1.445.700
		b) De 0,30	M²	17,15	142.000	2.435.300
7	72102905-001	Relleno y Compactación	M³	32,30	85.000	2.745.500
8	72131601-006	Aislación Asfaltica De Muros				
		a) De 0,15- Horizontal	M²	8,43	76.000	640.680
		a) De 0,30- Horizontal	M²	4,20	86.000	361.200
		b) De canteros	M²	5,25	82.000	430.500
9	72131601-005	Muros de Elevación				
		a) De 0,30 para Revocar	M²	19,52	142.000	2.771.840
		b) De 0,15 para Revocar	M²	39,40	75.000	2.955.000
		d) De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Comun	M²	25,62	142.000	3.638.040
		e) Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto	M²	20,40	86.000	1.754.400
		f) Envarillado 2 hilad. c/ 3 varill. De 8mm	ML	40,25	17.000	684.250
10	72131604-015	Pilares				0
		d) De 0,45 x 0,45 para Revocar	ML	9,00	146.000	1.314.000
12	72131601-007	Techo:				
		c)De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de H°A° pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3"	M²	98,55	280.000	27.594.000
13	72131601-008	Revoques				
		a) Interior- exterior a 1 Capa	M²	154,00	33.000	5.082.000
		c) De pilares de mampostería	ML	9,00	33.000	297.000
		e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A °	M²	15,46	33.000	510.180
		f) De Nivelación	M²	16,70	33.000	551.100
14	72131601-009	Contrapiso de Ho de cascote	M²	65,75	33.000	2.169.750
15	72131601-009	Piso				
		Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH	M²	60,47	72.000	4.353.840
16	72131601-009	Zocalo				0
		Calcáreo	ML	37,05	25.000	926.250
17	72131601-010	Aberturas de madera				
		b-De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	UN	1,00	700.000	700.000
		b) de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	UN	2,00	500.000	1.000.000
18	72131601-010	Aberturas Metalicas				
		b- Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	UN	1,00	1.300.000	1.300.000
		a-Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70	M²	10,21	360.000	3.675.600
		a Ventanas tipo balancin de 1,50x1,00 p/ SS.HH	M²	6,00	360.000	2.160.000
19	72131601-008	Alféizar de ventana				
		c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,50	35.000	87.500
		d) Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	ML	49,60	27.000	1.339.200
20	72102401-002	Pintura				0
		a) De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M²	131,14	10.000	1.311.400
		d) Abert. Madera C/ Barniz	M²	3,36	19.000	63.840
		e) De viga cumbrera	M²	15,46	10.000	154.600
		j) Pintura de techo	M²	98,55	19.000	1.872.450
		g) Mamp Visto Común Enras.latex color vino.	M²	48,89	19.000	928.910
		i) Revoque comun latex, exterior color mostaza	M²	52,36	18.000	942.480
		f)Balancines	M²	16,20	25.000	405.000
		f)Puerta metálica de acceso	M²	5,06	25.000	126.500
21	72102508-003	Revestimientos				
		a) azulejo	M²	19,50	77.000	1.501.500
23	72102602-004	Vidrios dobles	M²	17,00	110.000	1.870.000
25	72131601-9984	Pastillones de patio en rampa	M²	5,28	110.000	580.800
34	72102304-005	Desague Pluvial				
		a-Canaleta y caño de bajada	ML	27,05	55.000	1.487.750
37	72131601-001	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	Gl	1,00	3.600.000	3.600.000
39	72131601-001	Instalación Sanitaria				
		a-Agua corriente	Gl	1,00	1.300.000	1.300.000
39-4	72131601-011	Desague cloacal	Gl	1,00	1.300.000	1.300.000
39-5	72131601-011	Artefactos sanitarios con mesada	Gl	1,00	3.000.000	3.000.000
39-6	72131601-011	c-Camara de inspección, cámara séptica y pozo absorvente	Gl	1,00	5.800.000	5.800.000
40	72131601-011	Instalación Sanitaria				
		c-Espejo	M²	1,00	130.000	130.000
42	72102304-005	Mobiliario				
		b-Pizarrón de madera movil c/ ruedas 1,50x1,00	Gl	1,00	650.000	650.000
		a-Mampara de madera 2,00x1,20 c/pizarra	Gl	1,00	500.000	500.000
43	72131601-013	Limpieza final	gl	1,00	580.000	580.000
		TOTAL GENERAL				119.944.624