MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA
RUC: 80082103-3

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CD Nro. 3/2019 CONSTRUCCION DE AULA 5,50 X 6,80 C/ TECHO DE TEJAS EN LA ESC. BAS. Nro. 2888 MOISES BERTONI con ID: 367331

					JULIOS CESAR SOLIS - RUC Nro. 2096494-3	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	unitario (IVA in	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	1.174.797	1.174.797
1.1		Limpieza y preparación de la obra	Metros cuadrados	63,7	8.474	539.772
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	63,7	9.969	635.025
2	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento en galeria PBC	Milímetros cuadrados	14	508.419	7.117.866
3	72131601-998	Estructura de H.A.	Unidad Medida Global	1	7.846.600	7.846.600
3.1		Vigas y dado de H.A.	Metros cúbicos	1,1	2.292.870	2.522.157
3.2		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,17	2.292.870	4.975.528
3.3		Loceta sobre puerta de acceso	Unidad	1	348.915	348.915
4	72131601-003	Muros de nivelacion	Unidad Medida Global	1	2.463.739	2.463.739
4.1		De 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	224.303	807.489
4.2		De 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	197.386	1.480.397

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA

4.3		De 0,60 cm	Metros cuadrados	0,6	293.089	175.853
5	72131601-009	Relleno y apisado de interiores	Metros cúbicos	23,3	249.225	5.806.943
6	72131601-008	Aislacion asfaltica	Unidad Medida Global	1	542.314	542.314
6.1		De paredes	Metros cuadrados	6,4	84.737	542.314
7	72131601-005	Muros de elevacion	Unidad Medida Global	1	15.372.198	15.372.198
7.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	89.721	305.051
7.2		De 3,30 visto ambos caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,5	179.442	6.190.749
7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	179.442	2.422.467
7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,3	179.442	6.154.861
7.5		Envarillado bajo abertura 2,8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	24.923	299.070
8	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1	855.340	855.340
8.1		De 0,45 cm x 0,45 cm	Metro lineal	6,6	129.597	855.340
9	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	25.261.446	25.261.446
9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina, tirantes prefabricadas	Metros cuadrados	90,5	279.132	25.261.446
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	2.910.948	2.910.948
10.1		De paredes interiores y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	34.892	2.243.523
10.2		De viga cumbrera de H A	Metros cuadrados	10,3	64.799	667.425

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA
U.O.C.

11	72131601-009	Contrapiso de Hormigon de cascotes	Metros cuadrados	58	39.876	2.312.808
12	72131601-009	Piso de baldosas ceramicas	Metros cuadrados	58	79.752	4.625.616
13	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	34	24.923	847.365
14	72131601-009	Piso de alisada de cemento de 6cm	Metros cuadrados	44	59.814	2.631.816
15	72131601-010	Aberturas de Maderas	Unidad	1	2.392.560	2.392.560
15.1		Puerta de madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	2.392.560	2.392.560
16	72131601-010	Aberturas metalicas	Unidad Medida Global	1	2.045.639	2.045.639
16.1		Ventanas tipos balancines	Metros cuadrados	6,84	299.070	2.045.639
17	72131601-010	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Global	1	174.458	174.458
18	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	1	5.613.683	5.613.683
18.1		De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	64,3	24.923	1.602.517
18.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	14.954	177.947
18.3		De viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	10,3	17.944	184.825
18.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	25.919	177.289
18.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	17.944	1.997.189
18.6		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	90,5	14.954	1.353.292
18.7		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	21.932	120.625

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTÃ
U.O.C.

19	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	328.977	2.250.203
20	72131601-999	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1	2.063.583	2.063.583
20.1		Canaleta y caño de bajada Nro. 26 desarrollo 40 cm	Metro lineal	23	89.721	2.063.583
21	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	4.685.430	4.685.430
22	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	3.489.150	3.489.150
23	72131601-002	Mobiliarios	Unidad Medida Global	1	2.193.180	2.193.180
23.1		Pizarrones	Unidad	1	2.193.180	2.193.180
24	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	60	5.483	328.977
					Precio Total	**105.006.657**

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA
U.O.C.

Pedro Gustavo Ortiz
Unidad Operativa de Contrataciones