ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

LCO N° 16/2015 - CONSTRUCCION DE CASA DE RETIRO

EMPRESA PROGEN S.A.

OBRA: Construcción de Casa de Retiro						
UBICACION: Linea Salette - Distrito de Corpus Christi						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
		Estructura de hormigon armado				
1	72131601-004	Zapatas + PILOTES	m3	44,17	1.500.000	66.255.000
2	72131601-004	Viga encadenado inferior 12x25	m3	7,50	1.600.000	12.000.000
3	72131601-004	Pilares 12x30	m3	12,15	1.500.000	18.225.000
4	72131601-004	Viga superior 12x30	m3	9,00	1.800.000	16.200.000
		Albañileria				
5	72131601-005	Mampostería elev. 0,15 ladrillo hueco 12x18x25	m2	900,00	55.000	49.500.000
6	72131601-008	Revoque de paredes	m2	1.320,00	31.000	40.920.000
7	72131601-006	Aislacion asfaltica horizontal	ml	180,00	20.000	3.600.000
		Techo y cielo raso				
8	72131601-007	Techo ZINC estructura Metálica 30% PEND	m2	318,15	185.000	58.857.750
9	72101601-002	Cielo raso de pvc	m2	303,00	120.000	36.360.000
		Pisos y Revestimiento				
10	72131601-009	Contrapiso	m2	303,00	30.000	9.090.000
11	72131601-009	Piso ceramico	m2	303,00	85.000	25.755.000
12	72131601-009	Zócalo cerámica	ml	195,00	25.000	4.875.000
13	72131601-009	Azulejo cocina	m2	108,80	85.000	9.248.000
14	72131601-009	Piso y azulejo baño	m2	102,00	85.000	8.670.000
		Carpinteria madera				
15	72131601-010	Puerta 1,00 x 2,10 incluye marco y cerradura	uni	1,00	950.000	950.000
16	72131601-010	Puerta de 0,80 x 2,15 incluye marco y cerradura	uni	3,00	745.000	2.235.000
17	72131601-010	Puerta de 0,70 x 2,15 incluye marco y cerradura	uni	6,00	540.000	3.240.000
18	72131601-010	Puerta doble 0,80 x 2,10	uni	2,00	1.100.000	2.200.000
		Carpinteria metal				
19	72101903-001	Ventana vidrieras maxilar	m2	16,94	500.000	8.470.000
20	72101903-001	Ventana tipo blindex para baños	uni	6,00	750.000	4.500.000
		Sanitaria				
21	72131601-011	Instalación de agua corriente en cocina	uni	1,00	1.134.250	1.134.250
22	72131601-011	Instalación de agua corriente baño	uni	6,00	600.000	3.600.000
23	72131601-011	Instalación de agua corriente en lavadero	uni	1,00	230.000	230.000
24	72131601-011	Instalación de tanque para 5000 Lts	uni	1,00	2.150.000	2.150.000
25	72131601-011	Instalación de desague cloacal en cocina	uni	1,00	230.000	230.000
26	72131601-011	Instalación de desague cloacal en lavadero	uni	1,00	230.000	230.000
27	72131601-011	Instalación de desgue cloacal en baños	uni	8,00	330.000	2.640.000
28	72131601-011	Cañerias de desague exterior	ml	50,00	30.000	1.500.000
29	72131601-011	Cámaras de inspección	uni	8,00	170.000	1.360.000
30	72131601-011	Cámara séptica y pozo ciego	uni	1,00	3.200.000	3.200.000
		Artefactos sanitarios y griferias				
31	72131601-011	Artefactos sanitarios y griterías en baños	gl	8,00	3.500.000	28.000.000
32	72131601-011	Pileta de cocina en acero inoxidable con grifería	uni	2,00	1.000.000	2.000.000
33	72131601-011	Pileta lavadero	uni	4,00	490.000	1.960.000
		Instalación electrica				
34	72131601-001	Tablero seccional llaves TM cables	uni	1,00	2.300.000	2.300.000
35	72131601-001	Bocas de luces con llaves	uni	35,00	250.000	8.750.000
36	72131601-001	Tomacorrientes	uni	50,00	150.000	7.500.000
37	72131601-001	Alimentación eléctrica para aire acondicionado	uni	3,00	155.000	465.000
38	72131601-001	Instalación para thermocalefón	uni	6,00	300.000	1.800.000
		Pintura				
39	72131601-012	Pintura al latex	m2	1.320,00	25.000	33.000.000
40	72131601-012	Pintura de aberturas de madera	uni	16,00	50.000	800.000
Total General						**484.000.000**

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....
Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC