ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº - CALLES SIN NOMBRE BARRIO SAN JUAN DISTRITO DE NATALIO" CON ID: 423596

		FIDEL BENITEZ RAMIREZ CON RUC 3689448-6				ROBERTO CARLOS FERREIRA SOSA CON RUC 3636341-3				VICTORIANO GUTIERREZ CON RUC 3927633-3			
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad Medida Global	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza general del terreno de obra	Metros cuadr	1.146	**600**	**687.600**	Metros cuadr	1.146	**700**	**802.200**	Metros cua	1.146	694	795.324
2	Replanteo y marcación de obra, con equipo topografico	Metros cuadr	1.146	560	**641.760**	Metros cuadr	1.146	1.000	**1.146.000**	Metros cua	1.146	1016	1.164.336
3	Cartel de obras. (Estructura de madera y chapa Nº 24) 2,00 x 1,50m con impresion adhesiva)	Unidad Medi	1	1.400.000	**1.400.000**	Unidad Medi	1	1.000.000	**1.000.000**	Unidad Me	1	944009	944.009
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24 (0.30 x 0.80)	Unidad	4	250.000	**1.000.000**	Unidad	4	260.000	**1.040.000**	Unidad	4	244321	977.284
5	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja	Metros cuadr	1.146	2.600	**2.979.600**	Metros cuadr	1.146	2.400	**2.750.400**	Metros cua	1.146	2387	2.735.502
6	Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadr	1.146	3.000	**3.438.000**	Metros cuadr	1.146	2.200	**2.521.200**	Metros cua	1.146	2236	2.562.456
7	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m)	Metros cuadr	1.140	3.000	**3.420.000**	Metros cuadr	1.140	2.850	**3.249.000**	Metros cua	1.140	2947	3.359.580
8	CORDON CUNETA de Hº, des 0.35m, Aº libre 0.15 m esp. de cordon 0.12 m. ancho libre de cuenta 0.50 m. esp. mín. de 0.12 m cargado in situ (1:3:3) en mod. metal con junta de dilata. c/ 3 m. Termi. vista en los parám. no ocul . asen. s/ piedra bruta	Metros cuadr	390,4	95.000	**37.088.000**	Metros cuadr	390,4	105.000	**40.992.000**	Metros cua	390,4	96623	37.721.619
9	Pavimento tipo empedrado, de piedra bruta (espesor min. 0.15 m)	Metros cuadr	1.140	45.000	**51.300.000**	Metros cuadr	1.140	35.600	**40.584.000**	Metros cua	1.140	30149	34.369.860
10	Cordon escondido de Hº. desarrollo 0,30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ	Metro lineal	21	65.000	**1.365.000**	Metro lineal	21	54.000	**1.134.000**	Metro linea	21	52175	1.095.675
11	Baden de Hº espesor 0,12 m, ancho 2,00m. cargados in situ (1:3:3) terminacion vista, asentados s/ piedra triturado y junta de dilat, de madera - detalles en plano	Metro lineal	39	65.000	**2.535.000**	Metro lineal	39	256.000	**9.984.000**	Metro linea	39	231457	9.026.823
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta. sobre pavimento empedrado	Metros cuadr	1.140	2.800	**3.192.000**	Metros cuadr	1.140	2.850	**3.249.000**	Metros cua	1.140	2807	3.199.980
13	Compactación inicial, diaria y final	Metros cuadr	1.140	3.000	**3.420.000**	Metros cuadr	1.140	2850	**3.249.000**	Metros cua	1.140	2626	2.993.640
14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta . incluye pintura de cordón a la cal	Metro lineal	390,4	2.800	**1.093.120**	Metro lineal	390,4	14000	**5.465.600**	Metro linea	390,4	14545	5.678.368
15	Limpieza general y final del sitio de obras	Metros cuadr	1.146	600	**687.600**	Metros cuadr	1.146	800	**916.800**	Metros cua	1.146	764	875.544
	TOTAL				**114.247.680**				**118.083.200**				**107.500.000**

MUNICIPALIDAD DE NATALIO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ITAPÚA

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Luis Bernal
Responsable UOC