MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 07/2022 "Construcción de pavimento tipo empedrado en la Compañia Kurusu Legua" con ID: 406441

					RCR Construcciones de Reinalda Cervián Recalde		Construcciones LUISITO de Rober Arcadio Blanco		MLF Proyectos & Construcciones de María Liz Fleitas	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado en Calle Pública entre calle Pública y calle Pública - Compañía Kurusu Legua**	**Unidad Medida Global**	**1**	**59.156.800**	**59.156.800**	**65.304.000**	**65.304.000**	**70.740.160**	**70.740.160**
1.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000	720.000	720.000	776.000	776.000
1.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.104	1.800	1.987.200	1.700	1.876.800	1.940	2.141.760
1.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	1.104	1.800	1.987.200	1.700	1.876.800	1.940	2.141.760
1.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	1.104	6.000	6.624.000	7.100	7.838.400	7.760	8.567.040

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE * DEPARTAMENTO DE *

1.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.104	30.000	33.120.000	33.300	36.763.200	35.890	39.622.560
1.6		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.104	2.800	3.091.200	2.700	2.980.800	2.910	3.212.640
1.7		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	368	24.000	8.832.000	28.800	10.598.400	31.040	11.422.720
1.8		Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	368	4.800	1.766.400	4.500	1.656.000	4.850	1.784.800
1.9		Limpieza final de Obras y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.104	950	1.048.800	900	993.600	970	1.070.880
2	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado en Calle Pública entre calle pública y Tape Tujá**	**Unidad Medida Global**	**1**	**28.908.220**	**28.908.220**	**31.751.760**	**31.751.760**	**34.394.260**	**34.394.260**
2.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000	720.000	720.000	776.000	776.000
2.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	534,8	1.800	962.640	1.700	909.160	1.940	1.037.512
2.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	534,8	1.800	962.640	1.700	909.160	1.940	1.037.512
2.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	534,8	6.000	3.208.800	7.100	3.797.080	7.760	4.150.048
2.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	534,8	30.000	16.044.000	33.300	17.808.840	35.890	19.193.972
2.6		Construcción de muro de contención de PBC	Metros cúbicos	1,2	520.000	624.000	495.000	594.000	533.500	640.200
2.7		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	534,8	2.800	1.497.440	2.700	1.443.960	2.910	1.556.268
2.8		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	152,8	24.000	3.667.200	28.800	4.400.640	31.040	4.742.912

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

2.9		Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	152,8	4.800	733.440	4.500	687.600	4.850	741.080
2.10		Limpieza final de Obras y retiro de escombros	Metros cuadrados	534,8	950	508.060	900	481.320	970	518.756
Precio Total						**88.065.020**		**97.055.760**		**105.134.420**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

.....

CP Leticia M. Echeverz
Directora de la UOC