MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

OBRA : REMODELACION DE LA DIVISION DE IMPUESTO INMOBILIARIO Y CONSTRUCCION DE ACCESSO SECUNDARIO PARA MUSEO

UBICACIÓN: PREDIO MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
AREA A CUBRIR: 250m2

					PRECIO REFERENCIAL		CONSTRUCTORA SIMAROCA		T&S INGENIERIA	
	COD. CATALOGO	RUBROS	UNIDAD	CANT.	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL
		LOTE Nº 1 - A: ACCESO SECUNDARIO PARA MUSEO								
1	76111702-003	**A.1** Desmonte y recolocacion de vallado existente, incluye base nueva	ml	37	115.000	4.255.000	112.700	4.169.900	80.001	2.960.037
2	72131701-029	**A.2** Portico de tabla rustica para entrada con nombre del museo	gl	1	8.500.000	8.500.000	8.330.000	8.330.000	8.500.045	8.500.045
3	72131601-012	**A.3** Pintura de portico de tabla rustica	m2	6	30.000	180.000	29.400	176.400	25.030	150.180
4	72131701-029	**A.4** Porton de abrir con cerradura según diseño	gl	1	1.200.000	1.200.000	1.176.000	1.176.000	1.200.128	1.200.128
5	70111713-998	**A.5** Pergolado con bancos	gl	1	24.000.000	24.000.000	23.520.000	23.520.000	24.000.330	24.000.330
6	72131601-012	**A.6** Pintura pergolado	m2	163	30.000	4.890.000	29.400	4.792.200	25.006	4.075.978
7	72102201-003	**A.7** Tablero p/ intemperie	un	1	315.000	315.000	308.700	308.700	315.001	315.001
8	72102201-003	**A.8** Instalación y colocacion de artefactos	bc	26	49.500	1.287.000	48.510	1.261.260	49.502	1.287.052
9	72102201-003	**A.9** Contactor y disyuntor trifásico	un	2	234.000	468.000	229.320	458.640	234.058	468.116
10	72102201-003	**A.10** Registros	un	26	153.000	3.978.000	149.940	3.898.440	153.314	3.986.164
11	72102201-003	**A.11** Alimentación subterranea con Cable NYY 2x6mm con protección superior de una hilada de ladrillo común	ml	110	35.550	3.910.500	34.839	3.832.290	35.525	3.907.750
12	72102201-9998	**A.12** iluminacion Tipo Farol según detalle	un	26	1.500.000	39.000.000	1.470.000	38.220.000	1.500.019	39.000.494
13	72131701-026	**A.13** Pavimento asfaltico de 80kg, incluye bacheo y cordones	m2	100	150.000	15.000.000	147.000	14.700.000	150.001	15.000.100
14	72103003-001	**A.14** Demolicion de vereda existente para darsena	m2	75	15.000	1.125.000	14.700	1.102.500	12.001	900.075

L. Limbani Oberladdatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Olga V. Ortiz González O.
Arquitecta

Maquelina Reinoso
Arquitecta
Reg. Nº 1.833

15	72101703-013	**A.15** Arreglo de vereda	ml	5	50.000	250.000	49.000	245.000	50.000	250.000
16	76111702-002	**A.16** Retiro de escombros	gl	1	1.000.000	1.000.000	980.000	980.000	796.010	796.010
17	72131601-009	**A.17** Piso de granitico reconstituido con borde terminacion, revocado y pintado al latex	m2	170	150.000	25.500.000	147.000	24.990.000	150.000	25.500.000
B : MEJORAMIENTO IMPUESTO INMOBILIARIO										0
18	72131601-012	**B.1** Pintura en latex acrilico int/ exterior incluye aberturas en sintetico	m2	228	21.500	4.902.000	21.070	4.803.960	16.501	3.762.228
19	72102201-002	**B.2** Mantenimiento de inst electrica, incluye colocacion de nuevos artefactos	gl	1	3.500.000	3.500.000	3.430.000	3.430.000	3.000.644	3.000.644
20	72102602-007	**B.3** Desmonte de Mampara existentes	m2	30	20.000	600.000	19.600	588.000	10.000	300.000
21	72101607-007	**B.4** Pared de durloc, incluye pintura y enduido	m2	48	176.500	8.472.000	172.970	8.302.560	176.000	8.448.000
22	72102602-005	**B.5** Puertas tipo placa de madera, incluye marco y cerraduras	unidad	5	650.000	3.250.000	637.000	3.185.000	650.001	3.250.005
23	72131601-012	**B.6** Pintura en latex acrilico blanco de cielorraso	m2	80	21.500	1.720.000	21.070	1.685.600	16.501	1.320.080
24	72102602-011	**B.7** Instalacion de muebles de oficina detallado en especificaciones tecnicas	gl	1	27.500.000	27.500.000	26.950.000	26.950.000	27.000.000	27.000.000
25	72102802-005	**B.8** Cambiar artefactos y accesorios para baños	Unidad	2	350000	700.000	343.000	686.000	350.001	700.002
26	72102602-001	**B.9** Mantenimiento de puertas existentes	Unidad	3	250000	750.000	245.000	735.000	250.000	750.000
TOTAL LOTE 1						**186.252.500**		**182.527.450**		**180.828.419**

LOTE Nº 2 - C: POZO ARTESIANO, MOTOBOMBA Y ACCESORIOS										
1	82101502-007	**Trab prelim Cartel c/Logotipo**	gl	1	2.000.000	2.000.000	1.960.000	1.960.000		
		Pozo artesiano hasta 200mts								
2	72102303-001	Perforación de pozo artesiano tubular para extracción de agua potable en suelo sedimentado con un diámetro de 10" con zapata de apoyo	ml	30	320.000	9.600.000	313.600	9.408.000		
3	72102303-001	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6" de 30 a 200mts	ml	170	280.000	47.600.000	274.400	46.648.000		
4	83101504-990	Tubería de pvc clase STD 150mm	ml	30	180.000	5.400.000	176.400	5.292.000		
5	72102303-001	Grava de granulometría seleccionada	m3	5	50.176	250.880	49.172	245.862		
6	83101504-999	Tubo de acero de 8 " diámetro para soporte electrobomba	ml	1,2	1.000.000	1.200.000	980.000	1.176.000		
7	72102303-001	Tapón metálico de 10" de diámetro con candado	gl	1	550.000	550.000	539.000	539.000		
8	72102303-001	Limpieza y desarrollo del pozo	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.470.000	1.470.000		
9	72131601-006	Aislación vertical y sello sanitario	ml	30	80.000	2.400.000	78.400	2.352.000		

L. Lindaura Gonzalez O.
Arquitecta

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA

L. Lindaura Gonzalez O.
Arquitecta

10	72102303-001	Prueba de bombeo	gl	1	4.000.000	4.000.000	3.920.000	3.920.000		
		Montaje electrobomba								
11	83101504-999	Provisión y colocación de electrobomba sumergible de 3HP trifásica, de 380 volts con cuerpo y rotor de acero inoxidable de 4" de diámetro arranque directo con cañerías de polietileno de alta presión de 2", cable de sumergencia, tapa metalica,llave de partida con protección térmica, falta de fase y conexiones. La bomba deberá ser capaz de elevar el agua a una altura mínima de 170m y suministrar un caudal mínimo con la correspondiente instalación eléctrica de los accesorios y cañerías, tales como: guarda nivel, electrodos, cables y relay de falta de fase con caja metálica para protección de motor	gl	1	10.000.000	10.000.000	9.800.000	9.800.000		
12	83101504-999	Inst. de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba	gl	1	250.000	250.000	245.000	245.000		
		TOTAL LOTE 2				**84.750.880**		**83.055.862**		**0**

TOTAL GENERAL	**271.003.380**	**265.583.312**	**180.828.419**

L. Giovani Oferda Mutter de O.
Apoderada

Arq. Victoria Gonzalez O.
Arquitecta

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION ADC