MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY

Unidad Operativa de Contrataciones
uoc.yasykany@hotmail.com
YASY CAÑY - CANINDEYU

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 28/2016 "Construcción de empedrado y puente en el casco urbano, calle Fidel Vera" AD REFERÉNDUM						
OFERENTE: Constructora Denis y Denice de Cepriano Barrios						
Nº	Código de catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Construcción de empedrado					
1.1	72131701-002	Levantamiento planialtimetrico	ml	94	4.000	376.000
1.2	72131701-002	Nivelacion y compactacion	ml	94	4.000	376.000
1.3	72131701-002	Elaboracion de cordones de HºAº	ml	188	30.000	5.640.000
1.4	72131701-002	Colocacion de cordones de HºAº	ml	188	13.000	2.444.000
1.5	72131701-002	Colchón de arena lavada h 25 cm	m^2	27	300.000	8.100.000
1.6	72131701-002	Piedra bruta	m^2	23	400.000	9.200.000
1.7	72131701-002	Colocacion de piedra bruta (M.O.)	m^2	658	15.000	9.870.000
1.8	72131701-002	Ccmpactacion de empedrado.	m^2	658	5.000	3.290.000
1.9	72131701-002	Limpieza final y respaldo de Cordón.	ml	94	5.000	470.000
SUB TOTAL						39.766.000
2	Construcción de Puente.					
2.1	72131702-001	Muro de Contención de PBC.	m^3	28,20	420.000	11.844.000
2.2	72131702-001	Viga de Apoyo (30 x 50) de Hº Aº	m^3	1,80	1.650.000	2.970.000
2.3	72131702-001	Viga de Madera 9" x 15"	pl	4.428	5.500	24.354.000
2.4	72131702-001	Tablones Vigas de 4" x 7"	pl	4.838	4.000	19.352.000
2.5	72131702-001	Guías 2" x 10".	pl.	984	2.500	2.460.000
SUB TOTAL						60.980.000
Total						100.746.000

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY U.O.C.

.....

Darminia Daniela González Velázquez
Encargada de la UOC
Municipalidad de Yasy Cañy