LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 21/2014
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

RESUMEN GENERAL

PROVEEDOR				PROVEEDORA YPOA Idalgo Alvarenga Núñez	LR INGENIERÍA Lilian A. Rojas	CICLOPE Lauro N. Penayo
1	3	4	5	6		
LOTE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EFIDICIOS DE LA SEDE BARRIAL Nº 1 - BARRIO NAZARET.	UNIDAD	1	814.470	783.000	34.888.600
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EFIDICIOS DE LA SEDE BARRIAL Nº 2 - BARRIO HERRERA.	UNIDAD	1	868.390	700.500	16.075.265
3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EFIDICIOS DE LA SEDE BARRIAL Nº 3 - SAJONIA.	UNIDAD	1	1.890.000	1.158.200	71.984.386
4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EFIDICIOS DE LA SEDE FISCALÍA SECTOR 1.	UNIDAD	1	3.031.000	1.433.900	4.767.005
5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EFIDICIOS DE LA SEDE MORGUE JUDICIAL.	UNIDAD	1	430.710	704.300	8.339.285
6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EFIDICIOS DE LA SEDE DELITOS INTELECTUALES.	UNIDAD	1	2.095.565	1.601.100	23.596.190
7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EFIDICIOS DE LA SEDE DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS.	UNIDAD	1	596.680	731.800	34.683.683
8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EFIDICIOS DE LA SEDE CONVIVENCIA CIUDADANA.	UNIDAD	1	NO COTIZA	373.500	6.317.000
9	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EFIDICIOS DE LA SEDE CENTRAL BLOQUE 1 - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.	UNIDAD	1	NO COTIZA	6.947.700	54.647.830
10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EFIDICIOS DE LA SEDE CENTRAL BLOQUE 8 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE APOYO.	UNIDAD	1	1.874.970	2.856.900	5.348.088
11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EFIDICIOS DE LA SEDE DELITOS ECONÓNICOS Y ANTICORRUPCIÓN.	UNIDAD	1	5.032.680	8.654.000	NO COTIZA
12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EFIDICIOS DE LA SEDE FISCALÍA ZONAL DE VILLA ELISA.	UNIDAD	1	576.000	305.800	NO COTIZA
13	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EFIDICIOS DE LA SEDE DEPÓSITO DE EVIDENCIAS "LA PIEDAD".	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	2.002.700
TOTAL G.				17.210.465	26.250.700	262.650.032

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 21/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE 1

SEDE BARRIAL N° 1 - Año 2014.						
Reparaciones y Pinturas de Sedes						
COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
PROVEEDOR				PROVEEDORA YPOA Idalgo Alvarenga Núñez	LR INGENIERÍA Lilian A. Rojas	CICLOPE Lauro N. Penayo
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
A	Pintura					
	Planta baja					
A-1	Pintura interior al latex acrilico de paredes: Incluye reparación de revoques, fisuras, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrilico y posteriormente la pintura al latex acrilico de 2 a 3 manos.	M²	1	12.960	16.500	17.625
	Planta alta					
A-2	Pintura interior al latex acrilico de paredes: Incluye reparación de revoque, fisuras, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrilico y posteriormente la pintura al latex acrilico de 2 a 3 manos.	M²	1	12.960	16.500	17.625
	Escalera					
A3	Pintura al esmalte sintetico de pasillo salon P.B., escalera hasta h= 1,50m. Incluye lijado. Previa a la pintura se debe pasar una mano de sellador acrilico, luego el esmalte sintetico de dos a tres manos.	M2	1	13.600	16.500	20.150
	Fachada y balcones					
A4	Pintura exterior al latex acrilico de Fachadas y de los balcones . Previa reparación y reposición de revoques y fisuras, lijado. La pintura exterior al latex acrilico se realizará primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrilico y posteriormente la pintura al latex acrilico de 2 a 3 manos.	M²	1	13.250	16.500	19.500
	Aberturas					
A5	Pintura sintetica de puertas, ventanas y de persianas de madera: incluye el marco, el macizado y lijado de las aberturas previa a la pintura.	M2	1	13.600	16.500	24.900
A6	Pintura al esmalte sintetico de puertas, porton, rejas de ventanas: la pintura al esmalte sintetico se realizara previo lijado y aplicación de anti oxido, luego se aplicara de dos a tres manos del emalte sintetico.	M2	1	13.600	16.500	28.200
B	**VARIOS**					
	Impermeabilizacion					
B1	Terraza:impermeabilzacion área techo de piscina. Preparar la superficie a intervenir, retirando la tela impermeable hasta 25 cm de la pared despues, limpiar, eliminar las suciedades y realizar una babeta de 7 cm de alto en pared y 7cm enpiso. Una vez seca la mezcla de la babeta limpiar y cubrir con pintura acrilica impermeabilizante, 8 manos, reforzado con tela entramada de poliester.	M2	1	24.500	93.800	102.500
B2	Planta alta: área de escalera y Despacho Fiscal. Demolicion de revoque con problemas de humedad, limpiar y aplicar al ladrillo revestimiente cementicio impermeable semi flexible (de dos componentes: polvo y liquido)a tres manos, reposición de revoque hidrófugo D.1:3 en sectores a indicar.	M2	1	41.000	102.200	93.750
B3	Cantero rellenado, cortado pilar de quincho: retirar revoque fisurado y reposición de revoque hidrófugo D.1:3.	M2	1	47.000	28.000	21.400
	Reparaciones					
B4	Sacar molduras que bordea los artefactos de iluminación en planta alta.	UN	1	62.000	35.000	15.000
B5	Techo de Zinc: Cambiar dos chapas traslucidas.	UN	1	175.000	195.000	437.000
B6	Soldar pasador de la puerta de chapa doblada de acceso a depósito y reparar una hoja de la puerta en la parte inferior.	UN	1	385.000	230.000	437.000
	TOTAL Gs.			**814.470**	**783.000**	**1.234.650**

MONTO MÍNIMO	18.261.100
MONTO MÁXIMO	36.522.200

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Hugo Valdez
Jefe de Policía Central y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Victor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
... y Proyectos
...rio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

319

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 21/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE 2

SEDE BARRIAL N° 2 - Año 2014.

Reparaciones y Pinturas de Sedes

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

PROVEEDOR				PROVEEDORA YPOA Idalgo Alvarenga Núñez	LR INGENIERÍA Lilian A. Rojas	CICLOPE Lauro N. Penayo
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**
A	Pintura					
	Planta baja					
A-1	Hall de acceso y garage: arcos, cielo raso, incluye molduras y pilares de la galería del fondo. Pintura interior al latez acrílicco de paredes: Incluye reparación de revoques, fisuras, lijado. La pintura interior al latex acrílico se realizará primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrílico y posteriormente la pintura al latex acrílico de 2 a 3 manos.	M²	1	12.980	16.500	16.800
	Planta alta					
A-2	Oficina Nº 2: Pintura interior al latex acrilico de paredes: Incluye reparación de revoque, fisuras, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrilico y posteriormente la pintura al latex acrílico de 2 a 3 manos.	M²	1	12.860	16.500	17.800
A-3	Oficina Nº 4: Pintura interior al esmalte SINTÉTICO de paredes: Incluye reparación de revoque, fisuras, lijado. La pintura interior al lesmalte SINTÉTICO se realizará primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrilico y posteriormente la pintura al latex acrílico de 2 a 3 manos.	M²	1	13.800	16.500	20.000
	Fachada y balcones					
A4	Pintura exterior al látex acrílico de Fachadas y murallas del frente. Incluye: las murallas linderos y las molduras de la misma y del balcón. Previa reparación y reposición de revoques y fisuras, lijado. La pintura exterior al latex acrilico se realizará primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrilico y posteriormente la pintura al latex acrílico de 2 a 3 manos.	M²	1	13.250	16.500	19.000
A5	Pintura exterior al látex acrílico de muralla lindero del patio. Incluye: reparación y reposición de revoques y fisuras, lijado. La pintura exterior al latex acrilico se realizará primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrilico y posteriormente la pintura al látex acrílico de 2 a 3 manos.	M²	1	13.300	16.500	19.800
	Aberturas					
A6	Pintura sintetica de puertas y ventanas de madera: Incluye el marco y moldura de material, el macizado y lijado de las aberturas previa a la pintura.	M2	1	13.600	16.500	18.500
A7	Pintura sintética de ventanas, rejas de hierro, incluye el de AA., canaletas y caños de bajada	M2	1	13.600	16.500	21.500
B	**VARIOS**					
B1	Proveer y colocar una rejilla metálica con marco de 0,20x0,20, previa adaptación de los registros existentes para colocar la rejilla	UN	1	58.000	85.000	60.000
B2	Registro plúvial de 0,40X0,40 y 0,50 de alto de material con tapa de reja de hierro con marco del mismo material.	UN	1	345.000	195.000	360.000
B3	Caño de 100 para desague pluvial de patio: incluye excavación y colocación de dos caños de salida a la calle.	MI	1	32.000	46.500	26.000
B4	Piso de la vota idem existente	M2	1	91.000	48.200	67.000
B5	Contrapiso de 10 cm.	M2	1	35.000	23.000	35.800
B6	Cambiar caño de bajada embutido en el pilar de 10X15	MI	1	37.000	72.300	40.000
B7	Galería patio: realizar umbral de 0,20 de alto con mampostería de 0,15 con cimiento. Revoque impermeable.	MI	1	131.000	65.000	49.000
B8	Muralla al patio: demoler revoques en mal estado	M2	1	15.000	18.000	7.000
B9	Revoque impermeable de muralla	M2	1	31.000	32.000	22.000
	TOTAL Gs.			**868.390**	**700.500**	**800.200**

MONTO MÍNIMO	8.181.989
MONTO MÁXIMO	16.363.978

Econ. Guido E. Burgos
Director U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 21/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE 3

Barrial 3 – Sajonia - Año 2014.

Reparaciones y Pintura de Sedes

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

				PROVEEDORA YPOA Idalgo Alvarenga Núñez	LR INGENIERÍA Lilian A. Rojas	CICLOPE Lauro N. Penayo
ITEM	**DESCRIPCIÓN RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**
A	**Pintura**					
	Planta baja					
A-1	Pintura interior al latex acrilico de paredes: Incluye reparación de revoques, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará a partir de 1,30 de altura.	M²	1	12.960	16.500	16.900
	1er piso					
A-4	Pintura interior al latex acrilico de paredes: Incluye reparación de revoques, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará a partir de 1,30 de altura.	M²	1	12.960	16.500	16.900
	2do piso					
A-6	Pintura interior al latex acrilico de paredes: Incluye reparación de revoques, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará a partir de 1,30 de altura.	M²	1	12.960	16.500	16.900
	Escalera					
A-8	Pintura interior al latex acrilico de paredes: Incluye reparación de revoques, lijado. Lavpintura interior al latex acrilico se realizará a partir de 1,30 de altura.	M²	1	12.960	16.500	16.900
	Fachadas.					
A-10	Pintura exterior al latex acrilico de paredes (incluye el frente, el patio del garaje, los aire y luz y las murallas del frente): Incluye reposición y reparacion de revoques, fisuras, lijado. La pintura exterior al latex acrilico se realizará previamente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrilico y posteriormenmte la pintura al latex acrilico, hasta hasta lograr un buen acabado.	M²	1	13.350	16.500	16.000
	Abertura					
A-11	PLANTA BAJA: Pintura sintetica de aberturas de madera, previo tratamiento de fisuras con masilla en caso de ser necesario. Incluye puertas y ventanas.	M2	1	13.600	16.500	22.500
A-12	PRIMER PISO: Pintura sintetica de aberturas de madera, previo tratamiento de fisuras con masilla en caso de ser necesario. Incluye puertas y ventanas.	M2	1	13.600	16.500	22.500
A-13	SEGUNDO PISO: Pintura sintetica de aberturas de madera, previo tratamiento de fisuras con masilla en caso de ser necesario. Incluye puertas y ventanas.	M2	1	13.600	16.500	22.500
A-14	ESCALERA: Pintura sintetica de aberturas de madera, previo tratamiento de fisuras en caso de ser necesario. Incluye puertas y ventanas.	M2	1	13.600	16.500	30.000
A-15	BARANDAS: Pintura sintetica previo tratamiento y lijado.	M2	1	13.600	16.500	25.600
A-16	Pintura sintetica puerta metalica de garaje:incluye el preparado ,lijado.	M2	1	13.600	16.500	26.800
	Canaletas y caño de balada pluvial					
A-17	Pintura sintetica canaletas y caños de bajada pluvial: incluye preparado, lijado.	ML	1	13.600	16.500	
B	**Piso**					
B1	PLANTA BAJA: Retirar la alfombra existente. En caso de ser necesario se debe regularizar el contrapiso para la colocación adecuada del piso. Incluye la provisión y colocación de piso ceramico PI5 (iden existente en los pasillos).	M2	1	96.000	76.800	82.600
B2	PRIMER PISO: Retirar la alfombra existente. En caso de ser necesario se debe regularisar el contrapiso para la colocación adecuada del piso. Incluye la provisión y colocación de piso ceramico PI5 (iden existente en los pasillos).	M2	1	96.000	76.800	82.600
B3	SEGUNDO PISO: Retirar la alfombra existente. En caso de ser necesario se debe regularisar el contrapiso para la colocación adecuada del piso. Incluye la provisión y colocación de piso ceramico PI5 (iden existente en los pasillos).	M2	1	96.000	76.800	82.600
C	**Zocalo**					
C1	PLANTA BAJA: Zócalo ceramico, iden piso de 7 cm.	ML	1	20.000	28.000	15.900
C1	PRIMER PISO: Zócalo ceramico, iden piso de 7 cm.	ML	1	20.000	28.000	15.900
C1	SEGUNDO PISO: Zócalo ceramico, iden piso de 7 cm.	ML	1	20.000	28.000	15.900
D	**Carpinteria de madera**					
	Marco de madera: retiro del marco existente, provición y colocación de marco de lapacho con las mismas doimensiones de 0,90x1,20. Colocar de nuevo el vidrio existente.	UN.	1	1.090.000	482.300	425.000

Econ. Cinido Penayo
Director Financiero
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen Dolgán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 21/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
E	**TECHO. Hojalateria.**					
E1	Canaleta en limahoya: Retirar canaleta existente en limahoya y colocar uno nuevo chapa galvanizada protegido con membrana con aluminio de 3mm de espesor que sobrepasen por lomenos 20 cm cada ala de la canaleta.	ML	1	98.000	121.300	128.000
E2	Caño de bajada: de chapa galvanizada desarrollo 50 cm. Incluye el retiro del caño en mal estado y soldar el caño nuevo al resto.	ML	1	98.000	42.200	42.500
	TOTAL Gs.			**1.794.390**	**1.158.200**	**1.124.500**

MONTO MÍNIMO	36.527.894
MONTO MÁXIMO	73.055.788

Lic. Daimer Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

og. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 21/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE 4						
Sede FISCALIA SECTOR 1						
Reparaciones varias						
COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
PROVEEDOR				**PROVEEDORA YPOA Idalgo Alvarenga Núñez**	**LR INGENIERÍA Lilian A. Rojas**	**CICLOPE Lauro N. Penayo**
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**
	PLANTA BAJA.					
A	**Cielo raso.**					
A1	Planta baja: Cielo raso baño (yeso continuo): demoler el área afectada, reposición de placas de yeso con juntas continuas. Terminación pintura latex, blanco.	M2	1	182.000	125.800	70.000
A2	Segundo piso:cieloraso de placa de yeso continuo en baño. Demoler el cieloraso y reponer con placas de yeso continuo.Terminación con pintura latex acrilico.	M2	1	182.000	125.800	70.000
B	**PRIMER PISO**					
B-1	Colocacion de polarizado en vidrio a ser indicado	M2	1	168.000	65.000	169.000
C	**CARPINTERIA**					
	DE MADERA					
C1	Bastidor de madera ventana: cambiar el bastidor de ventana de 1,10 x 1,10 y 10 cm de ancho segundo piso. Colocar de nuevo el vidrio.	UNID.	1	840.000	482.300	850.600
	METALICA					
C2	Primer piso: colocar puerta metalica con marco de chapa doblada0,50 x1,45. Con cerradura y todos los accesorios para la buena terminación. Acabado con pintura antioxido dos manos y luego pintura sintetica. Previa adecuación del vano.	UNID.	1	1.660.000	635.000	485.900
	TOTAL Gs.			**3.032.000**	**1.433.900**	**1.645.500**

MONTO MÍNIMO	2.494.375
MONTO MÁXIMO	4.988.750

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Victor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grasi Pamplega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 21/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE 5

Sede MORGUE JUDICIAL - Año 2014

Reparaciones y Pintura de Sedes

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

	PROVEEDOR			PROVEEDORA YPOA Idalgo Alvarenga Núñez	LR INGENIERÍA Lilian A. Rojas	CICLOPE Lauro N. Penayo
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
A	Pintura					
	Planta Baja					
A1	Pintura interior al látex acrílico de paredes de la Administración: Incluye reparación de revoque, fisuras, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrilico y posteriormente la pintura al latex acrílico de 2 a 3 manos.	M2	1	12.960	16.500	16.900
	Murallas					
A2	Pintura de muralla interior - exterior. La pintura exterior al látex acrílico se realizará primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrilico y posteriormente dos a tres manos de pintura. Previa a la pintura se realizará reparación de revoque y lijado.	M2	1	13.150	16.500	17.600
	Reaja metálica portón					
A2	Pintura al esmalte sintético de rejas de portones: Incluye lijado y pintura anti oxido en los lugares necesarios. Luego la pintura sintética.	M2	1	13.600	16.500	25.400
B	**Varios**					
B-1	Reparación en baño: envarillado de fisura de pared con varillas de 6mm. del de la medianera, luego revocar.	UN.	1	180.000	480.000	240.600
B-2	Demolición de azulejos y pisos de baño.	M2	1	15.000	23.000	7.000
B-3	Regularización de revoques y colocación de azulejos de 15x15.	M2	1	94.000	75.000	61.200
B-4	Regularización de contrapiso y colocación de piso cerámico.	M2	1	102.000	76.800	69.000
	TOTAL Gs.			**430.710**	**704.300**	**437.700**

MONTO MÍNIMO	4.412.897
MONTO MÁXIMO	8.825.793

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 21/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE 6						
DELITOS INTELECTUALES - Año 2014.						
Reparaciones y Pintura de Sedes						
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
PROVEEDOR				**PROVEEDORA YPOA Idalgo Alvarenga Núñez**	**LR INGENIERÍA Lilian A. Rojas**	**CICLOPE Lauro N. Penayo**
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**
A	Pintura					
	Planta baja					
A-1	Pintura interior al latex acrilico de paredes: Incluye reparación de revoque, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará a partir de 1,50 de altura.	M²	1	12.960	16.500	16.000
A-2	Pintura exterior latex acrilico de muralla lindera.	M²	1	12.960	16.500	16.000
A-3	Pintura al esmalte sintético en pared h=1,50.(recepción, sala espera, pasillo, galería del patio administ.). Se mantiene los los colores existentes.	M²	1	13.600	16.500	16.000
	Entrepiso					
A-4	Pintura interior al latex acrilico de paredes: Incluye reparación de revoque, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará a partir de 1,50 de altura.	M²	1	12.960	16.500	16.000
	1er piso					
A-5	Pintura interior al latex acrilico de paredes: Incluye reparación de revoque, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará a partir de 1,50 de altura.	M²	1	12.980	16.500	16.000
A-6	Pintura al esmalte sintetico en pared h=1,50.(recepcion, sala espera, pasillo, galeria del patio administ.). Se mantiene los los colores existentes.	M²	1	13.600	16.500	19.200
	2do piso					
A-7	Pintura interior al latex acrilico de paredes: Incluye reparación de revoque, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará a partir de 1,50 de altura.	M²	1	12.980	16.500	15.000
A-8	Pintura al esmalte sintetico en pared h=1,50.(recepcion, sala espera, pasillo, galeria del patio administ.). Se mantiene los los colores existentes.	M²	1	13.600	16.500	19.120
	Escalera					
A-9	Pintura interior al latex acrilico de paredes: Incluye reparación de revoque, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará a partir de 1,50 de altura.	M²	1	12.980	16.500	15.600
A-10	Pintura al esmalte sintetico en pared h=1,50.(recepción, sala espera, pasillo, galeria del patio administ.). Se mantiene los los colores existentes.	M²	1	13.600	16.500	19.210
	Fachadas					
A-11	Pintura exterior al latex acrilico de la fachada del frente y la posterior o de patio y muralla lindero: Incluye la reparación y reposición de los revoques desprendidos, fisuras y lijado. La pintura al latex acrilico para exteriores se realizará primerame	M²	1	13.345	16.500	
B	**Varios**					
	Planta baja					
	Cieloraso					
B1	Reparación de cielo raso de yeso:En el área de recepción se deberá proceder a la reparación del cieloraso, inluye la provisión de placas de yeso y los accesorios que sean neccesarios para la buena terminación.	M2	1	174.000	125.800	71.200
	Piso					
B1	Colocación de piso cerámico en Acceso: retirar el piso de madera existente. En caso de ser necesario se debe regularizar el contrapiso. Proveer y colocar piso cerámico P1 color a elegir.	M2	1	98.000	76.800	96.500
B2	Proveer y colocar zócalos cerámicos idem al piso.	Ml	1	20.000	28.000	14.000
B3	Colocación de piso tipo ardocia en el patio: retirar el piso roto y sustituir por pisos nuevos de ardocia igual color al existente, previa regularización de contrapiso si fuera necesario.	M2	1	112.000	123.900	76.690
C	**AISLACION**					
	Planta baja					
C1	Revoque Planta baja: Demolición de revoque en en área de humedad y colocación de revestimiento cementicio impermeable semi flexible(componente polvo y líquido) a tres manos. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y es	M2	1	54.000	102.200	79.990
	Planta primer piso					
C2	Reparación de gotera de losa: Demoler piso y contrapiso del patio de aire y luz e impermeabilizar la boca de desague (rejilla) con membrana asfáltica con aluminio de 3 mm.	Gl	1	780.000	79.800	185.000
C3	Reposición de Contrapiso	M2	1	30.000	26.300	34.600
	Piso ceramico	M2	1	93.000	76.800	71.500

Econ. Guido Ibarra
Director
Comité de Evaluación
Ministerio Público

José Grassi Pannunzio
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 21/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
D	ABERTURA					
	Planta baja					
D1	Proveer y colocar una puerta placa de 0,80x2,10 con cerradura cilindrica: incluye la provisión y colocación de de una puerta de madera tipo placa adecuada al marco existente con cerradura cilndrica y demás herrajes necesarios para la correcta instalación	UNIDAD	1	589.000	780.000	420.000
	TOTAL Gs.			2.095.565	1.601.100	1.217.610

MONTO MÍNIMO	14.789.547
MONTO MÁXIMO	29.579.093

Lic. Daumen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Rampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 21/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE 7						
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS						
Reparaciones varias						
COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
PROVEEDOR				PROVEEDORA YPOA Idalgo Alvarenga Núñez	LR INGENIERÍA Lilian A. Rojas	CICLOPE Lauro N. Penayo
ITEM	DESCRIPCIÓN RUBRO	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
A	**ALBAÑILERIA**					
a	Desmonte de tejas españolas, colocación de aislante de PVC y nueva colocación de tejas en: Oficinas ubicadas en patio posterior, Oficina del encargado y demas oficinas contiguas.	M2	1	114.000	125.600	112.000
b	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminacion con enduido y pintura.	M2	1	91.000	102.200	115.600
c	Demolicion de cieloraso de madera tipo machimbre, con terminacion de pintura según lo existente.	M2	1	9.000	23.000	10.300
d	Colocacion de cieloraso de madera tipo machimbre según lo existente.	M2	1	159.000	96.000	166.000
e	Cambio de llave de paso, reposicion de azulejos en baño	M2	1	92.000	220.000	116.900
B	**PINTURA**					
B1	**Fachada principal**					
a	Pintura látex acrílico para exterior en paredes(colores a definir por la DOP)	M2	1	12.980	16.500	24.500
b	Pintura al esmalte sintetico de porton de acceso vehicular (colores a definir por la DOP)	M2	1	13.600	16.500	24.500
c	Pintura al esmalte sintetico de rejas (colores a definir por la DOP)	M2	1	13.600	16.500	
B2	**Recepcion y Hall de Acceso**					
a	Pintura al oleo hasta 1,50mts. de altura (color gris claro)	M2	1	13.600	16.500	20.100
b	Pintura al latex para interiores desde 1,50 mts. Incluye techo (color gris claro)	M2	1	12.960	16.500	24.200
B3	**Oficinas**					
a)	Pintura al latex para interiores desde 1,50 mts. Incluye techo (color gris claro)	M2	1	12.960	16.500	20.100
B4	**Baños**					
a)	Pintura al latex para interiores desde 2,00 mts. Incluye techo (color gris claro)	M2	1	12.960	16.500	21.500
B5	**Cochera**					
a	Pintura al latex para interiores. Incluye techo (color gris claro)	M2	1	12.960	16.500	20.100
B6	**Fachada Interior**					
a	Pintura al latex para interiores. Incluye techo (color a definir en obra)	M2	1	12.960	16.500	20.100
b	Muralla lindera	M2	1	13.100	16.500	24.600
A	**TOTAL ALBAÑILERIA**			**465.000**	**566.800**	**520.800**
B	**TOTAL PINTURA**			**131.680**	**165.000**	**199.700**
C	**TOTALES**			**596.680**	**731.800**	**720.500**

OBS: Se respetaran los colores de la fachada siguiendo con el gris claro, gris oscuro y el bordo y se repararan las paredes antes de ser enduidas y pintadas.

MONTO MÍNIMO	18.899.446
MONTO MÁXIMO	37.798.892

Lic. Daiana Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 21/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE 8						
CONVIVENCIA CIUDADANA						
Reparaciones varias						
COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
PROVEEDOR				PROVEEDORA YPOA Idalgo Alvarenga Núñez	LR INGENIERÍA Lilian A. Rojas	CICLOPE Lauro N. Penayo
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
A	**ALBAÑILERIA**					
A1	**Planta Baja**					
a	Demolición de revoque con problemas de humedad, colocación de revestimiento impermeable semi-flexible (de 2 componentes polvo y liquido) a 3 manos, reposición de revoque hidròfugo D:1:3 en varios sectores. Terminación con pintura al látex.	M2	1	NO COTIZA	102.200	54.600
b	Colocacion y provicion de caminero en el acceso principal con baldosones de hormigon de 40x40	M2	1	NO COTIZA	68.000	65.900
A2	**Planta Alta**					
a	Colocación de caño de desague pluvial en terraza	M2	1	NO COTIZA	46.500	41.100
b	Demolición de piso existente, nivelación de carpeta, previa corrección de la pendiente, aplicación de membrana asfáltica elastomérica sin aluminio de 4mm. de espesor con base de pintura asfáltica, luego aplicación de tela entramada poliéster y terminación	M2	1	NO COTIZA	156.800	122.600
A	**TOTAL ALBAÑILERIA**			**NO COTIZA**	**373.500**	**284.200**

MONTO MÍNIMO	3.217.809
MONTO MÁXIMO	6.435.618

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 21/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE 9

Sede Central – Bloque 1

Reparaciones Varias y Pinturas

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

	PROVEEDOR			PROVEEDORA YPOA Idalgo Alvarenga Núñez	LR INGENIERÍA Lilian A. Rojas	CICLOPE Lauro N. Penayo
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
A	**Reparaciones Varias**					
A1	**Planta baja**					
a	Demolición de revoque con problemas de humedad en Oficina de Protocolo, colocación de revestimiento impermeable semi-flexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. (De piso hasta 1.2m. de	M2	1	NO COTIZA	102.200	52.200
b	Cambio de algunos paneles del cieloraso de yeso acartonado con perfileria de chapa de acero galvanizado (similar al existente) (Medidas 0,60 x 1,20). en el tercer piso y segundo piso	M2	1	NO COTIZA	95.000	144.500
c	Demolición de mamposteria s/ recuperación	M2	1	NO COTIZA	23.000	6.000
d	Demolición de pared de yeso durlok en mesa de entrada según detalle	M2	1	NO COTIZA	23.000	8.000
e	Remoción de puerta placa existente	Un.d.	1	NO COTIZA	45.000	23.000
f	Colocación de pared de yeso durlock	M2	1	NO COTIZA	165.000	269.000
g	Revoque de paredes 1 capa	M2	1	NO COTIZA	32.000	20.100
h	Colocación de marco y puerta de cedro (existente)	Un..	1	NO COTIZA	1.120.000	96.300
9	Vidrio fijo templado incoloro	M2	1	NO COTIZA	165.000	540.000
10	Mueble tipo mesada (ver detalle)	Un..	1	NO COTIZA	2.300.000	900.000
11	Limpieza final	Gl	1	NO COTIZA	265.000	230.600
A2	**Planta 3er. Piso**					
a	Demolición de revoque con problemas de humedad en el tercer piso, colocación de revestimiento impermeable semi-flexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. (De piso hasta 1.2m. de altura	M2	1	NO COTIZA	102.200	54.600
b	Sacar puerta placa de madera batiente y cambiarla por puerta metálica (Terraza) (Hoja de 0,90m. x 2,10m.)	Un..	1	NO COTIZA	230.000	21.300
c	Colocación de puerta ciega de chapa metálica batiente con su correspondiente cerradura. (Terraza) (Hoja de 0,90m. x 2,10m.)	Un..	1	NO COTIZA	780.000	920.000
B	**Aislación de tanque elevado**					
a	Demolición del revestimiento de aislación existente hasta dejar libre el paramento y piso a nivel del hormigón armado.	M2	1	NO COTIZA	23.000	8.700
b	Acarreo vertical y retiro de la obra del producto de la demolición y restos de materiales hasta el contenedor, ubicado en planta baja, a 15 m de altura. Se realizará en forme exterior por sistema de recipientes atados co piolas por roldanas, o tubos verti	gl	1	NO COTIZA	68.000	4.120.500
c	Colocación de un puente de adherencia entre el hormigón existente y el hormigón nuevo, previa limpieza de los paramento y superficies a trabajar, eliminando impurezas aceitosas y partículas sueltas.	M2	1	NO COTIZA	38.500	13.500
d	Revoque 1:3 + Hidrófugo, dos capas	M2	1	NO COTIZA	38.500	31.500
e	Colocación de un puente de adherencia entre mortero nuevo (3 días mínimo de curado) y el revestimiento impermeabilizante flexible.	M2	1	NO COTIZA	38.500	13.500
f	Revestimiento impermeable flexible con trama poliéster reforzado con fibra de vidrio, con cuatro manos. Respetar los tiempos de secado entre manos (4 a 8 hs). Solapar las tramas de poliéster en sus uniones	M2	1	NO COTIZA	76.800	96.300
B1	**Pinturas**					
B1.1	**Planta baja**					
a	Pintura de Señalitica para estacionamiento. Pintura 100% acrílica para señalamiento de transito, con excelente adherencia y flexibilidad, resistente a la abrasión, agua e intemperie, con acabado mate.	Ml	1	NO COTIZA	25.000	7.400
b	Pintura para los antisolares de metal de la fachada principal y posterior del edificio.	M2	1	NO COTIZA	28.000	25.900
c	Pintura al latex para interiores en la Direccion de Protocolo. (color a definir por la DOP)	M2	1	NO COTIZA	16.500	25.600
A2	**Planta 2do Piso**					
	Pintura al latex para interiores en la Direccion de Protocolo. (color a definir por la DOP)	M2	1	NO COTIZA	16.500	25.600

Econ. Guido F. Burgos
Director
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. José Grassi Parmigiani
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 21/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
C	**Plomeria**					
C1	**Planta baja**					
a	Baño Damas: Cambio de dos sopapas.	Un.	1	NO COTIZA	56.000	55.600
a	Provisión y colocación de tapa para inodoro en baño de damas y caballeros	Un.	1	NO COTIZA	198.000	71.000
b	Provisión y colocación de una canilla en baño damas y caballeros.	Un.	1	NO COTIZA	123.000	85.300
C2	**Planta primer piso**					
a	Baño Damas: Cambio de dos sopapas.	M2	1	NO COTIZA	56.000	56.200
b	Provisión y colocación de tapa para inodoro en baño de damas y caballeros	Un.	1	NO COTIZA	198.000	71.000
c	Provisión y colocación de una canilla en baño damas y caballeros.	Un.	1	NO COTIZA	123.000	85.300
C3	**Planta segundo piso**					
a	Baño Damas: Cambio de dos sopapas.	M2	1	NO COTIZA	56.000	52.600
b	Provisión y colocación de tapa para inodoro en baño de damas y caballeros	Un.	1	NO COTIZA	198.000	71.000
c	Provisión y colocación de una canilla en baño damas y caballeros.	Un.	1	NO COTIZA	123.000	85.300
	TOTAL REPARACIONES			**NO COTIZA**	**5.730.700**	**7.569.600**
	TOTAL PINTURAS			**NO COTIZA**	**86.000**	**84.500**
	TOTAL PLOMERIA			**NO COTIZA**	**1.131.000**	**633.300**
	TOTAL GENERAL			**NO COTIZA**	**6.947.700**	**8.287.400**

OBS: Se respetaran los colores de la fachada siguiendo con el gris claro, gris oscuro y el bordo y se repararan las paredes antes de ser enduidas y pintadas.

MONTO MÍNIMO	28.976.096
MONTO MÁXIMO	57.952.192

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 21/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE 10

SEDE CENTRAL - BLOQUE ADMINISTRATIVO - Bloque 8

Reparaciones varias

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

				PROVEEDORA YPOA Idalgo Alvarenga Núñez	LR INGENIERÍA Lilian A. Rojas	CICLOPE Lauro N. Penayo
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**
A	**ALBAÑILERIA**					
A1	**Planta Baja**					
a	Pintura al latex interior con enduido en baño de policias	M2	1	12.990	16.500	22.600
b	Provisión y colocacion de azulejo 20x25 en baño de policias	Un.	1		82.300	74.000
c	Provisión y colocación de azulejo 20x25 en la enfermeria	Un.	1	93.000	82.300	74.000
d	Demolición de revoque con problemas de humedad, colocación de revestimiento impermeable semi-flexible (de 2 componentes polvo y liquido) a 3 manos, reposición de revoque hidròfugo D:1:3 en varios sectores. Terminación con pintura al látex.	M2	1	112.000	102.200	67.600
A2	**Primer Piso**					
a	Demolicion de pared fisurada en la Oficina de Control y Seguimiento de la DGAF	Un.	1	12.000	32.000	10.000
b	Envarillado de pared fisurada en la Oficina de Control y Seguimiento de la DGAF, con varilla de 6 mm	Un.	1	94.000	235.000	66.200
c	Revoque a una capa de espesor 1,5cm en la Oficina de Control y Seguimiento de la DGAF	Un.	1	28.000	32.000	19.800
c	Pintura al latex interior con enduido en la Oficina de Control y Seguimiento de la DGAF	M2	1	12.980	16.500	20.100
A3	**Cuarto Piso**					
a	Reparacion de la junta de dilatacion con masilla de caucho silicona. Considerar todos los trabajos para su correcta terminación	Ml.	1	108.000	182.300	84.300
B	**PLOMERIA**					
A1	**Planta Baja**					
a	Provisión y colocación de tapa para inodoro en baño de policias	Un.	1	37.000	198.000	102.900
b	Provicion y colocacion de lavatorio sin pedestal con sus conecciones y griferia para enfermeria	Un.	1	310.000	367.800	460.300
c	Provisión y colocación de soporte toallero para enfermeria	Un.	1	65.000	65.000	92.000
d	Provisión y colocación de bacha de la mesada del baño de damas del 4to piso	Un.	1	130.000	345.000	698.000
A2	**Subsuelo**					
a	Provisión y colocación de dos griferias para mingitorio	Un.	1	220.000	870.000	19.800
b	Provisión y colocación de espejo de 60x98cm para baño de damas	Un.	1	640.000	230.000	220.000
	TOTAL ALBAÑILERIA			**472.970**	**781.100**	**438.600**
	TOTAL PLOMERIA			**1.402.000**	**2.075.800**	**1.593.000**
	TOTALES			**1.874.970**	**2.856.900**	**2.031.600**

MONTO MÍNIMO	4.966.425
MONTO MÁXIMO	9.932.849

Lic. Dalmen Doldán L.
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido P. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 21/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE 11						
Sede - Delitos economicos						
Reparaciones y pintura de sedes						
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
PROVEEDOR				**PROVEEDORA YPOA Idalgo Alvarenga Núñez**	**LR INGENIERÍA Lilian A. Rojas**	**CICLOPE Lauro N. Penayo**
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**
A	**PINTURA**					
	Planta baja y entrepiso					
a	Pintura interior al latex acrilico.(paredes)	M²	1	12.960	16.500	NO COTIZA
b	Pintura interior al latex acrilico en area de acceso.(cielo raso)	M²	1	12.960	16.500	NO COTIZA
	1er. Piso					
a	Pintura interior al latex acrilico.(paredes)	M²	1	12.960	16.500	NO COTIZA
	2do. Piso					
a	Pintura interior al latex acrilico.(paredes)	M²	1	12.960	16.500	NO COTIZA
B	**Reparaciones varias**					
	Planta baja					
a	Desmonte de piso existente, y nueva colocación de vereda cerámica vainilla de 15x15 (igual al piso existente).	M²	1	94.000	98.300	NO COTIZA
	1er. Piso					
a	Demolición de revoque con problemas de humedad, colocación de revestimiento impermeable semi-flexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. (De piso hasta 1.2m. de altura). Terminación con	M²	1	94.000	102.200	NO COTIZA
	2do. Piso					
a	Demolición de revoque con problemas de humedad, colocación de revestimiento impermeable semi-flexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. (De piso hasta 1.2m. de altura). Terminación con	M²	1	94.000	102.200	NO COTIZA
C	**ALBAÑILERIA**					
a	Mampostería de elevación de 0,15 con ladrillo común y aislación horizontal para cerrar ducto en todos los pisos	M²	1	63.000	138.300	NO COTIZA
b	Revoque interior de paredes D:1:4:16 en todos los pisos	M²	1	24.000	32.000	NO COTIZA
b	Reparación del del tanque de agua que se encuentra en la azotea. Desagote y limpieza del tanque con hidrolavadora y/o arenado. Nivelacion de coqueras. reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 .Aplicación de revestimiento impermeable semi-flexible (de 2 com	M²	1	180.000	285.000	NO COTIZA
d	Mantenimiento de las bombas de agua	Gl.	1	4.380.000	7.830.000	NO COTIZA
	TOTAL PARCIAL Pintura Gs.			51.840	66.000	NO COTIZA
	TOTAL PARCIAL Reparaciones Gs.			4.929.000	8.588.000	NO COTIZA
	TOTAL Gs.			**4.980.840**	**8.654.000**	**NO COTIZA**

MONTO MÍNIMO	4.966.425
MONTO MÁXIMO	9.932.849

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Delmen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director U.O.C
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 21/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE 12						
FISCALIA ZONAL DE VILLA ELISA						
Pintura y Reparaciones varias						
COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
PROVEEDOR				**PROVEEDORA YPOA Idalgo Alvarenga Núñez**	**LR INGENIERÍA Lilian A. Rojas**	**CICLOPE Lauro N. Penayo**
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**
	REPARACIONES VARIAS Y PINTURA					
A	**PLANTA BAJA**					
A-4	Cambio y posterior colocación de placas de yeso en cielorraso.	M2	1	172.000	125.800	NO COTIZA
A-5	Provisión y colocación de molduras de yeso igual a la existente.	MI	1	184.000	35.000	NO COTIZA
B	**PLANTA ALTA**					
B-1	Cambio y posterior colocación de chapa metálica galvanizada N° 28 en techo P.A.	M2	1	220.000	145.000	NO COTIZA
	TOTAL Gs.			**576.000**	**305.800**	-

MONTO MÍNIMO	9.410.625
MONTO MÁXIMO	18.821.250

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Cirilo F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 21/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE 13

DEPOSITO DE EVIDENCIAS LA PIEDAD

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

MODIFICACIONES CIVILES- BLOQUE A

PROVEEDOR				PROVEEDORA YPOA Idalgo Alvarenga Núñez	LR INGENIERÍA Lilian A. Rojas	CICLOPE Lauro N. Penayo
Item	Descripción de los Trabajos	Un.	Cant.	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
1	**Hall de Acceso**					
1.1	Remoción de techo de chapa	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2	Remoción de canaleta embutida	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	Remoción de cielo raso de PVC	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4	Remoción de artefactos de iluminación	Un.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5	Remoción de cenefa	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6	Provisión y colocación de techo de chapas	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7	Provisión y colocación de canaleta embutida	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8	Provisión y colocación de cielo raso de pvc	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9	Provisión y colocación de cenefa metálica. Incluye terminación con pintura sintética y previo antióxido.	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10	Colocación de artefactos de iluminación existentes	Un.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11	Colocación de bajada pluvial adosado al pilar existente (caño de de PVC de 100mm)	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12	Limpieza de bajadas existentes	Gl.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13	Relleno en sector transformador (estacionamiento)	Gl.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14	Destronque de arboles	Un.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	**Sector Administrativo**					
2.1	Relleno de canalón de mampostería	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2	Aislación de canalón de mampostería	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3	Aislación hidrófuga en unión con bloque de depósito sector 4 (ver plano)	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4	Remoción de canaleta	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5	Provisión y colocación de canaleta y bajadas	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6	Reparación de pintura latex interior con previo enduido (oficina de Administración)	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7	Reposición de placas de cielorraso (sectores afectados en oficina y baños)	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.8	Remoción de techo de chapa en baños	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9	Remoción de artefactos eléctricos en cielorrasos afectados	Gl.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10	Demolición de canaleta y bajada	Gl.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.11	Provisión y colocación de techo de chapas	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12	Colocación de artefactos eléctricos en cielorraso removido	Gl.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	**Caseta de Guardia**					
3.1	Remoción de techo de chapa	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2	Remoción de cieloraso de placas de yeso	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3	Remoción de canaleta y bajada	Gl.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4	Provisión y colocación de techo de chapas	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5	Provisión y colocación de bajadas pluviales PVC 100mm	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6	Provisión y colocacion de cielo raso de placas de yeso	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7	Pintura al látex interior con enduido	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	**Patio Exterior y Depósito de Limpieza nuevo**					
4.1	Cerramiento con mampostería de 0.15 m	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2	Provisión y colocación de techo de chapas	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3	Provisión y colocación de piso cerámico	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4	Provisión y colocación de marco y puerta de 0.80 con herrajes	Gl.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5	Provisión y colocación de ventana tipo balancín de 1.50 x 1.00	Un.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.6	Limpieza de registros pluviales existentes	Gl.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.7	Reparación de cielorraso en depósito de limpieza actual	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8	Reparación de pintura latex interior con previo enduido. Inluye depósito nuevo, guarda temporal y cámara frigorífica)	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9	Cimiento de piedra bruta	m3	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.10	Muro de nivelacion	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11	Cerramiento con mampostería de 0.15 m a la vista	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12	Revoque Interior	m3	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13	Revestimiento cerámico en piso (Pend=5 %)	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14	Provisión y colocación de puerta placa de 0.80m x 2.10m	Un.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15	Provisión y colocación de ventana tipo balancin	Un.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.16	Pintura al látex interior con enduido	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17	Instalación eléctrica en depósito de limpieza nuevo	Gl.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	**Recepción**					
5.1	Demolición de revoque	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2	Envarillado de mapostería	Gl.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3	Reparación de pintura látex interior con previo enduido	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	**Guarda Temporal y Camara Frigorifica**					
6.1	Demolición de techo de chapa	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6.2	Remoción de artefactos eléctricos	Gl.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3	Demolición de pared 0,15	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6.4	Remoción de cieloraso de yeso acartonado	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6.5	Remoción de artefactos sanitarios en baño (ducha, inodoro,lavatorio y mingitorio)	Gl.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6.6	Remoción de mamparas en baño	Gl.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6.7	Mampostería de ladrillo común 0,15	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6.8	Provisión y colocación de techo de chapas Nº 24	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6.9	Revoque Interior y exterior	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10	Provisión y colocación de cielo raso de yeso acartonado	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6.11	Reparación de pintura latex interior y exterior, previo enduido	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12	Colocación de artefactos eléctricos en cieloraso removido	Gl.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Dodda L.
Coordinador- U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pamplega
Director Fiscalía
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Dodda L.
Coordinador- U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 21/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

Item	Descripción de los Trabajos	Un.	Cant.	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
7	**Entrepiso en depósitos**					
7.1	Provisión y colocación de vigas metálicas de refuerzo para estructura de entrepiso según detalle.	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	**Trabajos varios**					
8.1	Remoción de techo de chapa en pasillo de unión entre Depósito Sector 1 y Depósito Sector 3	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8.2	Provisión y colocación de canaleta de chapa n° 24 en Depósito Sector 1 con sus respectiva bajada pluvial	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8.3	Zona exterior a Guarda Temporal y Cámara Frigorífica, construcción de canaleta corrida de mampostería con terminación de revoque hasta unión con canal a cielo abierto existente. Dimensiones:40cm de ancho y 40cm de profundidad.	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8.4	Entre Depósito Sector 1 y Bloque B, construcción de canaleta corrida de mampostería con terminación de revoque hasta unión con canal a cielo abierto existente. Dimensiones: 30cm de ancho y 30cm de profundidad. Incluye rejilla metálica corrida.	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL			**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**

MODIFICACIONES CIVILES- BLOQUE B

PROVEEDOR				**PROVEEDORA YPOA Idalgo Alvarenga Núñez**	**LR INGENIERÍA Lilian A. Rojas**	**CICLOPE Lauro N. Penayo**
Item	**Descripción de los Trabajos**	**Un.**	**Cant.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**
1	**Hall de Acceso**					
1.1	Remoción de techo de chapa	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	5.500
1.2	Remoción de canaleta embutida	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	5.000
1.3	Remoción de cielo raso de PVC	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	11.000
1.4	Remoción de artefactos de iluminación	Gl.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	94.600
1.5	Remoción de cenefa	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	4.800
1.6	Provisión y colocación de techo de chapas	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	141.200
1.7	Provisión y colocación de canaleta embutida	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	64.900
1.8	Provisión y colocación de cielo raso de pvc	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	245.300
1.9	Provisión y colocación de cenefa metálica. Incluye terminación con pintura sintética y previo antióxido.	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	176.300
1.10	Colocación de artefactos de iluminación existentes	Gl.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	271.000
1.11	Colocación de bajada pluvial adosado al pilar existente (caño de de PVC de 100mm)	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	263.000
1.12	Limpieza de bajadas existentes	Gl.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	485.200
5	**Exterior**					
5.1	Reposición de ladrillos comunes rojos colocados a la vista en fachada. Los dañados deberán removerse y reemplazados por ladrillos del mismo tipo (en diferentes alturas). Considerar todos los trabajos y elementos constructivos a utilizar para una buena eje	M2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	126.300
8	**Entrepiso en depósitos**					
7.1	Provisión y colocación de vigas metálicas de refuerzo para estructura de entrepiso según detalle. Refuerzos enteros, sin cortes, para cada módulo	Ml.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	108.600
	TOTAL			**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**2.002.700**

MONTO MÍNIMO	152.704.750
MONTO MÁXIMO	305.409.500

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público