MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Avda. Carlos Antonio López e/ Gaspar Rodriguez de Francia y Bernardino Caballero
Tel: 0522 230 011 / 230 154
www.repatriacion.gov.py – muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 05/2019 "CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN SANITARIO EN ESCUELA BÁSICA Nº 4159 NIÑO SALVADOR DEL MUNDO Y REPARACIÓN DE BLOQUE DE AULAS CON DIRECCIÓN EN ESCUELA BÁSICA Nº 3429 NIÑOS MÁRTIRES DE ACOSTA ÑU" , CON ID Nº 369389"

Lote 1: Construcción de Dos Aulas en Escuela Básica Nº 4159 Niño Salvador del Mundo

ANEXO- B - 02- 08

					CRISPIN CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-003	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	Metros cúbicos	21,5	334.500	7.191.750
2	72131601-003	Relleno y compactación de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms. c/u	Metros cúbicos	82,5	65.700	5.420.250
3	72131601-003	Viga de fundación de H°A°	Metro lineal	47,7	175.600	8.376.120
4	72131601-006	Aislacion horizontal revocado 3 caras c/ hidrofugo y pintura asfaltica	Metro lineal	47,7	25.600	1.221.120
5	72131601-005	Mampost. Elev. 015 m. a la vista	Metros cuadrados	59,3	84.900	5.034.570
6	72131601-005	Mampost. Elev. 015 m. comun p/ revocar	Metros cuadrados	5,8	79.800	462.840
7	72131601-005	Mampost. Elev. 030 m. comun a la vista	Metros cuadrados	51,4	193.200	9.930.480
8	72131601-005	Mampost. Elev. 030 m. comun	Metros cuadrados	14,8	175.600	2.598.880
9	72131601-004	Pilar de mamposteria 45 x 45 c/ 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	12,5	230.000	2.875.000
10	72131601-004	Capitel de H°A°	Unidad	5	112.300	561.500
11	72131601-004	Encadenado de H°A° h= 2,10 mts.	Metro lineal	47,7	212.450	10.133.865
12	72131601-007	Techo cerámico de tejas españolas y tejuelones c/ estructura de tirantes de H°A°	Metros cuadrados	162,2	365.400	59.267.880
13	72131601-004	Viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	15,6	400.490	6.247.644
14	72131601-004	Viga galeria de HºAº	Metro lineal	15,6	321.400	5.013.840
15	72131601-001	Inst. electrica bc sencillas, tomas, llaves y bocas de luces	Unidad	42	112.000	4.704.000
16	72131601-001	Inst. electrica bc especiales. AA / TV	Unidad	4	154.150	616.600
17	72131601-001	Artef. De iluminacion 2x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unidad	8	241.200	1.929.600
18	72131601-001	Artef. De iluminacion 1x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unidad	4	121.400	485.600
19	72131601-001	Artef. Ventilador de techo motor pesado	Unidad	8	456.500	3.652.000
20	72131601-001	Tablero seccional elécrico.	Unidad	2	1.325.600	2.651.200
21	72131601-001	Alimentaciòn electrica c/ electroducto liso de 3/4" del tablero gral. Al tablero secun	Metro lineal	36	96.500	3.474.000
22	72131601-009	Contrapiso de cascotes, de 7 cms.	Metros cuadrados	117,4	31.200	3.662.880
23	72131601-009	Carpeta alisada base de piso	Metros cuadrados	117,4	34.200	4.015.080
24	72131601-009	Piso cerámico antideslizante P I - 4	Metros cuadrados	117,4	118.700	13.935.380
25	72131601-009	Zocalo cerámico	Metro lineal	71,4	26.500	1.892.100
26	72131601-009	Rampa peatonal 10% pendiente 2,00 mts de ancho	Unidad	1	1.104.500	1.104.500
27	72131601-009	Piso tipo alisada guarda obra	Metros cuadrados	26,4	65.700	1.734.480
28	72131601-008	Revoque interior a dos capas filtrado	Metros cuadrados	53,3	35.400	1.886.820
29	72131601-008	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo	Metros cuadrados	31,5	37.600	1.184.400
30	72131601-008	Revoque mocheta	Metro lineal	51,2	49.800	2.549.760
31	72131601-010	Puerta metálica 120x210 de 2 hojas c/ cerradura de alta calidad	Unidad	2	1.914.190	3.828.380
32	72131601-010	Ventana tipo balancin simil existente 150x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm	Unidad	8	1.546.700	12.373.600
33	72131601-010	Pizarrón acrilico 340x125	Unidad	2	1.405.000	2.810.000
34	72131601-012	Pintura latex interior	Metros cuadrados	53,3	24.000	1.279.200
35	72131601-012	Pintura latex exterior	Metros cuadrados	31,5	27.000	850.500
36	72131601-012	Pintura ladrillo visto silicona	Metros cuadrados	113,4	27.000	3.061.800
37	72131601-012	Pintura de techo latex.	Metros cuadrados	162,2	33.000	5.352.600
38	72131601-012	Pintura aberturas sintetico color	Metros cuadrados	51	28.000	1.428.000
39	72131601-013	Cartel de obra	Unidad	1	1.541.000	1.541.000
40	72131601-013	Limpieza final de obras	Unidad Medida Global	1	2.620.000	2.620.000
		Precio Total				208.959.219

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Dario R. Ferreira Maldonado
Encargado UOC
Municipalidad de Repatriación

Scanned by CamScanner

Lote 2: Construcción de Un Sanitario en Escuela Básica Nº 4159 Niño Salvador del Mundo

ANEXO- B - 02- 08

					CRISPIN CONSTRUCCIONES	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Replanteo de obras	Metros cuadrados	15,7	10.000	157.000
2	72131601-003	Cimiento PBC	Metros cúbicos	12,3	310.000	3.813.000
3	72131601-003	Relleno de suelo y compactación	Metros cúbicos	8,8	101.000	888.800
4	72131601-005	Mamposteria de nivelacion 030 m.	Metros cuadrados	11,3	175.000	1.977.500
5	72131601-006	Aislación horizontal	Metro lineal	29,7	23.540	699.138
6	72131601-005	Mamposteria de elevación 015 m. visto	Metros cuadrados	34,7	88.500	3.070.950
7	72131601-005	Mamposteira de elelvación 015 m. común	Metros cuadrados	23,1	84.100	1.942.710
8	72131601-004	Encadenado superior de H°A° 15x30	Metro lineal	25,3	121.220	3.066.866
9	72131601-007	Techo cerámico c/ tirantes de H°A° 2"x6", tejuelones y tejas españolas.	Metros cuadrados	23,9	345.600	8.259.840
10	72131601-009	Contrapiso de cascotes e= 10 cms.	Metros cuadrados	15,7	33.800	530.660
11	72131601-009	Carpeta alisada	Metros cuadrados	15,7	34.100	535.370
12	72131601-011	Inst. agua cte. (bachas, inhodoros, mingitorios)	Unidad	7	465.200	3.256.400
13	72131601-011	Inst. desague cloacal (por aterf)	Unidad	7	395.600	2.769.200
14	72131601-011	Artef. Sanitarios bachas	Unidad	2	435.182	870.364
15	72131601-011	Artef. Sanitarios inhodoros	Unidad	3	598.500	1.795.500
16	72131601-011	Artef. Sanitarios mingitorios	Unidad	2	621.300	1.242.600
17	72131601-011	Regiatro cloacal 40x40	Unidad	1	313.500	313.500
18	72131601-011	Camara septica	Unidad	1	2.454.600	2.454.600
19	72131601-011	Pozo absorvente	Unidad	1	3.956.200	3.956.200
20	72131601-011	Caño PVC desague	Metro lineal	9	62.370	561.330
21	72131601-001	Inst. electrica	Unidad	8	103.400	827.200
22	72131601-001	Alimentación al tablero	Unidad Medida Global	1	956.200	956.200
23	72131601-001	Artef. Eléctricos 2x40	Unidad	6	234.700	1.408.200
24	72131601-008	Revoque interior / ext.	Metros cuadrados	83,6	35.750	2.988.700
25	72131601-008	Revestido cerámico blanco h=1,20 mts.	Metros cuadrados	40,6	100.000	4.060.000
26	72131601-009	Piso cerámico PI-5	Metros cuadrados	15,7	100.000	1.570.000
27	72131601-009	Piso tipo guarda obra ancho 40 cms.	Metros cuadrados	9,1	82.100	747.110
28	72131601-010	Puerta metálica 070x210	Unidad	2	1.312.500	2.625.000
29	72131601-010	Ventana tipo balancin 060x040 c/ vidrios	Unidad	2	451.200	902.400
30	72131601-010	Puerte placa box 060x160 c/ parantes y pasadores	Unidad	3	956.800	2.870.400
31	72131601-012	Pintura latex interior /exterior	Metros cuadrados	73,5	23.320	1.714.020
32	72131601-012	Pintura aberturas	Metros cuadrados	16,2	29.150	472.230
33	72131601-012	Pintura techo	Metros cuadrados	44,3	32.450	1.437.535
34	72131601-013	Cartel de obra	Unidad	1	1.541.000	1.541.000
35	72131601-013	Limpieza de obras	Unidad Medida Global	1	1.540.000	1.540.000
		Precio Total				**67.821.523**

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Darío R. Ferreira Maldonado
Encargado UOC
Municipalidad de Repatriación

Scanned by CamScanner

Lote 3: Reparación de Bloque de Aulas con Dirección en Escuela Básica Nº 3429 Niños Martires de Acosta Ñu

ANEXO- B - 02- 08

					CRISPIN CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	Demolición de techo c/ recuperación de maderamen.	Metros cuadrados	361,8	27.000	9.768.600
2	72102802-003	Demolición de pilares galeria	Metros cúbicos	14	83.500	1.169.000
3	72102802-003	Excavación p/ cimiento	Metros cúbicos	10,3	103.200	1.062.960
4	72102802-003	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal p/ pilares	Metros cúbicos	10,3	344.200	3.545.260
5	72102802-003	Pilar de mamposteria 40 x 40 c/ 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	35	198.700	6.954.500
6	72102802-003	Capitel de H°A°	Metro lineal	14	98.700	1.381.800
7	72102802-003	Viga Galeria 20x25 de H°A°	Unidad	47,7	212.500	10.136.250
8	72102802-003	Techo cerámico c/ maderamen recuperado y tejas y tejuelones nuevos.	Metros cuadrados	361,8	154.600	55.934.280
9	72102802-003	Viga cumbrera de 20x45 de HºAº	Metro lineal	32,9	294.500	9.689.050
10	72102802-003	Inst. electrica bc sencillas, tomas, llaves y bocas de luces	Unidad	40	50.500	2.020.000
11	72102802-003	Inst. electrica bc especiales. AA/TV	Unidad	6	74.900	449.400
12	72102802-003	Artef. De iluminacion 2x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unidad	18	194.600	3.502.800
13	72102802-003	Artef. De iluminacion 1x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unidad	8	151.500	1.212.000
14	72102802-003	Artef. Ventilador de techo motor pesado	Unidad	9	420.000	3.780.000
15	72102802-003	Tablero seccional eléctrico.	Unidad	5	955.200	4.776.000
16	72102802-003	Alimentaciòn electrica c/ electroducto liso de 3/4" del tablero gral. Al tablero secun	Metro lineal	18	122.000	2.196.000
17	72102802-003	Reparación de piso sectores dañados	Metros cuadrados	16,9	84.500	1.428.050
18	72102802-003	Colocacion de zócalos calcareos	Metro lineal	35,4	28.500	1.008.900
19	72102802-003	Guarda obra perimetral ancho =60 cms.	Metros cuadrados	50,2	71.500	3.589.300
20	72102802-003	Rampa peatonal	Unidad	1	1.152.000	1.152.000
21	72102802-003	Envarillado de paredes var. 8 mm tipo Z	Metro lineal	16,3	74.800	1.219.240
22	72102802-003	Revoque interior a dos capas filtrado sectores dañados	Metros cuadrados	37,6	32.500	1.222.000
23	72102802-003	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo sectores dañados	Metros cuadrados	209,8	34.800	7.301.040
24	72102802-003	Revoque pilares de mamposteria	Metro lineal	35	52.300	1.830.500
25	72102802-003	Reparación de puertas existentes	Unidad	5	198.700	993.500
26	72102802-003	Reposición de vidrios 3 mm transparentes	Metros cuadrados	2,8	231.400	647.920
27	72102802-003	Pintura latex interior	Metros cuadrados	323,6	22.200	7.183.920
28	72102802-003	Pintura latex exterior	Metros cuadrados	209,8	25.200	5.286.960
29	72102802-003	Pintura techo	Metros cuadrados	361,8	29.000	10.492.200
30	72102802-003	Pintura aberturas sintetico	Metros cuadrados	16,8	29.000	487.200
31	72102802-003	Cartel de obra y vallado	Unidad Medida Global	1	2.840.000	2.840.000
32	72102802-003	Limpieza final de obras	Unidad Medida Global	1	851.000	851.000
		Precio Total				165.111.630

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION
MUNICIPALIDAD
REPATRIACION
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

DARÍO RAMÓN FERREIRA MALDONADO
Responsable de UOC

Scanned by CamScanner