MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: UN AULA DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN:5 POTRERO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N° 13.413 SAN FRANCISCO DE ASIS
DIRECCION:5 POTRERO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
REG. MOPC.N°: 2,743
DIRECCION:
SUP.TERRENO: SUP.CONST.: 63,64m2
CTA.CTE.CTRAL.:

COD.72131601-9999

CONSORCIO GRAL. MORINIGO

PLANTA ARQUITECTONICA

Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	PREPARACION DE OBRAS				
	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	63,64	17.000	1.081.880
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	15,76	350.000	5.516.000
3	ESTRUCTURA DE H° A°				
	a- Vigas y dados	m3	0,82	1.500.000	1.230.000
	b.- Encadenado de Ho Ao. inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	39,20	120.000	4.704.000
	c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	13,60	135.000	1.836.000
	d- Losa	m3	0,10	1.500.000	150.000
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	23,30	68.000	1.584.400
5	Aislación asfaltica	ml	26,10	35.000	913.500
6	MUROS DE NIVELACION				
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	7,50	65.000	487.500
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	3,60	80.000	288.000
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,60	120.000	72.000
7	MUROS DE ELEVACION				
	a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	34,60	80.000	2.768.000
	b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	13,50	80.000	1.080.000
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	35,72	65.000	2.321.800
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	9,32	65.000	605.800
	e- Envarillado de pared	ml	25,00	60.000	1.500.000
8	PILARES:				
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm (visto)	ml	6,60	85.000	561.000
9	TECHO:				
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de lapacho 2" x 6"	m2	90,50	75.000	6.787.500
	b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.700.000	1.700.000
10	REVOQUES:				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	71,56	35.000	2.504.600
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	9,24	35.000	323.400
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	6,80	44.000	299.200
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	23,20	20.000	464.000
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00	25.000	1.450.000
12	Piso calcareo de rojo 20x20 cm	m2	58,00	70.000	4.060.000
13	Zocalo calcareo rojo 10x 30cm	ml.	35,20	40.000	1.408.000
14	Instalación eléctrica (incluye artefactos y ventiladores)	gl.	1,00	3.000.000	3.000.000
15	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
	a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2,10m.	Un.	1,00	800.000	800.000
	b- Balancin de 1,50 x 1,20 m con vidrio doble 3mm	Un.	4,00	320.000	1.280.000
	c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	27,30	50.000	1.365.000
16	PINTURAS:				
	a- De paredes al latex	m2	187,05	25.000	4.676.250
	b- De techos al barniz	m2	90,50	25.000	2.262.500
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	5,50	25.000	137.500
	d- De aberturas con esmalte	m2	7,20	25.000	180.000
17	MOBILIARIO:				
	a- Pizarrones	gl.	1,00	700.000	700.000
18	OBRAS ADICIONALES				
	a- Limpieza final de obra	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000
	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				61.097.830

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: UN AULA DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN:POTRERO YBATE - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N° 10.692 INMACULADA CONCEPCION
DIRECCION:POTRERO YBATE - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
REG. MOPC.N°: 2,743
DIRECCION:
SUP.TERRENO: SUP.CONST.: 63,64m2
CTA.CTE.CTRAL.:

COD.72131601-9999

PLANTA ARQUITECTONICA

Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	PREPARACION DE OBRAS				
	a- Trabajos preliminares, replanteo y mar	m2	63,64	17.000	1.081.880
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC,	m3	15,76	350.000	5.516.000
3	ESTRUCTURA DE H° A°				
	a- Vigas y dados	m3	0,82	1.500.000	1.230.000
	b.- Encadenado de Ho Ao. inferior y supe	ml	39,20	120.000	4.704.000
	c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13	ml	13,60	135.000	1.836.000
	d- Losa	m3	0,10	1.500.000	150.000
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	23,30	68.000	1.584.400
5	Aislación asfaltica	ml	26,10	35.000	913.500
6	MUROS DE NIVELACION				
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrill	m2	7,50	65.000	487.500
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrill	m2	3,60	80.000	288.000
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrill	m2	0,60	120.000	72.000
7	MUROS DE ELEVACION				
	a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la v	m2	34,60	80.000	2.768.000
	b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo	m2	13,50	80.000	1.080.000
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la v	m2	35,72	65.000	2.321.800
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a rev	m2	9,32	65.000	605.800
	e- Envarillado de pared	ml	25,00	60.000	1.500.000
8	PILARES:				
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	6,60	85.000	561.000
9	TECHO:				
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes d	m2	90,50	75.000	6.787.500
	b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuel	gl.	1,00	1.700.000	1.700.000
10	REVOQUES:				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / e	m2	71,56	35.000	2.504.600
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	9,24	35.000	323.400
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con h	m2	6,80	44.000	299.200
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - ar	ml	23,20	20.000	464.000
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00	25.000	1.450.000
12	Piso calcareo de rojo 20x20 cm	m2	58,00	70.000	4.060.000
13	Zocalo calcareo rojo 10x 30cm	ml.	35,20	40.000	1.408.000
14	Instalación eléctrica (incluye artefactos y	gl.	1,00	3.000.000	3.000.000
15	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
	a- Puerta tablero de madera con marco 1	Un.	1,00	800.000	800.000
	b- Balancin de 1,50 x 1,20 m con vidrio d	Un.	4,00	320.000	1.280.000
	c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - de	ml	27,30	50.000	1.365.000
16	PINTURAS:				
	a- De paredes al latex	m2	187,05	25.000	4.676.250
	b- De techos al barniz	m2	90,50	25.000	2.262.500
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	5,50	25.000	137.500
	d- De aberturas con esmalte	m2	7,20	25.000	180.000
17	MOBILIARIO:				
	a- Pizarrones	gl.	1,00	700.000	700.000
18	OBRAS ADICIONALES				
	a- Limpieza final de obra	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000
	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				61.097.830

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: UN AULA DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN:5 POTRERO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N° 13.413 SAN FRANCISCO DE ASIS
DIRECCION:5 POTRERO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
REG. MOPC.N°: 2,743
DIRECCION:
SUP.TERRENO: SUP.CONST.: 63,64m2
CTA.CTE.CTRAL.:

COD.72131601-9999

CAÑIZA CONSTRUCCIONES

PLANTA ARQUITECTONICA

Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	PREPARACION DE OBRAS				
	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	63,64	6.400	407.296
2	Excavación y carga de cimiento de PBC, dosi. 1/2:1:4	m3	15,76	240.000	3.782.400
3	ESTRUCTURA DE H° A°				
	a- Vigas y dados	m3	0,82	1.700.000	1.394.000
	b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	m3	39,20	69.600	2.728.320
	c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	13,60	56.000	761.600
	d- Losa	m3	0,10	1.086.400	108.640
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	23,30	60.000	1.398.000
5	Aislación asfaltica	ml	26,10	12.400	323.640
6	MUROS DE NIVELACION				
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	7,50	92.651	694.884
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	3,60	140.651	506.344
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,60	188.651	113.191
7	MUROS DE ELEVACION				
	a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	34,60	102.800	3.556.880
	b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	13,50	94.800	1.279.800
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	35,72	52.400	1.871.728
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	9,32	50.400	469.728
	e- Envarillado de pared	ml	25,00	14.400	360.000
8	PILARES:				
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	6,60	120.000	792.000
9	TECHO:				
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de lapacho 2" x 6"	m2	90,50	156.800	14.190.400
	b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	704.000	704.000
10	REVOQUES:				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	71,56	20.000	1.431.200
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	9,24	28.000	258.720
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	6,80	24.000	163.200
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	23,20	12.000	278.400
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00	24.000	1.392.000
12	Piso calcareo de rojo 20x20 cm	m2	58,00	57.600	3.340.800
13	Zocalo calcareo rojo 10x 30cm	ml.	35,20	14.400	506.880
14	Instalación eléctrica (incluye artefactos y ventiladores)	gl.	1,00	7.200.000	7.200.000
15	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
	a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	1,00	1.400.000	1.400.000
	b- Balancin de 1,50 x 1,20 m con vidrio doble 3mm	Un.	4,00	400.000	1.600.000
	c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	27,30	44.000	1.201.200
16	PINTURAS:				
	a- De paredes al latex	m2	187,05	10.800	2.020.140
	b- De techos al barniz	m2	90,50	12.000	1.086.000
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	5,50	15.320	84.260
	d- De aberturas con esmalte	m2	7,20	18.000	129.600
17	MOBILIARIO:				
	a- Pizarrones	gl.	1,00	870.000	870.000
18	OBRAS ADICIONALES				
	a- Limpieza final de obra	gl.	1,00	640.000	640.000

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA 59.045.251

Obs.: el oferente erro en su planilla en el item N°3.b en la unidad de medidad.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: UN AULA DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN:POTRERO YBATE - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N° 10.692 INMACULADA CONCEPCION
DIRECCION:POTRERO YBATE - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
REG. MOPC.N°: 2,743
DIRECCION:
SUP.TERRENO: SUP.CONST.: 63,64m2
CTA.CTE.CTRAL.:

COD.72131601-9999

PLANTA ARQUITECTONICA

Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	PREPARACION DE OBRAS				
	a- Trabajos preliminares, replanteo y mar	m2	63,64	6.400	407.296
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC,	m3	15,76	240.000	3.782.400
3	ESTRUCTURA DE H° A°				
	a- Vigas y dados	m3	0,82	1.700.000	1.394.000
	b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y supe	m3	39,20	69.600	2.728.320
	c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13	ml	13,60	56.000	761.600
	d- Losa	m3	0,10	1.086.400	108.640
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	23,30	60.000	1.398.000
5	Aislación asfaltica	ml	26,10	12.400	323.640
6	MUROS DE NIVELACION				
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrill	m2	7,50	92.651	694.883
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrill	m2	3,60	140.651	506.344
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrill	m2	0,60	188.651	113.191
7	MUROS DE ELEVACION				
	a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la v	m2	34,60	102.800	3.556.880
	b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo	m2	13,50	94.800	1.279.800
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la v	m2	35,72	52.400	1.871.728
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a rev	m2	9,32	50.400	469.728
	e- Envarillado de pared	ml	25,00	14.400	360.000
8	PILARES:				
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	6,60	120.000	792.000
9	TECHO:				
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes c	m2	90,50	156.800	14.190.400
	b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuel	gl.	1,00	704.000	704.000
10	REVOQUES:				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / e	m2	71,56	20.000	1.431.200
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	9,24	28.000	258.720
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con h	m2	6,80	24.000	163.200
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - ar	ml	23,20	12.000	278.400
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00	24.000	1.392.000
12	Piso calcareo de rojo 20x20 cm	m2	58,00	57.600	3.340.800
13	Zocalo calcareo rojo 10x 30cm	ml.	35,20	14.400	506.880
14	Instalación eléctrica (incluye artefactos y	gl.	1,00	7.200.000	7.200.000
15	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
	a- Puerta tablero de madera con marco 1	Un.	1,00	1.400.000	1.400.000
	b- Balancin de 1,50 x 1,20 m con vidrio d	Un.	4,00	400.000	1.600.000
	c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - de	ml	27,30	44.000	1.201.200
16	PINTURAS:				
	a- De paredes al latex	m2	187,05	10.800	2.020.140
	b- De techos al barniz	m2	90,50	12.000	1.086.000
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	5,50	15.320	84.260
	d- De aberturas con esmalte	m2	7,20	18.000	129.600
17	MOBILIARIO:				
	a- Pizarrones	gl.	1,00	870.000	870.000
18	OBRAS ADICIONALES				
	a- Limpieza final de obra	gl.	1,00	640.000	640.000

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA 59.045.251

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: UN AULA DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN:5 POTRERO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N° 13.413 SAN FRANCISCO DE ASIS
DIRECCION:5 POTRERO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
REG. MOPC.N°: 2,743
DIRECCION:
SUP.TERRENO: SUP.CONST.: 63,64m2
CTA.CTE.CTRAL.:

COD.72131601-9999

D.E.S. CONSTRUCTORA S.A.

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	PREPARACION DE OBRAS				
	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	63,64	7.200	458.208
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	15,76	270.000	4.255.200
3	ESTRUCTURA DE H° A°				
	a- Vigas y dados	m3	0,82	1.368.000	1.121.760
	b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	39,20	78.300	3.069.360
	c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	13,60	63.000	856.800
	d- Losa	m3	0,10	1.222.200	122.220
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	23,30	67.500	1.572.750
5	Aislación asfaltica	ml	26,10	13.950	364.095
6	MUROS DE NIVELACION				
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	7,50	104.233	781.745
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	3,60	158.233	569.637
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,60	212.233	127.340
7	MUROS DE ELEVACION				
	a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	34,60	115.650	4.001.490
	b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	13,50	106.650	1.439.775
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	35,72	58.950	2.105.694
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	9,32	56.700	528.444
	e- Envarillado de pared	ml	25,00	16.200	405.000
8	PILARES:				
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	6,60	135.000	891.000
9	TECHO:				
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de lapacho 2" x 6"	m2	90,50	176.400	15.964.200
	b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	792.000	792.000
10	REVOQUES:				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	71,56	22.500	1.610.100
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	9,24	31.500	291.060
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	6,80	27.000	183.600
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	23,20	13.500	313.200
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00	27.000	1.566.000
12	Piso calcareo de rojo 20x20 cm	m2	58,00	64.800	3.758.400
13	Zocalo calcareo rojo 10x 30cm	ml.	35,20	16.200	570.240
14	Instalaciòn elèctrica (incluye artefactos y ventiladores)	gl.	1,00	3.000.000	3.000.000
15	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
	a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	1,00	990.000	990.000
	b- Balancin de 1,50 x 1,20 m con vidrio doble 3mm	Un.	4,00	450.000	1.800.000
	c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	27,30	49.500	1.351.350
16	PINTURAS:				
	a- De paredes al latex	m2	187,05	12.150	2.272.658
	b- De techos al barniz	m2	90,50	13.500	1.221.750
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	5,50	17.235	94.793
	d- De aberturas con esmalte	m2	7,20	20.250	145.800
17	MOBILIARIO:				
	a- Pizarrones	gl.	1,00	691.999	691.999
18	OBRAS ADICIONALES				
	a- Limpieza final de obra	gl.	1,00	720.000	720.000
	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				60.007.667

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: UN AULA DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN:POTRERO YBATE - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N° 10 692 INMACULADA CONCEPCION
DIRECCION:POTRERO YBATE - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
REG. MOPC.N°: 2,743
DIRECCION:
SUP.TERRENO: SUP.CONST.: 63,64m2
CTA.CTE.CTRAL.:

COD.72131601-9999

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	PREPARACION DE OBRAS				
	a- Trabajos preliminares, replanteo y mar	m2	63,64	7.200	458.208
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC,	m3	15,76	270.000	4.255.200
3	ESTRUCTURA DE H° A°				
	a- Vigas y dados	m3	0,82	1.368.000	1.121.760
	b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y supe	ml	39,20	78.300	3.069.360
	c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13	ml	13,60	63.000	856.800
	d- Losa	m3	0,10	1.222.200	122.220
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	23,30	67.500	1.572.750
5	Aislación asfaltica	ml	26,10	13.950	364.095
6	MUROS DE NIVELACION				
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrill	m2	7,50	104.233	781.745
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrill	m2	3,60	158.233	569.637
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrill	m2	0,60	212.233	127.340
7	MUROS DE ELEVACION				
	a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la v	m2	34,60	115.650	4.001.490
	b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo	m2	13,50	106.650	1.439.775
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la v	m2	35,72	58.950	2.105.694
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a rev	m2	9,32	56.700	528.444
	e- Envarillado de pared	ml	25,00	16.200	405.000
8	PILARES:				
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	6,60	135.000	891.000
9	TECHO:				
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes c	m2	90,50	176.400	15.964.200
	b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuel	gl.	1,00	792.000	792.000
10	REVOQUES:				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / e	m2	71,56	22.500	1.610.100
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	9,24	31.500	291.060
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con h	m2	6,80	27.000	183.600
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - a	ml	23,20	13.500	313.200
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00	27.000	1.566.000
12	Piso calcareo de rojo 20x20 cm	m2	58,00	64.800	3.758.400
13	Zocalo calcareo rojo 10x 30cm	ml.	35,20	16.200	570.240
14	Instalaciòn elèctrica (incluye artefactos y	gl.	1,00	3.000.000	3.000.000
15	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
	a- Puerta tablero de madera con marco 1	Un.	1,00	990.000	990.000
	b- Balancin de 1,50 x 1,20 m con vidrio d	Un.	4,00	450.000	1.800.000
	c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - de	ml	27,30	49.500	1.351.350
16	PINTURAS:				
	a- De paredes al latex	m2	187,05	12.150	2.272.658
	b- De techos al barniz	m2	90,50	13.500	1.221.750
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	5,50	17.235	94.793
	d- De aberturas con esmalte	m2	7,20	20.250	145.800
17	MOBILIARIO:				
	a- Pizarrones	gl.	1,00	691.999	691.999
18	OBRAS ADICIONALES				
	a- Limpieza final de obra	gl.	1,00	720.000	720.000
	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				60.007.667

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD SAN JUAN NEPOMUCENO

Roland Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Ne