ANEXO B-02-08

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax:(0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa 1					Empresa 2					Empresa n				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Cartel de Obra de 2,40 X 1,20 de chapa con marco metálico	N.A.	N.A.	1	928.736	928.736	N.A.	N.A.	1	1.000.000	1.000.000					
2-	Replanteo general y fijación de cotas.	N.A.	N.A.	2121,12	1.101	2.335.353	N.A.	N.A.	2121,12	1.100	2.333.232					
3-	Movimiento de suelo, hasta la subrasante con motoniveladora 0,60 de boca y 0,40 de fondo.	N.A.	N.A.	2121,12	2.095	4.443.746	N.A.	N.A.	2121,12	2.070	4.390.718					
4-	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC (con piedra negra basáltica) y piso de H° simple y sin tapa de H°A°, profundidad de 0,60 a 0,80 metros de profundidad.	N.A.	N.A.	75	168.908	12.668.100	N.A.	N.A.	75	175.000	13.125.000					
5-	Cordón cuneta de hormigón simple dosaje 1:3:3.	N.A.	N.A.	418,6	67.731	28.352.197	N.A.	N.A.	418,6	64.500	26.999.700					
6-	Cordón escondido 1:3:4.	N.A.	N.A.	31,2	33.986	1.060.363	N.A.	N.A.	31,2	32.000	998.400					
7-	Alcantarilla de PBC de 0,30 y tapa de h°a° 0,15 doble armadura de fe de 10mm cada 15 cm y fe de 6mm cada 25cm de espesor, piso de h°a° de 0,80 cm de espesor.	N.A.	N.A.	10,96	522.476	5.726.337	N.A.	N.A.	10,96	515.000	5.644.400					
8	Empedrado de piedra negra basáltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, compactado con pisón a mano y terminación con vibro compactador.	N.A.	N.A.	2121,12	40.887	86.683.811	N.A.	N.A.	2121,12	37.500	79.542.000					
9	Protección de canal dados de 0,30 x 0,30x 0,15 de altura, cada 90 cm.	N.A.	N.A.	75	15.524	1.164.300	N.A.	N.A.	75	18.000	1.350.000					
10	Entrada peatonal y vehicular.	N.A.	N.A.	1,2	1.539.346	1.847.215	N.A.	N.A.	1,2	1.795.000	2.154.000					
11	Baden de h°a° de 1,50 de ancho con fe de 8mm cada 15 cm y fe de 6mm cada 25 cm.	N.A.	N.A.	2,15	1.616.598	3.475.681	N.A.	N.A.	2,15	1.795.000	3.859.250					
12	Limpieza final, retirando todos los escombros.	N.A.	N.A.	1	551.411	551.411	N.A.	N.A.	1	720.000	720.000					
Total						149.237.251					142.116.700					

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones