GOBERNACIÓN DE CAAZAPA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcciones Caazapa 1-Plurianual 2020-2021 con ID: 385095

					OFERENTE	
					JM CONSTRUCTORA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	83101504-995	(Colegio Nacional Tte. Adolfo Rojas Silva) - Construccion de Cercado Perimetra - Limpieza, maracion y movilizacion inicial	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
2	83101504-995	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
3	83101504-995	Losa de H° para base de pilares de H° prefabricado de 0,4x0,4x0,60	Metros cúbicos	18,75	340.000	6.375.000
4	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	54,7	330.000	18.051.000
5	83101504-995	Dos hiladas de Nivelacion de ladrillos de 0,30	Metro lineal	396,6	35.000	13.881.000
6	83101504-995	Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long de 2,50m	Unidad	195	43.000	8.385.000
7	83101504-995	Poste de H° A° de de 0,17 x 0,17 para esquineros long de 3,00 mts total	Unidad	8	280.000	2.240.000
8	83101504-995	Tejido de alambre(malla metalica de 2"-calibre 12)	Metros cuadrados	603	20.000	12.060.000
9	83101504-995	Alambre de pua	Metro lineal	815	1.750	1.426.250
10	83101504-995	Alambre liso galvanizado N° 9	Metro lineal	1.220	1.450	1.769.000
11	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3mts x 1,50	Unidad	1	1.900.000	1.900.000
12	83101504-995	Porton de estructura metalica de 1,80mts x 1,50	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
13	83101504-995	Mano de obra	Metro lineal	396,6	36.500	14.475.900
14	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
15	72131701-002	(Construccion de 6180 m2 de empedrado Camino a la Esc. Bás.N°544 Divino Niño Jesús Salvador de Ñupyajhu mi) - Replanteo topografico de obras	Metros cuadrados	6.180	500	3.090.000
16	72131701-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
17	72131701-002	Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Metros cuadrados	6.180	1.500	9.270.000
18	72131701-002	Apertura de caja: movimiento, transporte y compactacion de suelo con medios mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada, sobre subbase de suelo natural compactado	Metros cuadrados	6.180	3.480	21.506.400
19	72131701-002	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm	Metro lineal	2.080	31.800	66.144.000
20	72131701-002	Construccion de pavimento tipo empedrado,compactado	Metros cuadrados	6.180	60.500	373.890.000
21	72131701-002	Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compatacion con Vibrocompactador	Metros cuadrados	6.180	5.780	35.720.400
22	72131701-002	Relleno resguardo con cordon, con compactacion	Metros cúbicos	180	63.600	11.448.000
23	72131701-002	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
		Precio Total				**608.031.950**

GOBERNACIÓN DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEL PARAGUAY

Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá