Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS 03/2017

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN CURUPAYTY

ID Nº 321888

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-002	Construcción de Empedrado en Curupayty - Al costado de la Esc. San José	Unidad Medida Global	1	62.694.430	**62.694.430**
1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	676.984	676.984
1.2		Replanteo Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.546	1.766	2.730.236
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.546	1.760	2.720.960
1.4		Colchón Tierra Colorada	Metros cúbicos	155	30.800	4.774.000
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.546	22.730	35.140.580
1.6		Enripiado Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.546	3.417	5.282.682
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	272	23.439	6.375.408
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.546	1.232	1.904.672
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.546	1.232	1.904.672
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.546	766	1.184.236
2	72131701-002	Construcción de Empedrado en Curupayty - Al costado de la Junta de Saneamiento	Unidad Medida Global	1	44.670.469	**44.670.469**
2.1		Cartel de Obra	Unidad	1	676.984	676.984
2.2		Replanteo Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.050	1.766	1.854.300
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.050	1.760	1.848.000
2.4		Colchón Tierra Colorada	Metros cúbicos	105	30.800	3.234.000
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.050	22.730	23.866.500
2.6		Enripiado Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.050	3.417	3.587.850
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	265	23.439	6.211.335
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.050	1.232	1.293.600
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.050	1.232	1.293.600
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.050	766	804.300
3	72131701-002	Construcción de Empedrado en Curupayty - Al costado de la Iglesia Católica	Unidad Medida Global	1	182.816.131	**182.816.131**
3.1		Cartel de Obra	Unidad	1	676.984	676.984
3.2		Replanteo Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	4.361	1.766	7.701.526
3.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	4.361	1.760	7.675.360
3.4		Colchón Tierra Colorada	Metros cúbicos	436	30.800	13.428.800
3.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	4.361	22.730	99.125.530
3.6		Enripiado Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	4.361	3.417	14.901.537
3.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	1.076	23.439	25.220.364
3.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	4.361	1.232	5.372.752
3.9		Compactación Final	Metros cuadrados	4.361	1.232	5.372.752
3.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	4.361	766	3.340.526
4	72131701-002	Construcción de Empedrado en Curupayty - Al costado de la Plaza	Global	1	375.983.420	**375.983.420**
4.1		Cartel de Obra	Unidad	1	676.984	676.984
4.2		Replanteo Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	8.882	1.766	15.685.612
4.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	8.882	1.760	15.632.320
4.4		Colchón Tierra Colorada	Metros cúbicos	1.776	30.800	54.700.800
4.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	8.882	22.730	201.887.860
4.6		Enripiado Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	8.882	3.417	30.349.794
4.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	1.210	23.439	28.361.190
4.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	8.882	1.232	10.942.624
4.9		Compactación Final	Metros cuadrados	8.882	1.232	10.942.624
4.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	8.882	766	6.803.612

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY · MIEMBRO COMITE EVALUACION

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY · MIEMBRO COMITE EVALUACION

5	72131701-002	Construcción de Empedrado en Curupayty - Al costado Silo A.L.P.A.	Global	1	77.003.107	**77.003.107**
5.1		Cartel de Obra	Unidad	1	676.984	676.984
5.2		Replanteo Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.830	1.766	3.231.780
5.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.830	1.760	3.220.800
5.4		Colchón Tierra Colorada	Metros cúbicos	183	30.800	5.636.400
5.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.830	22.730	41.595.900
5.6		Enripiado Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.830	3.417	6.253.110
5.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	447	23.439	10.477.233
5.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.830	1.232	2.254.560
5.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.830	1.232	2.254.560
5.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.830	766	1.401.780
					Precio Total	**743.167.557**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
MIEMBRO COMITÉ EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
MIEMBRO COMITÉ EVALUACIÓN