MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

DE: COMITÉ DE EVALUACION

PARA: CARMEN ESTER ROMAN PORTILLO
INTENDENTE MUNICIPAL

FECHA: 26/11/2.012.-

OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DEL CONCURSO POR CD Nº 27/2.012 PARA LA "EXCAVACIÓN DE POZO ARTESIANO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE".-

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por CD Nº 27/2.012 para la **"Excavación de Pozo Artesiano para Abastecimiento de Agua Potable".-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y han presentado su propuesta los siguientes oferentes:

1) **CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO,** monto total de la oferta G. **127.590.000**.-, (Guaraníes ciento veinte y siete millones quinientos noventa mil) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

LCD N° 27 /12, para " Excavación de Pozo Artesiano para Abastecimiento de Agua Potable"				
ID 245.640.-				
Ubicación: CIUDAD DE MAYOR OTAÑO				
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
1	**72102303-001**	**Perforación y construcción de pozo artesiano**	**Global**	**1**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
				PRECIO	
ITEM	**RUBROS**	**UN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1					

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

RON[illegible]ONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Garido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

1.1	**FUENTE DE PROVISION - POZO 100 MTS , PARED DESNUDA**				
1.1	Traslado de maquinas al sitio de obra e instalación de equipos	gl	1	5.000.000	5.000.000
1.2	Provisión de tubería de hierro, DN 250 mm - tramos de 3 m	ml	15	212.000	3.180.000
1.3	Perforación del hoyo, con inyección de lodo bentonítico, diámetro 12 1/4", con zapata de apoyo	ml	10	320.000	3.200.000
1.4	Perforación del hoyo, con martillo neumático y broca a botones - diámetro 10" c/ candado	ml	90	390.000	35.100.000
1.5	Tapón metálico diámetro de 10" con candado	unid.	1	110.000	110.000
1.6	Aislación vertical y sello sanitario	ml	10	35.000	350.000
1.7	Prueba de bombeo	gl	1	2.000.000	2.000.000
1.8	Análisis de calidad de agua	gl	1	500.000	500.000
2	**Tanque elevado metálico tipo copa (20 m^3)**				
2.1	Tanque elevado metálico tipo copa (20 m3)	unid.	1	35.950.000	35.950.000
2.2	Fundación de tanque elevado	unid.	1	3.350.000	3.350.000
2.3	Provisión e instalación de pararrayos y baliza	unid.	1	1.700.000	1.700.000
3	**Extensión eléctrica**				
1	Extensión de energía eléctrica en media tensión trifásica	ml	300	40.000	12.000.000
2	Provisión y montaje puesto de entrega en media	gl	1	4.350.000	4.350.000
3	Provisión y montaje de puesto de distribución de 45 KVA	gl	1	18.000.000	18.000.000
4	Provisión y montaje del sistema de puesta a tierra	gl	1	2.800.000	2.800.000
TOTAL GENERAL					**127.590.000**

2) **HIDROGEON PERFORACIONES S.A.,** monto total de la oferta G. **126.350.000**.-, (Guaraníes ciento veinte y seis millones trescientos cincuenta mil), resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

LCD N° 27 /12, para " Excavación de Pozo Artesiano para Abastecimiento de Agua Potable"				
ID 245.640.-				
Ubicación: CIUDAD DE MAYOR OTAÑO				
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

1	**72102303-001**	**Perforación y construcción de pozo artesiano**	**Global**	**1**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	RUBROS	UN	CANT	PRECIO	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1					
1.1	**FUENTE DE PROVISION - POZO 100 MTS , PARED DESNUDA**				
1.1	Traslado de maquinas al sitio de obra e instalación de equipos	gl	1	500.000	500.000
1.2	Provisión de tubería de hierro, DN 250 mm - tramos de 3 m	ml	15	300.000	4.450.000
1.3	Perforación del hoyo, con inyección de lodo bentonítico, diámetro 12 1/4", con zapata de apoyo	ml	10	280.000	2.800.000
1.4	Perforación del hoyo, con martillo neumático y broca a botones - diámetro 10" c/ candado	ml	90	400.000	36.000.000
1.5	Tapón metálico diámetro de 10" con candado	unid.	1	50.000	50.000
1.6	Aislación vertical y sello sanitario	ml	10	50.000	500.000
1.7	Prueba de bombeo	gl	1	500.000	500.000
1.8	Análisis de calidad de agua	gl	1	1.000.000	1.000.000
2	**Tanque elevado metálico tipo copa (20 m^3)**				
2.1	Tanque elevado metálico tipo copa (20 m3)	unid.	1	29.000.000	29.000.000
2.2	Fundación de tanque elevado	unid.	1	3.000.000	3.000.000
2.3	Provisión e instalación de pararrayos y baliza	unid.	1	1.000.000	1.000.000
3	**Extensión eléctrica**				
1	Extensión de energía eléctrica en media tensión trifásica	ml	300	40.000	12.000.000
2	Provisión y montaje puesto de entrega en media	gl	1	10.000.000	10.000.000
3	Provisión y montaje de puesto de distribución de 45 KVA	gl	1	25.000.000	25.000.000
4	Provisión y montaje del sistema de puesta a tierra	gl	1	500.000	500.000
	TOTAL GENERAL				**126.350.000**

RO[illegible] GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

3) **ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE,** monto total de la oferta G. **127.555.000**.-, (Guaraníes ciento veinte y siete millones quinientos cincuenta y cinco mil), resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

LCD N° 27 /12, para " Excavación de Pozo Artesiano para Abastecimiento de Agua Potable"				
ID 245.640.-				
Ubicación: CIUDAD DE MAYOR OTAÑO				
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
1	**72102303-001**	**Perforación y construcción de pozo artesiano**	**Global**	**1**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
				PRECIO	
ITEM	**RUBROS**	**UN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1					
1.1	**FUENTE DE PROVISION - POZO 100 MTS , PARED DESNUDA**				
1.1	Traslado de maquinas al sitio de obra e instalación de equipos	gl	1	2.000.000	2.000.000
1.2	Provisión de tubería de hierro, DN 250 mm - tramos de 3 m	ml	15	210.000	3.150.000
1.3	Perforación del hoyo, con inyección de lodo bentonítico, diámetro 12 1/4", con zapata de apoyo	ml	10	302.000	3.020.000
1.4	Perforación del hoyo, con martillo neumático y broca a botones - diámetro 10" c/ candado	ml	90	375.000	33.750.000
1.5	Tapón metálico diámetro de 10" con candado	unid.	1	115.000	115.000
1.6	Aislación vertical y sello sanitario	ml	10	57.000	570.000
1.7	Prueba de bombeo	gl	1	5.500.000	5.500.000
1.8	Análisis de calidad de agua	gl	1	1.500.000	1.500.000
2	**Tanque elevado metálico tipo copa (20 m^3)**				
2.1	Tanque elevado metálico tipo copa (20 m3)	unid.	1	32.650.000	32.650.000
2.2	Fundación de tanque elevado	unid.	1	7.500.000	7.500.000
2.3	Provisión e instalación de pararrayos y baliza	unid.	1	2.100.000	2.100.000

...ONZALEZ
Ing. Civil Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

3	**Extensión eléctrica**				
1	Extensión de energía eléctrica en media tensión trifásica	ml	300	38.000	11.400.000
2	Provisión y montaje puesto de entrega en media	gl	1	3.800.000	3.800.000
3	Provisión y montaje de puesto de distribución de 45 KVA	gl	1	16.500.000	16.500.000
4	Provisión y montaje del sistema de puesta a tierra	gl	1	4.000.000	4.000.000
TOTAL GENERAL					**127.555.000**

Seguidamente se procede a la verificación documental, para el efecto se realiza el siguiente cuadro:

Documentos Legales	**CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO**	**HIDROGEON PERFORACIONES S.A.**	**ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE**
1. Presentación de la Oferta.	Presentó	Presentó	Presentó
2. Declaración Jurada Art. 40.	Presentó	Activo S/ SIPE	Activo S/ SIPE
3. Declaración Jurada Derechos del Menor.	Presentó	Activo S/ SIPE	Activo S/ SIPE
4. Fotocopia de C.I. (Autenticado en caso que no esté inscripto en el SIPE).	Presentó	Activo S/ SIPE	Activo S/ SIPE
5. Fotocopia de RUC (Autenticado en caso que no esté inscripto en el SIPE).	Presentó	Activo S/ SIPE	Activo S/ SIPE
6. Fotocopia último IVA y/o Imp. A la Renta (Autenticado en caso que no esté inscripto en el SIPE).	Presentó	Activo S/ SIPE	Activo S/ SIPE
7. Fotocopia de Patente Municipal del Oferente año 2012.	Presentó	Presentó	Presentó
8. Ley 4558/11 Art. 2°.	Presentó	Presentó	Activo S/ SIPE
9. Fotocopia de Estatuto y sus modificaciones.	No corresponde	Activo S/ SIPE	No corresponde
10. Certificado de cumplimiento tributario expedida por la SET Original.	Presentó	Activo S/ SIPE	Presentó
11. Poder del Firmante de Oferta.	No corresponde	Activo S/ SIPE	No corresponde
12. Fotocopia simple de 5 (cinco) Contratos para demostrar que cuenta con experiencia mínima, ejecutados en los últimos 2 años.	Presentó	Presentó	Presentó
13. Currículum del Ing. Civil, vial o similar, en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave. Debe contar con	Presentó	Presentó	Presentó

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.U.C. 2.493.847

Javier Garido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

experiencia cuanto mínimo de cinco años en obras de igual naturaleza.			
14. Decreto 6225/11 Inc. "c".	Presentó	Presentó	Presentó
15. Constancia del registro patronal del IPS y Ministerio de Justicia y Trabajo y constancia de estar al día.	Presentó	Presentó	Presentó

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta presentada por la firma HIDROGEON PERFORACIONES S.A., conveniente para la Excavación de pozo artesiano para abastecimiento de agua potable, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Licitación por Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** la adjudicación de la **CD 27/2.012** para la **"Excavación de Pozo Artesiano para Abastecimiento de Agua Potable"** presentada por la firma HIDROGEON PERFORACIONES S.A., por la suma de (G. **126.350.000**), **guaraníes ciento veinte y seis millones trescientos cincuenta mil.**

Atentamente.-

Javier Curtido
Encargado UOC

Ing. Ronny Gonzalez
Asesor Obras

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Asesora Administrativa

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
UOC
MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA