MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratacion Directa (CD) N° 04/2021 "Construcciones y reparaciones varias" con ID: 390192

OFERENTE: VILLSER COMERCIAL DE CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra - Tte. Pedro Quintana esq. Gral. Genes del Barrio Alegre	Unidad Medida Global	1	221.650	221.650
2	72103003-001	Demolición de H° existente	Metros cuadrados	25	51.600	1.290.000
3	72131701-007	Construcción de baden de H° A°	Metros cúbicos	4	1.864.500	7.458.000
4	72131701-010	Bacheo de hormigón	Metros cuadrados	50	150.000	7.500.000
5	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	200.000	200.000
6	72131701-008	Reparación de empedrado y construcción de muro de PBC sobre la calle Tte. Herrero esq. 14 de mayo del Barrio San Miguel	Unidad Medida Global	1	16.890.353	16.890.353
6.1		Preparación de obra	Metros cuadrados	92,85	3.850	357.473
6.2		Construccion de muro de PBC	Metros cúbicos	4,8	425.000	2.040.000
6.3		Construccion de lomada de H° 12 cm	Metros cúbicos	1,92	1.900.000	3.648.000
6.4		Demolicion de empedrado con recuperación	Metros cuadrados	92,85	22.800	2.116.980

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

6.5		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	92,85	7.100	659.235
6.6		Construccion de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	92,85	32.150	2.985.128
6.7		Colocacion de H° sobre empedrado	Metros cuadrados	92,85	51.600	4.791.060
6.8		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	92,85	1.700	157.845
6.9		Limpieza Final	Metros cuadrados	92,85	1.450	134.633
7	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado sobre la calle publica entre Tte. Leandro Pineda y Manuel Domínguez del Barrio San Miguel de la ciudad de Guarambaré**	**Unidad Medida Global**	**1**	**67.019.095**	**67.019.095**
7.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	523.650	523.650
7.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	982,1	1.600	1.571.360
7.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	982,1	1.900	1.865.990
7.4		Construcción de Muro de PBC	Metros cúbicos	8,64	393.000	3.395.520
7.5		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	982,1	7.900	7.758.590
7.6		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	982,1	36.000	35.355.600
7.7		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	982,1	2.700	2.651.670
7.8		Compactación de empedrado con maquina	Metros cuadrados	982,1	2.250	2.209.725
7.9		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5, terminacion	Metro lineal	280,6	32.500	9.119.500
7.10		Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada), terminacion pintura a la cal	Metro lineal	280,6	5.300	1.487.180
7.11		Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	982,1	1.100	1.080.310

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

8	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado sobre la calle publica entre calle publica y Padre Franciscano de la Fracción Festival del Barrio San Miguel**	**Unidad Medida Global**	**1**	**57.347.204**	**57.347.204**
8.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	523.650	523.650
8.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	874,6	1.600	1.399.360
8.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	874,6	1.900	1.661.740
8.4		Construcción de Muro de PBC	Metros cúbicos	2,88	393.300	1.132.704
8.5		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	874,6	7.900	6.909.340
8.6		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	874,6	36.000	31.485.600
8.7		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	874,6	2.700	2.361.420
8.8		Compactación de empedrado con maquina	Metros cuadrados	874,6	2.250	1.967.850
8.9		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5, terminacion	Metro lineal	236,6	32.500	7.689.500
8.10		Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada), terminacion pintura a la cal	Metro lineal	236,6	5.300	1.253.980
8.11		Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	874,6	1.100	962.060
					Precio Total	**157.926.302**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE

CP Leticia M. Echeverz N.
Encargada de la UOC