Municipalidad de Itá
Ciudad del Cántaro y la Miel
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CCO

CD N° 01 - CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO DE 4,00 X 6,15 CON TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES EN EL COLEGIO NACIONAL "DON FUKASHI MAEHARA" ID N° 422969				LA CONSTRUCTORA O.R		CONSTRUCTORA R.F.		C.G CONSTRUCCIONES	
N°	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO - IVA Incluido	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO - IVA Incluido	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO - IVA Incluido	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obras 2x1,50 m con soporte metálico	GL.	1,00	1.111.800	1.111.800	1.173.566	1.173.566	1.150.000	1.150.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	9.174	248.615	9.683	262.409	9.700	262.870
3	Replanteo	M2	27,10	5.913	160.242	6.242	169.158	6.550	177.505
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10,00	484.800	4.848.000	448.400	4.484.000	460.000	4.600.000
5	Encadenados de H° A°	M3	2,40	2.198.160	5.275.584	2.320.280	5.568.672	2.442.000	5.860.800
6	Muros de Nivelación de 0,30 cm.	M2	12,20	175.800	2.144.760	185.566	2.263.905	195.000	2.379.000
7	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50	94.752	805.392	100.016	850.136	105.000	892.500
8	Aislación Asfáltica De paredes	M2	5,30	51.126	270.968	53.967	286.025	55.000	291.500
9	Muros de Elevación de 0,15 para revocar	M2	55,00	96.792	5.323.560	102.170	5.619.350	108.000	5.940.000
10	Muros de Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	99.666	4.783.968	105.203	5.049.744	110.000	5.280.000
11	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	25.224	504.480	26.626	532.520	24.000	480.000
12	Techos de tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de Hormigon	M2	43,00	298.760	12.846.680	306.914	13.197.302	323.067	13.891.881
13	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	38.990	6.316.380	35.879	5.812.398	34.000	5.508.000
14	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	M2	22,00	37.758	830.676	39.855	876.810	39.500	869.000
15	Carpeta de asiento para piso ceramico	M2	22,00	26.415	581.130	27.883	613.426	29.500	649.000
16	Piso de baldosa ceramica	M2	22,00	75.848	1.668.656	80.061	1.761.342	84.000	1.848.000
17	Zocalo ceramico	ML.	2,60	20.850	54.210	22.009	57.223	22.000	57.200

18	Puerta metalica 0,80 x 2,10	M2	5,04	782.600	3.944.304	804.966	4.057.029	850.000	4.284.000
19	Para boxes enchapados con formica	UN.	5,00	597.700	2.988.500	588.684	2.943.420	615.000	3.075.000
20	Ventanas tipo balancines	M2	3,36	336.540	1.130.774	355.236	1.193.593	370.000	1.243.200
21	Alfeitar de Ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7,00	29.880	209.160	31.540	220.780	33.200	232.400
22	Pintura de paredes al latex	M2	66,00	18.420	1.215.720	19.444	1.283.304	20.500	1.353.000
23	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintética	M2	3,36	28.194	94.732	29.761	99.997	32.000	107.520
24	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	48,00	20.076	963.648	21.192	1.017.216	22.000	1.056.000
25	Pintura de tirantes y tejuelones con latex	M2	43,00	24.654	1.060.122	26.023	1.118.989	27.000	1.161.000
26	Revestimientos de azulejos cerámicos	M2	97,50	89.850	8.760.375	94.841	9.246.998	97.000	9.457.500
27	Vidrios dobles	M2	3,36	124.947	419.822	131.889	443.147	137.500	462.000
28	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	15,00	59.550	893.250	62.859	942.885	65.000	975.000
29	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso-ancho 0,60m	M2	20,00	56.640	1.132.800	59.786	1.195.720	61.000	1.220.000
30	Instalación eléctrica	GL.	1,00	2.774.000	2.774.000	2.400.334	2.400.334	2.526.667	2.526.667
31	Artefactos electricos	GL.	1,00	1.624.600	1.624.600	1.609.300	1.609.300	1.694.000	1.694.000
32	Instalación Sanitaria: Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario completo	GL.	1,00	9.959.000	9.959.000	9.984.500	9.984.500	10.510.000	10.510.000
33	Camara séptica 1,50 x 3,00	UN.	1,00	4.893.200	4.893.200	4.637.266	4.637.266	4.500.000	4.500.000
34	Pozo absorvente de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	5.694.000	5.694.000	5.377.000	5.377.000	5.500.000	5.500.000
35	Limpieza final	M2	27,00	10.164	274.428	10.728	289.656	11.000	297.000
	TOTAL				**95.807.536**		**96.639.120**		**99.791.543**

MUNICIPALIDAD ... COMISIÓN ESPECIAL EVALUATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Richard L Zaracho M.
Encargado UOC