MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 6 DE ENERO UBICADA EN LA COMPAÑÍA 7 YBYRARO DEL BARRIO SAN MIGUEL con ID: 432505

OFERENTES:		TAVA'I ACONSTRUCCIONES DE ALCIDES ESPINOLA VILLAGRA RUC:1001336-9				SR CONSTRUCCIÓN DE CASTULO GAMARRA ROLÓN RUC: 1361240-9				C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A RUC: 80097945-1				MS CONSTRUCCIONES DE JUAN MARCELO ABELARDO CABALLERO SANABRIA RUC: 4183520-4				VILLER COMERCIAL DE CARLOS MARCELINO CHÁVEZ MENDOZA RUC: 208222-9			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.089,5	1,620	3,384,990	Metros cuadrados	2.089,5	2,000	4,179,000	Metros cuadrados	2.089,5	2,000	4,179,000	Metros cuadrados	2.089,5	1,700	3,552,150	Metros cuadrados	2.089,5	1,800	3,761,100
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m.	Unidad	1	770,000	770,000	Unidad	1	900,000	900,000	Unidad	1	831,100	831,100	Unidad	1	800,000	800,000	Unidad	1	810,000	810,000
3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	580	16,250	9,425,000	Metros cúbicos	580	16,000	9,280,000	Metros cúbicos	580	18,000	10,440,000	Metros cúbicos	580	18,000	10,440,000	Metros cúbicos	580	18,000	10,440,000
4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50cm, ancho:10 cm, DOSAJE:1:3:5.	Metro lineal	602	28,250	17,006,500	Metro lineal	602	30,000	18,060,000	Metro lineal	602	30,700	18,481,400	Metro lineal	602	30,000	18,060,000	Metro lineal	602	31,500	18,963,000
5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	2.089,5	44,550	93,087,225	Metros cuadrados	2.089,5	49,000	102,385,500	Metros cuadrados	2.089,5	48,000	100,296,000	Metros cuadrados	2.089,5	49,700	103,848,150	Metros cuadrados	2.089,5	49,500	103,430,250
6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO.	Metros cuadrados	2.089,5	2,100	4,387,950	Metros cuadrados	2.089,5	2,500	5,223,750	Metros cuadrados	2.089,5	2,500	5,223,750	Metros cuadrados	2.089,5	2,200	4,596,900	Metros cuadrados	2.089,5	2,250	4,701,375
7	RELLENO DE PROTECCION PARA CORDON CON CASCALLO DE CANTERA	Metros cuadrados	550	8,250	4,537,500	Metros cuadrados	550	8,000	4,400,000	Metros cuadrados	550	8,700	4,785,000	Metros cuadrados	550	8,850	4,867,500	Metros cuadrados	550	9,000	4,950,000
8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).	Metros cuadrados	150,5	6,150	925,575	Metros cuadrados	150,5	7,500	1,128,750	Metros cuadrados	150,5	7,500	1,128,750	Metros cuadrados	150,5	6,850	1,030,925	Metros cuadrados	150,5	6,750	1,015,875
9	LOMADA	Unidad	2	650,000	1,300,000	Unidad	2	800,000	1,600,000	Unidad	2	800,000	1,600,000	Unidad	2	745,000	1,490,000	Unidad	2	720,000	1,440,000
10	BADEN	Metros cuadrados	21	245,000	5,145,000	Metros cuadrados	21	300,000	6,300,000	Metros cuadrados	21	275,000	5,775,000	Metros cuadrados	21	275,000	5,775,000	Metros cuadrados	21	270,000	5,670,000
11	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL.	Metros cuadrados	2.420	2,500	6,050,000	Metros cuadrados	2.420	2,500	6,050,000	Metros cuadrados	2.420	3,000	7,260,000	Metros cuadrados	2.420	2,400	5,808,000	Metros cuadrados	2.420	2,700	6,534,000
				Precio Total	146,019,740			Precio Total	159,507,000			Precio Total	160,000,000			Precio Total	160,268,625			Precio Total	161,715,600

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

C.P. Pablo Rodrigo Gonzalez Escobar
Director Interino de la UOC
Municipalidad de Capiatá