CORDILLERA
...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N° 06/2020

Fecha: 14 de febrero de 2020

"Construcción de Empedrado frente al Colegio Nacional Tacuary – ID Nº 374859"

Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Studio Constructora		LD Constructora		Ita Poty S.A.		Construcciones Mercosur		GC Construcciones	
					P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL
1	72131701-002	Replanteo y marcación	m^2	263	2.250	591.750	2.000	526.000	2.450	644.350	2.500	657.500	2.500	657.500
2	72131701-002	Trabajo de motoniveladora- según avance de colocación del empedrado.(excavación - bajar cota con respecto a la ruta)	maq/hora	1,5	270.000	405.000	400.000	600.000	294.000	441.000	300.000	450.000	300.000	450.000
3	72131701-002	Provisión y Colocación de cordones de hormigón de 10 x 40 x 50 cm	Unidad	310	17.393	5.391.830	30.000	9.300.000	18.939	5.871.090	19.326	5.991.060	19.326	5.991.060
4	72131701-002	Colocación de colchón de arena lavada de 15 cm de altura	m^3	39,45	43.800	1.727.910	15.000	591.750	47.694	1.881.528	45.500	1.794.975	48.667	1.919.913
5	72131701-002	Provisión y colocación de empedrado	m^2	263	31.680	8.331.840	36.000	9.468.000	34.496	9.072.448	34.500	9.073.500	35.200	9.257.600
6	72131701-002	Provisión y colocación de triturada VI sobre la superficie	m^2	263	4.410	1.159.830	3.000	789.000	4.802	1.262.926	4.900	1.288.700	4.900	1.288.700
7	72131701-002	Compactación general del empedrado con sapito compactador	m^2	263	990	260.370	800	210.400	1.078	283.514	1.100	289.300	1.100	289.300
8	72131701-002	Relleno y compactación	m^3	50	88.650	4.432.500	40.000	2.000.000	96.530	4.826.500	98.500	4.925.000	98.500	4.925.000
9	72131701-002	Construcción de Canal de hormigón 10 cm de espesor	m^2	6,75	81.000	546.750	90.000	607.500	88.200	595.350	90.000	607.500	90.000	607.500
10	72131701-002	Construcción de muro de piedra de 30 cm de ancho x 30 cm de altura x 5m de largo	m^3	3,15	293.067	923.161	320.000	1.008.000	319.117	1.005.219	325.630	1.025.735	325.630	1.025.735
11	72131701-002	Construcción de muro de contención de piedra bruta colocada de 50 cm de ancho x 1,50m de altura x m de largo - (considerar mas cimiento 50 cm de profundidad)	m^3	30,15	293.067	8.835.970	320.000	9.648.000	319.117	9.621.378	325.630	9.817.745	320.000	9.648.000
12	72131701-002	Construcción Detalud y Empastado - Relleno y compactación	m^3	58	88.650	5.141.700	95.000	5.510.000	96.530	5.598.740	98.500	5.713.000	98.500	5.713.000
13	72131701-002	Construcción Detalud y Empastado - Ancho del área empastada 2,00 m	m^2	116	13.500	1.566.000	12.000	1.392.000	14.700	1.705.200	15.000	1.740.000	15.000	1.740.000
14	72131701-002	Limpieza General de obra - (retiro de escombros)	gl	1	450.000	450.000	600.000	600.000	490.000	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		TOTAL				39.764.611		42.250.650		43.299.242		43.874.014		44.013.308

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
U.O.C.

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay