MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 171/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, TRAMO: 3193, 3195, 4123 Y 3197 CÑIA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO SAN JUAN; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 424, 2670, 426 Y 270 CÑIA. 10º LAURELTY, BARRIO SAN ANTONIO - ID Nº 372.277

OFERENTE					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE MARIA LIZ FLEITAS RUC: 4035710-4	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, TRAMO: 3193, 3195, 4123 Y 3197 CÑIA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO SAN JUAN**	**Unidad Medida Global**	**1**	**40.071.200**	**40.071.200**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	656	900	590.400
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	950.000	950.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM, ANCHO 10 CM, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	164	26.600	4.362.400
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	656	42.800	28.076.800
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	656	2.600	1.705.600
1.6		RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON DISEÑO Y TERMINACION DE PINTURA DEL SIMBOLO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (1,20 X2,00 X0,08)	Unidad	4	801.300	3.205.200
1.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	41	8.000	328.000
1.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	656	1.300	852.800
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 424, 2670, 426 Y 270 CÑIA. 10º LAURELTY, BARRIO SAN ANTONIO**	**Unidad Medida Global**	1	**21.326.800**	**21.326.800**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Unidad Medida Global	226,5	900	203.850

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA · Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 171/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, TRAMO: 3193, 3195, 4123 Y 3197 CÑIA. 6° POSTA YBYCUA, BARRIO SAN JUAN; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 424, 2670, 426 Y 270 CÑIA. 10° LAURELTY, BARRIO SAN ANTONIO - ID N° 372.277

OFERENTE					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE MARIA LIZ FLEITAS RUC: 4035710-4	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
2.2		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM, ANCHO 10 CM, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	84	26.600	2.234.400
2.3		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	226,5	42.800	9.694.200
2.4		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	226,5	2.600	588.900
2.5		CONSTRUCCION Y COLOCACION DE LOMADAS DE P.B.C.	Unidad	3	1.188.000	3.564.000
2.6		CAMBIO Y COLOCACION DE COLUMNA DE ANDE	Unidad Medida Global	1	3.577.000	3.577.000
2.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	21	8.000	168.000
2.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.296.450	1.296.450
				TOTAL		**61.398.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ